


Ū1 shēma




Apzīmējumi

- | | |
|----------|--|
| M | Mazgāšanas galds |
| IM | Mazgāšanas galds ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem |
| K | Klozetpods |
| IK | Klozetpods ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem |
| D | Duša |
| — Ū1 — | Aukstais ūdensvads |
| — Ū1 — | Caurule ar izolāciju |
| — 0 — | Aukstais ūdensvads esošais |

Norādījumi

1. Apzīmējumus skatīt lapā ŪK-1.
2. Specifikāciju skatīt lapā ŪK.IS.
3. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
4. Aukstās un karstās ūdensapgādes sistēmas maģistrāles un pievadus pie santehnikas iekārtām montēt no plastmasas caurulēm.
5. Atvērumus pārseguma paneļos ne lielākus par 200 mm izurbt uz vietas, neskarot nesošo armatūru.
6. Ūdensapgādes tīki, kuri izvietoti pagrabstāvā pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju: aukstā ūdens caurulēm pretsvīšanas izolācijas biezums - 30mm. Zem griestiem 1.st. aukstā ūdens caurulēm pretsvīšanas izolācijas biezums - 9mm,

Tipveida ūdensmēřtāja mezgli



				Būvobjekta nosaukums Sociālā dzīvojamā ēka Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novads. (Rekonstrukcija)								
				Amats Uzvārds Paraksts Datums				Lapas saturs Ū, Ū1 shēma				
Proj.d.vad.	L.Siliņa		08.2012	Proj.d.vad.	L.Siliņa	08.2012	Proj.d.vad.	L.Siliņa	08.2012	Proj.d.vad.	L.Siliņa	08.2012
Pasūtījuma Nr. 12-32-033				Mērogs 1:100		Stadija TP						
Lapa Nr.				Lapu Nr.		Lapu ek.						