



Panduss

M 1:50



Betons kl. B20	-100
Armatūras siets Ø10 A III ar soli 150x150	
Stabilizētā poliet. plēve 200Mk x 2 kārtas	
Bļietētas smiltis	~50
Bļietētas šķembas	-150
Bļietētā grunts līdz Ysk = 1.65t/m ³	

Betona specifikācija

Pozīcija	Apzīmējums	Tilpums, m ³
1.	B20	6.0
2.	Škembas	3.0

Tērauda elementu specifikacija pandusam

Pozīcija	Apzīmējums	Kopējais garums (m.)	1 metra svars (kg.)	Kopējais svars (kg.)
	Ø 10 A III	300	0.395	118.5



Būvobjekta nosaukums

Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1,
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

REGISTR. NR. 2087 - R							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums				
				<u>Lapas saturs</u> Panduss. Metālkonstrukciju elementu specifikācija vienam elementam.			
Proj.d.vad.	R.Dmitrijeva		08.2012	Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mērogs	Stadija
Projektēja	D.Buliga		08.2012	Saskaņots		1:100	TP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			BK-2i	