


# 1. stāva plāns M 1:100



1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	Nosaukums	Platība(m <sup>2</sup> )
101	Vējtveris	9.28
102	Atpūtas telpa	24.5
103	Priekštelpa	8.32
104	Tualete	4.08
105	Gaitenis	18.72
106	Gaitenis	17.6
107	Priekštelpa	3.08
108	Istaba	15.11
109	Sanitārais mezgls	8.84
110	Dzīvojamā istaba	33.74
111	Priekštelpa	4.65
112	Sanitārais mezgls	5.95
113	Priekštelpa	5.89
114	Virtuve	6.62
115	Dzīvojamā istaba	13.5
116	Priekštelpa	5.58
117	Dzīvojamā istaba	9.2
118	Dzīvojamā istaba	13.37
119	Virtuve	4.8
120	Sanitārais mezgls	4.13
121	Aptieka	24.0
122	Palīgtelpa	31.6
123	Priekštelpa	7.8
124	Tualete	3.82
125	Gaitenis	7.15
126	Virtuve	8.74
127	Sanitārais mezgls	5.35
128	Priekštelpa	5.4
129	Istaba	8.91
130	Istaba	19.09
131	Palīgtelpa	16.6
		355.42 m <sup>2</sup>

### Apzīmējumi

M	Roku mazgātne
IM	Mezgāšanas galds ar speciālu aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem
TM	Trauku mazgātne
K	Klozetpods
IK	Klozetpods ar speciālu aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Tr	Trape
T.v.	Tīrīšana
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija zem grīdas
St.K1-N	Kanalizācijas stāvvads projekt.

### Norādījumi

- Apzīmējumus skatīt lapā OK-1.
- Specifikāciju skatīt lapā OK.IB.
- Kanalizācijas sistēmu paredzēts montēt no plastmasas caurulēm.
- Dotos OK stāvvadus apšūt ar režģi, uzstādot revīzijas lūkas. Apdare - kā attiecīgās telpas sienām.
- Cauruvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
- Atvērumus pārseguma paneļos, ne lielākus par 200 mm, izurbt uz vietas, neskarot esošo armatūru.
- Ø - caurules ārējais diametrs



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.d.vad.	L.Siliņa		08.2012
Projektēja	L.Siliņa		08.2012

Būvobjekta nosaukums  
 Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

Lapas saturs			
1. stāva plāns ar K1 tīkliem			
Projekta Nr.	12-32-033	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:100	TP
Lapas Nr.		Lapu sk.	