


Kāpņu telpa starp asīm
'1'-'2' plāns uz atzīmes
+9.000.



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka, pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis gab.	Vienības masa, kg(kub.m)	Piezīmes kg(kub.m)
S-1	GOST 8339-89	dub-T Nr20 S235; Lkop.=13.0 m		260.0	kg
	GOST 5781-82	Ø3 Bpl 100/100; Skop.=10.0 kv.m		11.25	kg
	TCH 102-00	Ø10A400; Lkop.=198.0 m		123.55	kg
	TCH 102-00	Ø10A400; L=2200	13	1.40	18.20
	TCH 102-00	Ø10A400; L=2200	13	1.40	18.20
	LVS EN 206-1	Betons B25		1.85	kub.m

Projekta dalījums kārtās:



- Piezīmes:
- Metāla konstrukcijas izstrādātas KM stadijā.
 - Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar SNiP 2.03.11-85. Konstrukcijas krāsot ar Ila vai IIIa tipa krāsām 3 reizes pa gruntējumu, nodrošinot 80mkm biezu krāsošanas pārklājumu. Metāla konstrukcijas jāapmēt B=20mm(R60).
 - Montāžas savienojumi-metināti un skrūvju. Metinātus savienojumus veikt ar rokas metināšanu, pielietojot E42,E50,GOST9467-75.
 - Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz tērauda karkasa montāžas laiku paredzēt atgāzņu un saišu izveidi karkasa stabilitātes nodrošināšanai. Visu metāla konstrukciju izgatavošanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar būvnormatīvu SNIP-3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas" prasībām un būvnormatīvu SNIP-III-18-75 "Metāla konstrukcijas".
 - Lapu sk. kopā ar BK-2-4.1
 - Visus izmērus precizēt uz vietas.

				Projekta BK-sadaļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel. 26132084		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642		Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:		Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravas 1", Sarkaņu pag., Madonas novads		Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	T.P.	BK-2-8.1	
Proj.sad.vad.	S.STEŠINS			Mērogs:	1:50, 1:10	
Lapas nosaukums:				SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		
(2.kārta)						