



FRAGMENTS UZ ATZ. 5,350
M1:100



SIENU UN PĀSEDŽU PLĀNS UZ ATZ. 2,920
M1:100



PIEZĪMES:

- Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-3-2.1 ... BK-3-2.2.
- Visus izmērus un augstuma atzīmes precizēt būvobjektā. Visas konstrukcijas pieskaņot esošām konstrukcijām.
- Sienas mūrēt no keramzīta blokiem b=300mm, 3.0MPa.
- Bloku pārsiešanu izpildīt atbilstoši bloku ražotāja norādījumiem. Katru ceturto šuvi stiegt ar FIBO stiegrojumu Bs70, vai 2Ø4Bp-I.
- Zem pārsedzēm jāparedz betona atbalstplātnēs (betons B20). Betona plātnes minimālais biezums 125mm. Betona atbalstplātni stiegt ar sietu Ø10A-I 100/100 augšā un apakšā.
- Mūri uz ass "D" izveidot pēc koka konstrukciju montāžas.

TĒRAUDA UN BETONA KOPSAVILKUMS PĀRSEDZĒM

Marka	Skaits	Tērauds, kg		Betons B25, m ³		Piezīmes
		vienam elementam	visiem elementiem	vienam elementam	visiem elementiem	
PB-1	2	21	42	0,1	0,2	
PB-2	1	15	15	0,1	0,1	
		Kopā:	57	Kopā:	0,3	

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

				Projekta BK-daļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel.:26132084		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642		Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:		Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas novads		Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	T.P.	BK-3-2.1	
Proj.sad.vad.	S.STEŠINS		15.03.2010.	Mērogs: 1:100		
Tehniķis	V.VĪKSNE		15.04.2010.	SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		
		Lapas nosaukums: Sienu un pāsedžu plāns uz atz. 2,920				
		(2.kārta)				