

Piezīmes:

1.Attālums starp kanalizācijas cauruļu stiprinājumiem:
- Ø160-vertikāli<3.2m;horizontāli<1.6m
- Ø110-vertikāli<2.2m;horizontāli<1.1m
- Ø75-vertikāli<1.5m;horizontāli<0.75m
- Ø50-vertikāli<1.0m;horizontāli<0.5m
- Ø32-vertikāli<0.65m;horizontāli<0.32m

Apzīmejumi:

Rm-1	- Roku mazgātne
M-1	- Mazgātne
K-1	- Klozetpods
D-1	- Dūšas kabine
R	- Revīzija
][	- Ugunsdrošības lenta

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
C			
B			
A			

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

ENGINEERING UNION
PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Atpūtas iela 2
Rīga , LV - 1002
Tālr.: 26392560

PASŪTĪTĀJS:

SIA "UNIPROJEKTS"

Darza iela 24
Ikšķile, Ogres rajons , LV - 5052
Tālr.: 28327682

BŪVOBJEKTS:
Sociālā dzīvojamā ēka Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

PASŪT. NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS: M 1:100

KANALIZĀCIJAS K1 AKSONOMETRĪSKĀ SHĒMA

DAĻA: ŪK

STADIJA: TP

AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIŅA		26.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIŅŠ		26.05.10

FAILA NOS.

RAS. NR. ŪK-12

LAPAS NR. 12