

APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēde
2014.gada 15.septembrī
(Protokols Nr.MNP2014/39-1)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 /Ā.Vilšķersts/

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkuma procedūrā - atklātā konkursā

„Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2014/39

2014.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

1.	Uzaicinājums	3
2.	Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs.....	3
3.	Pasūtītāja kontaktpersona	3
4.	Piegādātāji.....	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5.	Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3
6.	Informācija par iepirkuma līgumu	3
7.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4
8.	Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4
9.	Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

10.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	5
11.	Piedāvājuma nodrošinājums	5
12.	Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības.....	5
13.	Piedāvājumu saņemšana.	6

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaina

14.	Iepirkuma procedūras dokumentācija	7
15.	Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	7
16.	Sarakste, informācijas sniegšana	7

Prasības pretendentam

17.	Prasības pretendentam	8
18.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	9
19.	Pretendenta tiesības un pienākumi.....	10

Piedāvājumu vērtēšana un pretendantu pārbaude

20.	Piedāvājumu vērtēšana, pretendantu atlase un atbilstības pārbaude.....	11
21.	Lēmuma paziņošana	13
22.	Iepirkumu komisijas tiesības	13
23.	Iepirkumu komisijas pienākumi.....	14

Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 “Piedāvājums” forma	15
Pielikums Nr.2 “Kvalifikācija” forma	17
Pielikums Nr.3 “Darba organizācija” forma.....	19
Pielikums Nr.4 Līguma projekts.....	21
Līguma projekta 1.pielikums „Iepirkuma sarakste”	34
Līguma projekta 2.pielikums „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”	35
Līguma projekta 3.pielikums „Darbu daudzumu saraksti un Tehniskais projekts”	38
Līguma projekta 4.pielikums „Nodrošinājumu noteikumi”	39
Līguma projekta 5.pielikums „Piedāvājums”	41

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums:** Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, **uzaicina Piegādātājus** (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) **piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” slēgšanas tiesību piešķiršanu.**

1.1. Madonas novada pašvaldība iepirkuma procedūru neveic citu pasūtītāju vajadzībām.

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs:** MNP2014/39.

- Pasūtītāja kontaktpersona:**

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, 20224056, fakss 64860079.

- Piegādātāji:** iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:**

5.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu, adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads (turpmāk tekstā arī – Darbi), saskaņā ar pievienoto akceptēto tehnisko projektu „Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu”.

5.2. Kopējā publisko iepirkuma vārdnīca (CPV): kods 45200000-9 (galvenais priekšmets).

5.3. Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

5.4. Līguma Darbu detalizēts sastāvs norādīts nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikumā „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”, 3. pielikumā „Darbu daudzumu saraksti un Tehniskais projekts”.

5.5. Līguma darbu izpildes vieta ir Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads.

- Informācija par iepirkuma līgumu:**

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņemusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.2. Līgumu ir plānots noslēgt pēc iepirkuma procedūras beigām, t.i., aptuveni 2014.gada novembra beigās.

6.3. Būvdarbu veikšanas laiks atbilstoši līguma projektā paredzētajam ir 10 (desmit) mēneši. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2014.gada decembrī un pabeigt 2015.gada septembrī.

6.4. Līguma Darbu apmaksa notiek līguma projektā paredzētājā kārtībā. Priekšapmaksa (avanss) līguma izpildē nav paredzēts.

6.5. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 7 (septiņu) dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma slēgšanu nosūtīšanas dienas ir jāiesniedz iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums. Uzaicinājums slēgt līgumu tiek sūtīts pa faksu, vienlaicīgi izsūtot to arī pa pastu. Pasūtītājs uzaicinājumu sūtīs pēc tam, kad tas drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto un kad pašvaldībai būs piešķirts aizņēmums līguma finansēšanai.

6.6. Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā no līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Līguma parakstīšanas laiku un veidu. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas laiku un veidu, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu izpildītāja pārstāvim uz Līguma slēgšanu ierasties pie pasūtītāja konkrētā dienā un laikā. Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas

personu apvienībai, pasūtītājs uzaicinājumā slēgt līgumu paredz papildus laiku personālsabiedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.

- 6.7. Ja pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, līguma izpildē norādītajam personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecinā āvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, pretendentam tie ir jāiesniedz 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto.
- 6.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.
- 6.9. Iepirkuma līgumu slēdz, ja pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu. Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums nav līgumam pievienots kā pielikums.
- 6.10. Pasūtītājs līguma izpildē paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 4.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” attiecīgajā punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un uzskata, ka pretendents atteicies slēgt līgumu. Līguma izpildes nodrošinājums un tā termiņš ir līguma Darbu izpildes termiņš, ieskaitot arī objekta nodošanu ekspluatācijā, t.i., līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 28 dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Vajadzības gadījumā līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, lai tas būtu ar prasībās noteikto termiņu.
- 6.11. Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 4.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” attiecīgajā punktā noteiktajām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu iesniedz līguma projekta 2.11.un 10.4.punktā noteiktajā kārtībā.
- 6.12. Līguma Darbu izpildei nepieciešamās būvatļaujas Būvvaldē pieprasīta un izņem Pasūtītājs.

7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

- 7.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktajam pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Būvobjekta apskatei 2014.gada 3.oktobrī plkst.11:00., interesentiem pulcējoties pie būvobjekta, adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei arī citā dienā, pirms tam vienojoties ar iepirkuma procedūrā norādīto kontaktpersonu (nolikuma 3.punkts) par konkrētu sanāksmes dienu un laiku, kas tiek publicēts pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgās iepirkuma procedūras sarakstes.
- 7.2. Pasūtītāja pārstāvis, kurš vada ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes dalībnieku jautājumus.
- 7.3. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv.
- 7.4. Atbildes uz jautājumiem tiek sniegtas rakstiski, publicējot tās pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgās iepirkuma procedūras sarakstes.

8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

Pašvaldības finansējums.

9. Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) pirmdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piekt Dieni laikā no plkst. 8:00 līdz 16:00;
iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 27.oktobra plkst.14:20.** Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

10.3. **Piedāvājumu atvēršana** notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2014.gada 27.oktobra plkst.14:20 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu un piedāvājumā minētās skaitiskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

11. Piedāvājuma nodrošinājums:

11.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

12.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

12.2. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

12.3. Uz katras eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIGINĀLS” vai „KOPIJA”.

12.4. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

12.5. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretends.

12.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

12.7. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

12.8. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

12.9. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretends), tas finanšu piedāvājumā norāda visu informāciju atbilstoši formai.

12.10. **Uz piedāvājuma titullapas** ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

12.11. Sagatavojoj piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskais projekts un izpildāmo darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās.

12.12. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

12.12.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka *euro, centos*;

12.12.2. Visas cenas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

12.12.3. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 „Piedāvājums” forma. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam), par kādu Piegādātājs veiks Darbus.

Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

- 12.12.4. Finanšu piedāvājuma tāmes ir jāaizpilda MS Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas, secīgi reizinot laika normu ar darba samaksas likmi, attiecīgās pozīcijas (ailes) vienības cenu ar dotajiem daudzumiem.
- 12.12.5. Finanšu piedāvājuma tāmes jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumam „Darbu daudzumu saraksti un Tehniskais projekts” dotajām formām. Dotās darbu daudzumu sarakstu formas bez iepirkumu komisijas atļaujas mainīt nedrīkst.
- 12.12.6. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvīzmaksu noteikšanas kārtība””, pielikumiem Nr.5, 6 un 7, vai saskaņā ar tos aizstājošiem attiecīgiem Ministru kabineta noteikumiem. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda piedāvātās cenas.
- 12.12.7. Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar ne definētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precīzējumus vai grozījumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu daudzumu sarakstu, ja tāds ir publicēts.
- 12.12.8. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks grozītas, izņemot līgumā paredzētos gadījumus. Līgums ir fiksētās līgumcenas līgums. Līgumcena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos, nemainot piedāvājumā sākotnēji norādītās vienības cenas.
- 12.12.9. Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus piedāvājumam iepakojumā ir jāpievieno (jāievieto) aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā MS Excel formātā.
- 12.12.10. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

12.13. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

12.14. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav atļauti.

12.15. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

12.16. **Piedāvājuma aploksnes noformējums:**

12.16.1. Aploksni adresē **Madonas novada pašvaldībai** uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,
Madona, Madonas novads, LV-4801
un ar sekojošu norādi:
Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu”
identifikācijas numurs MNP2014/39

Aizliegts atvērt līdz 2014.gada 27.oktobra plkst.14:20.

12.16.2. Uz aploksnes jābūt norādītam **Pretendenta nosaukumam un pasta adresei**, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

13. **Piedāvājumu saņemšana**

13.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

- 13.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
- 13.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.
- 13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendantu.
- 13.3. Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
- 13.4. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
 - 13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
 - 13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
 - 13.4.3. Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4¹.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

14. Iepirkuma procedūras dokumentācija:

- 14.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicēta informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, tai skaitā, tehniskais projekts. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija. Par saraksti ir uzskatāmi arī piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisijas uzdotie jautājumi un pretendenta sniegtās atbildes.
- 14.2. Dots darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katrā Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja prasības un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

15. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

- 15.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv, sadaļā PAŠVALDĪBA – IEPIRKUMI - Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.
- 15.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saita laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes S.Arcimovičas pirmsdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturt Dienas pārtraukums katru darba dienu ir no plkst.12:00 līdz 13:00.
- 15.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēnumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtišanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

16. Sarakste, informācijas sniegšana:

- 16.1. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.
- 16.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē

(skatīt nolikuma 3.punktu) iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

16.3. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu, vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

16.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus, nosūtot atbildi pa faksu vai e-pastā un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Iepirkumu komisija pēc iespējas izmanto tādu saziņas veidu, kādā ir saņemts attiecīgais jautājums.

16.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja tiek veikti grozījumi, pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajam Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir jādara atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajam.

16.6. Ja iepirkumu komisija pieprasī papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Prasības pretendentam

17. Prasības pretendentam:

17.1. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

17.2. Ja ārvalstu pretendents/apakšuzņēmējs piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tam līdz līguma slēgšanai ir jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus.

17.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- 1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
- 2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
- 3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.
- 4) gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā attiecīgā valsts reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un rakstiski par to informēs pasūtītāju.

17.4. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir nosūtījis uzaicinājumu par līguma slēgšanu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un rakstiski jāinformē pasūtītājs par reģistrāciju.

17.5. Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).

17.6. Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” formas 4.punktā „Apakšuzņēmēju saraksts” ir jānorāda visi līguma izpildē plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- 17.7. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī būvdarbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” prasībām.
- 17.8. Pretendentam darbu izpildei ir atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.
- 17.9. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteikto.
- 17.10. Uz visu Līguma Darbu izpildes laiku sniegt Līguma izpildes nodrošinājumu un pēc Darbu pieņemšanas sniegt izpildīto Darbu garantijas laika nodrošinājumu. Nodrošinājumu noteikumi ir Līguma projekta 4.pielikumā.
- 17.11. Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

- 18.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.
- 18.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
- 18.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Piedāvājums”.
- 18.4. Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 3.pielikumā „Darbu daudzumu saraksti un Tehniskais projekts” dotajiem Darbu daudzumu sarakstiem un formām, nemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē veiktos precizējumus vai grozījumus, ja tādi ir.
- 18.5. Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši iepirkuma nolikuma 17.3.punktā noteiktajam.
- 18.6. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.5.punktā noteiktajam.
- 18.7. Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 17.3.punktā un/vai 17.5.punktā minēto vienošanos.
- 18.8. Ārvalstu pretendentiem/apakšuzņēmējiem – komersanta vai cita subjekta reģistrācijas apliecības vai attiecīgas licences kopija vai informācija par oficiālu publisku datu bāzi, kura iespējams pārliecināties par to, ka pretendents/apakšuzņēmējs ir reģistrējis savu saimniecisko darbību un par to, ka pretendents/apakšuzņēmējs ir tiesīgs veikt būvdarbus.
- 18.9. Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
- 18.10. Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta kopiju, vai cita dokumenta, kas apliecinā ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kopjas. Papildus ārvalstīs iegūtā izglītību un kvalifikāciju apliecināša dokumenta kopijai pretendentam ir jāsniedz apliecinājums par to, ka ārvalstīs iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.
- 18.11. Aizpildīts/atbilstoši formai sagatavots nolikuma 3.pielikums „Darba organizācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
- 18.12. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniepts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.
- 18.13. Pretendenta apliecinājums par to, ka 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniegs būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniepts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.
- 18.14. Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka), pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma

vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteikto.

18.15. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

18.16. Dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

19. Pretendenta tiesības un pienākumi:

19.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

19.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām. Tādā gadījumā pretendentam attiecīgā persona ir jāiesaista iepirkumā paredzētā līguma izpildē.

19.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.

19.4. Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

19.5. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.

19.6. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

19.7. Pretendentam ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsauksanu. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājumu atvēšanas, piedāvājums neatvērtā veidā tiek atgriezts pretendentam atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 13.4.2.punktam.

19.8. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

19.9. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

19.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

19.11. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

19.12. Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem.

19.13. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

19.14. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentos prasītajam un piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no iepirkuma dokumentos un piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji iepirkuma procedūrā noteiktās prasības.

19.15. Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai arī tikai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

19.16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu personai ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Piedāvājumu vērtēšana un pretendantu pārbaude

20. Piedāvājumu vērtēšana, pretendantu atlase un atbilstības pārbaude.

- 20.1. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (skatīt nolikuma 10.3.punktu).
- 20.2. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendantu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).
- 20.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
- 20.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.
- 20.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.
- 20.6. **Piedāvājumu vērtēšanā izvēles kritērijs** – piedāvājums ar zemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu un atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
- 20.7. Lai izvērtētu, kurš no piedāvājumiem ir ar zemāko cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.
- 20.7.1. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta secīgi reizinot laika normu ar darba samaksas likmi, attiecīgās pozīcijas (ailes) vienības cenu ar dotajiem daudzumiem vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
- 20.7.2. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija nem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.
- 20.8. Ievērojot procesuālās ekonomijas principu, piedāvājumu pārbaudē veicamo darbību secību un apjomu iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu vērtēšanas laikā, nemot vērā attiecīgo situāciju, lai iespējami drīzāk varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:
- 20.8.1. Pēc aritmētisko kļūdu labošanas iepirkumu komisija sakārto pretendentus secībā atkarībā no piedāvātās līgumcenas, sākot ar pretendantu, kurš ir piedāvājis zemāko līgumcenu.
- 20.8.2. turpmāk iepirkumu komisija veic divu pretendantu ar zemākajām piedāvātajām līgumcenām Tehniskā piedāvājuma pārbaudi, saimnieciskā un finansiālā stāvokļa pārbaudi, profesionālo un tehnisko speju pārbaudi, kā arī piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudi atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
- 20.8.3. Ja iepirkumu komisija kādu piedāvājumu vērtēšanas laikā noraida kā neatbilstošu kādai no iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tā sāk vērtēt nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu.
- 20.8.4. Kad ir veiktas visas piedāvājuma ar zemāko piedāvāto līgumcenu vērtēšanai un pretendenta pārbaudei nepieciešamās darbības un konstatēts piedāvājums ar zemāko līgumcenu, kurš atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pārbauda, vai attiecīgais pretendents nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteikto.
- 20.8.5. Otrs piedāvājums ar zemāko cenu tiek pārbaudīts vismaz tik daudz, lai konstatētu, ka vismaz divi pretendenti atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un ka nav iestājies Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā paredzētais pienākums pārtraukt iepirkuma procedūru.

- 20.9. Iepirkumu komisija pretendenta kvalifikāciju un tehniskās spējas vērtē no piedāvājumā iekļautās informācijas un uzskata, ka pretends pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.
- 20.10.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.10.2. Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši 19.12.2006. Ministru Kabineta Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem vai tos aizstājošiem Ministru kabineta noteikumiem, nemot vērā iepirkuma nolikuma Darbu daudzumu sarakstā un iepirkuma sarakstē definēto, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.10.3. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplāra iekļautā informācija.
- 20.11. Iepirkumu komisija pārbauda pretendantu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.
- 20.11.1. Ja pretendenta saimnieciskais un/vai finansiālais stāvoklis nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.11.2. Ja pretendenta tehniskās un/vai profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.12. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo tehnisko prasību līmenim.
- 20.12.1. Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomī, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precīzējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi neatļauti grozīts, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.12.2. Par piedāvājumiem, kuros tehniskais piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo tehnisko prasību līmenim vai kuros nebūs ietvertas visas paredzamās izmaksas, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precīzējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.12.3. Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma un 19.12.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un to pielikumam Nr.5, 6 un 7, vai tos aizstājošiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.12.4. Ja pretends ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.
- 20.13. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
- 20.14. Ja pasūtītājam nepietiek finanšu līdzekļu piedāvātās zemākās līgumcenas apmērā, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Šādu lēmumu iepirkumu komisija var pieņemt arī citu pamatotu iemeslu dēļ atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai.
- 20.15. Iepirkumu komisija izslēdz pretendantu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteiktajiem gadījumiem.

- 20.16. Lai novērtētu vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ pantā noteikto, iepirkumu komisija veic minētajā likuma pantā noteiktās darbības.
- 20.17. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.18. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.19. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai viņš atbild uz jautājumiem, skaidro vai papildina piedāvājuma dokumentos ietverto informāciju.
- 20.20. Ja iepirkumu komisija pieprasī, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
- 20.21. Ja pretendents ar piedāvājuma skaidrojumiem groza piedāvājumā sākotnēji noteikto, tas ir uzskatāms par piedāvājuma grozījumu un iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē, neņemot vērā pretendenta piedāvātos piedāvājuma grozījumus.
- 20.22. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Būvniecības informācijas sistēma, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādīto vai izmantojot citu pieejamo informāciju.
- 20.23. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju un citu iegūto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.24. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras dokumentos vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

21. Lēmuma paziņošana

- 21.1. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
- 21.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmajai daļai komisija iesniedz paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

22. Iepirkumu komisijas tiesības:

- 22.1. Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumu, veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami nebūtiski grozījumi, Iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam.
- 22.2. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.
- 22.3. Ņemot vērā procesuālās ekonomijas principu un taupot pasūtītāja resursus, izvēlēties piedāvājumu vērtēšanā veicamo darbību secību un vērtēt piedāvājumus tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
- 22.4. Ja tas nepieciešams pretendantu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

- 22.5. Katrs iepirkumu komisijas loceklis ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākta iepirkuma procedūra, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
- 22.6. Pieaicināt iepirkumu komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kurš ne vēlāk kā brīdī, kad tiek pieaicināts kā eksperts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
- 22.7. Izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
- 22.8. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.
- 22.9. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

23. Iepirkumu komisijas pienākumi:

- 23.1. Izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendantu piedāvājumus, veicot lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.
- 23.2. Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.
- 23.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 23.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Iepirkuma procedūra
„Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu”
identifikācijas numurs MNP2014/39

PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu pieejamo informāciju, piedāvājam veikt pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas par pansionātu būvdarbus, adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par līgumcenu bez PVN:

Darba nosaukums	Līgumcena (euro)
Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu	
Pasūtītāja rezerve 3 % (trīs procenti):	
Summa kopā:	
PVN (euro) 21%	
Līguma kopējā summa (euro) ar PVN	

Apliecinām, ka:

1. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.
2. Mēs piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikumā, identifikācijas numurs MNP2014/39, un citos iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka esam:
 - 2.1.veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikuma „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”, 3.pielikuma „Darbu daudzuma saraksti un Tehniskais projekts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu;
 - 2.2.nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikumā „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”, 3.pielikumā „Darbu daudzuma saraksti un Tehniskais projekts” apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai pilnībā izpildītu Darbu;
 - 2.3.Piedāvājuma cenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un iespējamos resursus papildus izpētes vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei noteiktajā kvalitātē un termiņā.
3. Mums ir atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu;

¹ Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.,

Fakta Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

4. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta - *[pretendenta nosaukums]* domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas mūsu piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses Līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendantu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – *nosaukt atbilstošo*) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, datums, zīmogs)

KVALIFIKĀCIJA

1. Prasības finanšu apgrozījumam:

Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt vismaz 100 % (viens simts procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, tās dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, gada vidējam finanšu apgrozījumam nostrādātajā periodā ir jābūt vismaz 100 % (viens simts procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN. To pierāda, piedāvājumā iekļaujot pretendenta apliecinājumu, kura norādīts 2011., 2012.un 2013.gada apgrozījums. Vajadzības gadījumā pretendents ir tiesīgs balstīties arī uz 2014.gada apgrozījumu.

2. Prasības pretendenta pieredzei

- 2.1. Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienību, dalībnieku pieredze skaitāma kopā) jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simts cilvēkiem, būvdarbu izpildē. Par būvdarbiem tiek uzskatīti tādi darbi, kuru veikšanai vajadzīga būvatļauja.
- 2.2. Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodu. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem. Lai pierādītu pieredzes atbilstību 2.1.apakšpunkta prasībai, turpmāk dotajā tabulā norādīt informāciju par objektiem:

Objekta nosaukums, līguma Nr.	Norādīt atbilstību 2.1.punkta apakšpunktā minētajām prasībām	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis
		utt., ja nepieciešams

- 2.3. Pretendentam par 2.2.punkta tabulā norādītajiem objektiem piedāvājumā ir jāiekļauj pasūtītāju atsauksmes.

3. Pretendenta personāla kvalifikācija

- 3.1. Pretendentam ir jānorāda līguma izpildē paredzētie speciālisti:
 - 3.1.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir jābūt sertificētam ēku būvdarbu vadīšanā: [norādīt paredzētā atbildīgā būvdarbu vadītāja vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru];
 - 3.1.2. Būvdarbu vadītājs, kuram ir jābūt sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā: [norādīt paredzētā būvdarbu vadītāja vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru];
 - 3.1.3. Būvdarbu vadītājs, kuram ir jābūt sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā: [norādīt paredzētā būvdarbu vadītāja vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru];
 - 3.1.4. Būvdarbu vadītājs, kuram ir jābūt sertificētam elektroietišu izbūves darbu vadīšanā: [norādīt paredzētā būvdarbu vadītāja vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru].

- 3.2. Ja norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai attiecīgi būvdarbu vadītājs nav pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja apliecinājums un attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atbildīgais darbu vadītājs vai attiecīgi būvdarbu vadītājs nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ neverēs to izdarīt, nemot vērā Ministru kabineta 25.02.2014.noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 5.2.punktu „*nodarbinātais būvspeciālists vienlaikus kā būvspeciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā*”.

3.3. Ja pretendents ir ārvalstu komersants un attiecīgajā valstī nav būvkomersantu reģistra un/vai būvniecības speciālistus nereģistrē, tad Pretendents iesniedz savu apliecinājumu attiecīgi par reģistra neesamību un/vai par būvniecības speciālistu nereģistrešanu attiecīgajā valstī.

4. Apakšuzņēmēju saraksts

- 4.1. Tabulā ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuriem pretendents ir plānojis nodot kādu līguma daļu.
4.2. Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda:
„Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.

Apakšuzņēmēja nosaukums	Veicamā Darba daļa	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta	% no piedāvājuma cenas
		<i>utt., ja nepieciešams</i>
	Kopā (%)	

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs)

DARBA ORGANIZĀCIJA

1. DARBA VEIKŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

Objekta nosaukums **Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu**

Objekta adrese Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Nr.	Darba nosaukums	2014.gads								2015.gads							
		decembris				janvāris				<i>Papildināt ailes pēc vajadzības</i>	septembris				<i>Papildināt ailes pēc vajadzības</i>	<i>Papildināt ailes pēc vajadzības</i>	
		1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	PENSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA																
1.1	Sagatavošanas darbi																
1.2	Demontāžas darbi																
1.3	Lifta šahta																
1.4	Pamati																
1.5	Sienas																
1.6	Pārsegums																
1.7	Grīda																
1.8	Ailas																
1.9	Bēniņi																
1.10	Ieejas lieveņi																
1.11	Iekšējais ūdensvads un kanalizācija																
1.12	Apkures sistēmas rekonstrukcija																
1.13	Ventilācijas sistēmas izbūve																
1.14	Elektroinstalācijas izbūve																
1.15	UAS sistēmas izbūve																
1.16	Putekļu sūcēja izbūve																
1.17	Lifta montāža																
2.	Saimniecības ēkas izbūve																
3.	Lapenes 4x4 m izbūve																
4.	Lapenes 8x4 m izbūve																
5.	Pagraba rekonstrukcija																
6.	Teritorijas labiekārtošanas darbi																

Sastādīja:

2. GALVENIE BŪVIZSTRĀDĀJUMI.

Piedāvājumā jānorāda līguma izpildē plānoto galveno (norādīti turpmāk tabulā) būvizstrādājumu (materiāli un iekārtas) atbilstību un pieejamību, aizpildot turpmāk doto tabulu un piedāvājumā iekļaujot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus un pieejamību apliecinošus dokumentus. Būvizstrādājumu atbilstību apliecina atbilstības deklarācijas un/vai attiecīgi sertifikāti. Būvizstrādājumu pieejamību apliecina nepieciešamā apjoma pieejamību apliecinājums, kuru izsniedzis attiecīgais piegādātājs (ražotājs, izplatītājs, pārdevējs u.tml.).

Būvizstrādājumu nosaukumi	Izcelsmes vieta	Apjoms	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums <i>(Norādīt dokumentu nosaukumus un kopijas pievienot piedāvājumā)</i>
Skaņas izolācijas akmens vate grīdām b= 50 mm			
Akmens vates (l=0,036W/mK) pildījums sienās b-75mm			
Heterogēns PVC linolejs b- 2,0mm, 34/43 klase, antibakteriāls, nodilumizturības grupa T≤0,08mm pārklāts ar PUR , nodiluma slāņa biezums b- 0,70mm trīra PVC, noturība uz slīdēšanu R10, elektrostatiskās īpašības R <109 Ω, izturība pret ķīmiskām vielām			
Akmens masas grīdas flīzes 1.šķīras (pretslīdamība R-10)			
Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis .			
Ugunsdrošas EI-30, koka pildīju, stiklotas durvis ar kritošu slieksni un mehānisku aizvērēju			
Gludas laminētas koka durvis,			
Mitrumizturīga un antibakteriāla krāsa ar Luja piedevu			

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs)

LĪGUMS Nr.

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu
Madonā

2014.gada ____ .novembrī

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, kuras vārdā rīkojas tās domes priekšsēdētājs **Andrejs Cēlāpīters**, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.4.punktu un 2013.gada 18.jūnija novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.386 (protokols Nr.12.; 2.p.), turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

[Izpildītāja nosaukums, reģ.Nr., adrese], kura vārdā, saskaņā ar [pārstāvības pamatojums] rīkojas [pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds], turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktajā iepirkuma procedūrā Nr.MNP2014/39 „Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,

izrādot brīvu un nepiespietu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas par pansionātu būvdarbus (turpmāk tekstā – Darbs), būvobjekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atbilstoši tehniskajam projektam un citos Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī veikt citas Pasūtītāja noteiktā galarezultāta sasniegšanai nepieciešamās darbības, kuras norādītas Līgumā un pielikumos pie Līguma.
- 1.2. Līguma 1.1. punktā minētais tiek veikts saskaņā ar Iepirkuma dokumentu, tai skaitā, Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena par Līguma Darbu izpildi ir euro <summa cipariem> (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumcena sastāv no pamatsummas euro <summa cipariem> (<summa vārdiem>) un rezerves neparedzētiem darbiem 3% (trīs procentu) apmērā no pamatsummas euro <summa cipariem> (<summa vārdiem>). Līguma kopējā summa ir euro <summa cipariem> (<summa vārdiem>), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% ir euro <summa cipariem> (<summa vārdiem>). Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un koriģēta saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem [ja ir veikts aritmētisko kļūdu labojums]. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precīzēta atbilstoši Līguma 2.6. un 2.13.punktam.
- 2.2. Līgumcenas pamatsummā ir iekļautas visas izmaksas, lai pilnībā veiktu Darbus un Objektu nodotu ekspluatācijā, kā arī visas izmaksas, lai veiktu Līgumā noteiktos uzdevumus, visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem Darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.
- 2.3. Rezerve neparedzētiem darbiem tiek izmantota tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru iestāšanos iepriekš pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu, un tādu iepriekš neparedzamu darbu apmaksai, kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi. Rezerve tiek izmantota citos gadījumā, kad ir konstatēts, ka Iepirkumā paredzēto Darbu pilnīgai izpildei nepieciešams veikt papildus darbus vai nepieciešams pielietot citus būvizstrādājumus, tehnoloģijas u.tml., un Izpildītājs, balstoties uz savu kvalifikāciju, pieredzi un Iepirkuma dokumentāciju, nevarēja to paredzēt un ievērtēt savā piedāvājumā. Pasūtītāja rezerve nevar tikt izlietota, lai segtu būvdarbu tāmē neiekļautās izmaksas, kas Izpildītājam bija jāparedz, lai

nodrošinātu būvprojekta būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

- 2.4. Pasūtītājs nekompenсē Darbu sadārdzinājumu saistībā ar izmaiņām ekonomiskajā situācijā.
- 2.5. Par papildus veicamajiem darbiem, kas tiek segti no rezerves neparedzētiem darbiem, Izpildītājs pirms to veikšanas vienojas ar Pasūtītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojot to nepieciešamību, saskaņojot to apjomu un cenu.
- 2.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par faktiski un atbilstoši prasībām kvalitatīvi veiktajiem Darbiem un Līgumā noteikto uzdevumu izpildi, nepārsniedzot Līguma 2.1. punktā noteikto līgumcenu, ievērojot Līguma 2.2., 2.3.un 2.13.punktos paredzēto.
- 2.7. Ja veicamo papildus darbu rezultātā tiks pārsniegta rezerve neparedzētiem darbiem, tie īstenojami tikai ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.
- 2.8. Avansa maksājumi netiek paredzēti.
- 2.9. Līguma summa Izpildītājam tiek samaksāta sekojošā kārtībā:
 - 2.9.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu izpildes aktus (Forma 2) un nepieciešamo izpilddokumentāciju līdz katra nākamā mēneša 10.datumam par faktiski izpildītajiem darbiem.
 - 2.9.2. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktu.
 - 2.9.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja ikmēneša veiktie darbi 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas no Pasūtītāja puses un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.
 - 2.9.4. Izpildītāja sagatavotajam rēķinam jābūt noformētam tā, lai Pasūtītājs to varētu izmantot kā nodokļu rēķinu likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē.
 - 2.9.5. Pēdējo aktu par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
 - 2.9.6. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu un nav rakstiski saņēmis konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par veikto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 2.10. No katra akta par izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 5 % (pieci procenti), tekstā arī – Ieturējums.
- 2.11. Ieturējums no būves nodošanas ekspluatācijā dienas ir uzskatāms par garantijas laika nodrošinājumu līdz brīdim, kad Izpildītājs iesniedz Līguma 4.pielikuma „Nodrošinājuma noteikumi” prasībām atbilstošu kredītiestādes izsniegto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, vai līdz Darbu garantijas termiņa beigām, ja nav iesniegts prasībām atbilstošs kredītiestādes izsniegtis garantijas laika nodrošinājums.
- 2.12. Ieturējumu (Garantijas laika nodrošinājumu), kas nav izlietots atbilstoši garantijas laika noteikumiem, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad tas vairs nav uzskatāms par garantijas laika nodrošinājumu, pēc rēķina saņemšanas.
- 2.13. Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām, kuras izriet no Izpildītāja Līguma saistību neievērošanas.
- 2.14. Pievienotās vērtības nodoklis par paveiktajiem Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.
- 2.15. Par apmaksas dienu uzskata maksājuma veikšanas dienu Pasūtītāja bankā.
- 2.16. Līgums ir fiksētās līgumcenas līgums. Līgumcena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos, nemainot piedāvājumā sākotnēji norādītās vienības cenas.
- 2.17. Līguma kopējā summa var tikt grozīta, Pusēm rakstiski vienojoties, ja tiek veiktas izmaiņas būvprojektā, tikai atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

3. BŪVDARBU IZPILDES TERMINI

- 3.1. Izpildītājam Darbi jāveic 10 (desmit) mēnešu laikā no to uzsākšanas dienas.
- 3.2. Izpildītājam Darbi Būvobjektā ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- 3.3. Darbu pabeigšanas datums – visu būvdarbu nodošana Pasūtītajam un Kopējā būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana.

4. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

- 4.1. Izpildītājam līdz Līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums atbilstoši Līguma 4.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām.
- 4.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
- 4.3. Ja Darbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām, tad Izpildītājam ir jāiesniedz pagarināts Līguma izpildes nodrošinājums, lai tā termiņš atbilstu Līguma 4.2.punktā noteiktajam. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu nodrošinājuma summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu nodrošinājuma pagarinājumu.
- 4.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājuma summu tādu Izpildītāja saistību izpildei, kuras izriet no Līguma Pasūtītāja atbildīgā persona var pieprasīt Līguma Izpildītājam iesniegt šādu apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu vai pabeigšanas termiņu. vai normatīvajiem aktiem saistībā ar Līgumu, tai skaitā arī, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar kādu no Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja rīcības dēļ, kas ir saistīta ar līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Autoruzraudzība un būvuzraudzība:

- 5.1.1. Pasūtītājs, noslēdzot Līgumu, noslēdz līgumu ar autoruzraugu un būvuzraugu, kuri veiks uzraudzību.

5.2. Būvobjekta nodošana - pieņemšana:

- 5.2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam, parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam būvobjektu vai visas Līguma izpildē iesaistītās būvobjektu veidojošās daļas saskaņā ar Līguma 2.pielikuma “Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības” 12.11.punktu.

- 5.2.2. Līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par būvobjektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.

5.3. Būvdarbu pieņemšana:

- 5.3.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi un termiņā izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

- 5.3.2. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošus rīkojumus un atteikties no būvdarbu pieņemšanas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai;

- 5.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbu izpildi, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai defektus, kā arī neievēro citus Līgumā noteiktos pienākumus uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti, fiksējot minēto rakstiski;

- 5.3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, attiecīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu vai cita Izpildītāja personāla nomaiņu jebkurā no šiem gadījumiem: ja viņš atkārtoti pavirši pilda savus pienākumus vai nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs, atkārtoti veic tādas darbības, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

- 5.3.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs no Izpildītāja pieņem visus būvniecības dokumentus.

5.4. Sadarbība:

- 5.4.1. Pasūtītājs izņem būvatļauju un nodrošina Izpildītāju ar atļaujām (pilnvārām) un savā rīcībā esošo dokumentāciju tās Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanai, kuru nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās;

- 5.4.2. Pasūtītājs nodrošina, ka visi lēmumi, kas būvdarbu izpildes gaitā ir atkarīgi no Pasūtītāja, tiek pieņemti ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā.
- 5.4.3. Pasūtītāja atbildīgā persona un/vai attiecīgi Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, ja Līgumā attiecīgu dokumentu izskatīšanai nav paredzēts cits termiņš.

6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Apdrošināšana:

- 6.1.1. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja atbildīgajai personai uzrāda turpmāk minētos apdrošināšanas līgumus, kas noslēgti atbilstoši 19.08.2014. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālisu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (apdrošināšanas līguma un maksājuma uzdevuma, kas apliecinā prēmijas samaksu, kopija tiek pievienota Līgumam):

 - 6.1.1.1. būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar minimālo atbildības limitu 10 % (desmit procenti) no Būvobjekta kopējām būvīzmaksām, bet ne mazāku kā 150 000 euro. Būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji būvobjektā, minimālais atbildības limits ir 10 % (desmit procenti) no veicamo būvdarbu izmaksām. Noslēdzot līgumu uz gadu, minimālo atbildības limitu nosaka atbilstoši iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 11.punktam.;
 - 6.1.1.2. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par konkrētu būvobjektu ar atbildības limitu 10 % (desmit procenti) no Līguma summas, bet ne mazāku kā 150 000 euro. Noslēdzot līgumu uz gadu, minimālo atbildības limitu nosaka atbilstoši iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 29.punktam.

6.2. Vispārējās prasības būvdarbu veikšanai:

- 6.2.1. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz sekojošus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas, būvdarbu žurnālu un būvdarbu vadītāja saistību rakstu 2 eksemplāros, u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai un Darbu uzsākšanai.
- 6.2.2. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz apstiprinātu līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu, kā arī līguma kopiju par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu būvniecībā.
- 6.2.3. Izpildītājs kārti visas Līguma Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi.
- 6.2.4. Izpildītājs veic būvdarbus, izmantojot savas iekārtas, ierīces, darbaspēku, materiālus, transportu un citus resursus. Būvdarbus veic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Darbu izpildes brīdī un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas Republikas būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu, Vides aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
- 6.2.5. Būvobjektā jābūt: regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, regulāri aizpildītam autoruzraudzības žurnālam, būvprojektam iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības deklarācijām, sertifikātiem un izpildes pārbaužu aktiem.
- 6.2.6. Izpildītājs attiecībā uz segto darbu nodošanu apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības un sastādīt izpildīto segto būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 6.2.7. Izpildītājs apņemas nepieļaut veicamo būvdarbu uzsākšanu un/vai turpināšanu, ja nav sastādīts un parakstīts iepriekšējo segto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akts.
- 6.2.8. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos Darbos.

- 6.2.9. Būvprojektā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītaja atbildīgo personu.
- 6.2.10. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai saskaņā ar Līguma 6.2.11.punktu tā aizvietotājam katrau darbdienu vismaz 4 (četras) stundas darba laikā ir jāatrodas būvobjektā. Ja Būvuzraugs konstatē, ka Izpildītāja Atbildīgais būvdarbu vadītājs darba laikā nav būvobjektā, tad informē Izpildītāju un sastāda aktu, kuru paraksta Būvuzraugs un Pasūtītājs, kā arī izpildītāja darbinieks, kurš atrodas Būves vietā. Ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties Būves vietā, par to nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma darbi Būves vietā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības dēļ Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts.
- 6.2.11. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāja atbildīgo personu. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 "Kvalifikācija" noteiktajām prasībām.
- 6.2.12. Ja Pasūtītājs būvdarbu izpildes gaitā nenodrošina attiecīga lēmuma pieņemšanu 7 (septiņu) darba dienu laikā, Izpildītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbus, fiksējot to rakstiski, un nav atbildīgs par šāda iemesla dēļ radušos kavējumu.
- 6.2.13. Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu jebkurā no šiem gadījumiem: ja viņš nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs.
- 6.2.14. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visus Izpildītāja rīcībā esošos būvniecības dokumentus, ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pasaši, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem.
- 6.2.15. Izpildītājs pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavo būvi nodošanai ekspluatācijā.

6.3. Sadarbība:

- 6.3.1. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja uzraudzības personām, Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu norādītajām personām, brīvu pieeju būvlaukumam, būvobjektam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti;
- 6.3.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja uzraudzības personām un atbildīgajai personai iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, visiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar būvlaukumu un būvdarbu izpildi. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam skaidrojumus attiecībā uz Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju;
- 6.3.3. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.
- 6.3.4. Līguma Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi par tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Pasūtītāja atbildīgā persona var pieprasīt Līguma Izpildītājam iesniegt šādu apstākļu vai notikumu saņādāmās ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu vai pabeigšanas termiņu.
- 6.3.5. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām nekādas ziņas vai informāciju par Pasūtītāju, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot Līgumu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

6.4. Prasības par būvobjektu, būvlaukumu un piegulošo teritoriju:

- 6.4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu būvobjektā, būvlaukumā un tā apkārtnē, kā arī piebraucamajos ceļos, kā arī Izpildītājs atbild par jebkuru atkritumu un neizmantoto materiālu tūlītēju aizvāšanu un jebkuru Izpildītāja uzstādītu pagaidu ēku nojaukšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs sakopj un sakārto būvlaukumu un tam piegulošo teritoriju, aizvāc būvgruzušus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu izgāztuvi;
- 6.4.2. Izpildītājs apņemas ievērot būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju pusē;
- 6.4.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie

materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. Kā arī Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai labiekārtojums;

- 6.4.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u. tml. saglabāšanu un apsardzību. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvobjekta apsardzība.

7. APAKŠUZNĒMĒJI UN PERSONĀLS

- 7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos apakšuznēmējus / personālu. Apakšuznēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta pieteikā daļā noteikto. Par apakšuznēmēju uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestajā daļā noteiktās personas.
- 7.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuznēmēju veiktajiem būvdarbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.
- 7.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka attiecīgos būvdarbus veiks apakšuznēmēji, kas ir attiecīgi kvalificēti un kuriem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto būvdarbu veikšanai.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuznēmēju, ja tas pielauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus.
- 7.5. Personāla vai apakšuznēmēja nomaiņu vai jauna apakšuznēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Līgumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuznēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuznēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi turpmākie nosacījumi:
- 7.5.1. netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis,
- 7.5.2. netiek nomainīts tāds apakšuznēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
- 7.5.3. apakšuznēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības.
- 7.6. Ja Izpildītājs nomaina apakšuznēmēju vai iesaista jaunu apakšuznēmēju un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam, un Līgumam ir tiesīgs to darīt bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, viņš rakstiski informē Pasūtītāju par veiktajām izmaiņām attiecībā uz apakšuznēmējiem.
- 7.7. Izpildītājam, personāla vai apakšuznēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuznēmēja piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:
- 7.7.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis;
- 7.7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuznēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
- 7.7.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuznēmējus vai iesaistīt jaunus apakšuznēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka.
- 7.8. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuznēmēja maiņai, vai jauna apakšuznēmēja iesaistei, tas Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā.
- 7.9. Pasūtītājs rakstiski piekrīt personāla vai apakšuznēmēja maiņai vai jauna apakšuznēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam.

8. BŪVDARBU KONTROLE UN LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi.

8.2. Pušu kontaktpersonas:

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:

Amats

Vārds uzvārds

Tālrunis:

Fakss:

e-pasts:

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā pilnvarotā persona:

Tālrunis:

Fakss:

e-pasts:

- 8.3. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu adresi, tāluņa numuru, e-pastu vai norēķinu konta rekvizitus, vai kontaktpersonas, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā nepaziņojuši puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas.
- 8.4. Visiem paziņojumiem, kas attiecas uz pušu pretenzijām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā sūtījumā ar pasta starpniecību uz Līgumā norādītajām pušu adresēm. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi vai, ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā, trešajā dienā, skaitot no dienas, kad paziņojums nodots pastā.
- 8.5. Veicot būvdarbus, Izpildītājs apņemas ievērot un pakļauties autoruzrauga un būvuzrauga prasībām.
- 8.6. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs, kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Līgumā, Latvijas būvnormatīvos un citos tiesību aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
- 8.7. Izpildītājam veicot būvdarbus, kā arī organizējot piesaistīto apakšuzņēmēju darbu, jānodrošina būvdarbu kvalitātes kontrole, kas ietver:
- 8.7.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
 - 8.7.2. atsevišķu būvdarbu operāciju vai būvdarbu procesa tehnoloģisko kontroli;
 - 8.7.3. pabeigto būvdarbu vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa noslēguma) kontroli.
- 8.8. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī izpildīto būvdarbu kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgus ekspertus - attiecīgās nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pasūtītājs, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse.
- 8.9. Pasūtītājs riko (nodrošina telpas, aprīkojumu) būvsapulces atbilstoši Līguma 2.pielikuma "Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības" 12.20.punktam. Pasūtītājs vada būvsapulces un nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 8.10. Pirmā būvsapulce notiek ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 8.11. Būvsapulces protokoli kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un tajos atrunātais ir saistošs Līgumā iesaistītajām pusēm.
- 8.12. Būvsapulcēs izskata Darba veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus.

9. BŪVDARBU PIENEMŠANAS KĀRTĪBA, BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

- 9.1. Būvdarbu izpildes gaitā, tas ir, ne vēlāk kā katru kalendārā mēneša 10.datumā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam pabeigtos būvdarbus par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Izpildītājs sastāda kopējo būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru no savas puses, autoruzrauga un būvuzrauga puses parakstītu 4 (četros) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam.
- 9.2. Pasūtītājs apņemas būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktus parakstīt vai atteikties no to parakstīšanas, saskaņā ar turpmāk noteikto, 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedzot Izpildītājam vai nu 1 (vienu) akta parakstītu eksemplāru vai pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā iesniegtos aktus Pasūtītājs nav parakstījis vai nav iesniedzis pamatotu atteikumu, tad uzskatāms, ka būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akti ir parakstīti.

- 9.3. Ja Pasūtītājs pamatotu iemeslu dēļ nepieņem būvdarbus, Izpildītājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš kļūdas, defektus, trūkumus u.tml. Dotajā gadījumā pusēm ir pienākums parakstīt fakta konstatācijas aktu, kurā tiek norādīti defekti un trūkumu novēršanas termiņš. Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo pārkāpumu novēršanas.
- 9.4. Jebkuri būvdarbu izpildes laikā konstatētie sarežģījumi, kavējumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta Pasūtītāja atbildīgā persona un atbildīgais būvdarbu vadītājs.
- 9.5. Būvdarbu gaitā Izpildītājam ir jānoformē visa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem, kas nododama Pasūtītājam vienlaicīgi ar būvdarbu nodošanu.
- 9.6. Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem (piem., materiāli, izstrādājumi un iekārtas) ir jāatlībst Būvniecības likumam un uz tā pamata izdotajiem noteikumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 "Ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK" prasībām.
- 9.7. Ja par iepriekšējos aktos izpildīto Darba daļu ir atklātas kļūdas vai neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā.
- 9.8. Pirms visu būvdarbu nodošanas Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar būvdarbu uzstādīto sistēmu, iekārtu un konstrukciju lietošanu un apkalpošanu, un jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamā dokumentācija latviešu valodā.
- 9.9. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājs sastāda būvdarbu Kopējo nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru no savas puses, autoruzrauga un būvuzrauga puses parakstītu 2 (divos) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam.
- 9.10. Pasūtītājs organizē būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, cik drīz vien iespējams pēc būvdarbu kopējā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. Izpildītājs bez kavēšanās veic no viņa atkarīgās darbības būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

10. GARANTIJAS

- 10.1. Izpildītājs garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Līgumā minētajā garantijas termiņā konstatētos Darbu defektus.
- 10.2. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Darbiem, tai skaitā, būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem neatkarīgi no tā, kas izpildījis būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus.
- 10.3. Garantijas termiņš Darbiem 24 (divdesmit četri) mēneši no būves nodošanas ekspluatācijā;
- 10.4. Garantijas nodrošināšanai Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma 4.pielikumam „Nodrošinājumu noteikumi”.
- 10.5. Ja garantijas laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru Izpildītājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji saskaņotā termiņā.
- 10.6. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam, pamatojot savu viedokli. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Līguma Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Līguma Izpildītājam par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs.
- 10.7. Pasūtītājs par garantijas laikā konstatētajiem bojājumiem rakstiski paziņo Izpildītājam, uzaicinot viņu ierasties uz Defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas būvobjektā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu defekta akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 (piecu) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam Objektā jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
- 10.8. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz iepriekš minētā defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam, kā arī tas ir pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas:
- 10.8.1. Ja Izpildītājs nav izlabojis defektus saskaņā ar pušu parakstīto defektu aktu un tajā noteikto darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta sastādīšanu saskaņā ar

- Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu Uzņēmēju palīdzību novērst defektus, par to informējot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
- 10.8.2. Defektu aktā norādīto defektu novēršanai radušās izmaksas sedz Izpildītājs: Pasūtītājs to summu saņem no garantijas laika nodrošinājuma atbilstoši garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem.
- 10.8.3. Ja garantijas laika nodrošinājums ir mazāks nekā defektu novēršanas darbu izmaksas, Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās defektu novēršanas darbu izmaksas atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.
- 10.9. Pēc būves nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vinas dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par savas un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

11. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

- 11.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērijumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata.
- 11.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā gadījumā atsevišķā.
- 11.3. Būvobjektā iebūvētie būvizstrādājumi pēc to apmaksas ir Pasūtītāja īpašums.

12. PUŠU ATBILDĪBA

- 12.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma (parāda) par katu kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 12.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no līgumcenas par katu kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvobjekta uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 40 (četrdesmit) euro apmērā par katru gadījumu.
- 12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu.
- 12.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto lēmumu nepildīšanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu.
- 12.6. Līgumsoda samaksa nevienu no pusēm neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā, izņemot Līguma 12.7.punktā noteikto.
- 12.7. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tā puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
- 12.8. Ja Pasūtītājs saskaņā ar kādu no Līguma noteikumiem, izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā pirms saistību izpildes tādēļ, ka Izpildītājs nepilda savas saistības, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus.
- 12.9. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam, būvuzņēmējiem un citām trešajām personām radušās sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis drošību būvobjektā un būvdarbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.
- 12.10. Ja Izpildītājs pēc būvdarbu veikšanas būvobjektā un/vai būvlaukumā atstāj mantu, Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar šo mantu pēc saviem ieskatiem, neatbildot par tās saglabāšanu. Gadījumā,

ja Pasūtītājs veic mantas saglabāšanu, apsardzību, izvešanu, utilizāciju utt., Izpildītājs apmaksā Pasūtītāja piestādītos rēķinus.

13. NEPĀRVARAMA VARA

- 13.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav tīcīs pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecīni uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies pēc tam, kad attiecīgā puse ir nokavējusi saistību izpildi. Tāpat arī šī punkta noteikumi nav attiecīni uz tiem gadījumiem, kad saistības nav izpildītas citu līgumu ietvaros, kā rezultātā minētā saistību neizpilde ir ietekmējusi Līguma saistību izpildi.
- 13.2. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā, bet ne tikai, dabas stihijas, katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, plūdi, karadarbība, nemieri, sacelšanās, blokādes, streiki u.c.apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei vai ietekmei.
- 13.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, paziņo otrai pusei par šādiem apstākļiem un paredzamo ilgumu. Ja puses nevienojas citādi, tad abas puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Līdzko tas ir iespējams puses sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas termiņus.
- 13.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un kāda puse neredz iespēju turpināt Līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.

14. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 14.1. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
- 14.2. Līgumā minētie būvniecības termini tulkojami saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, nēmot vērā Līgumā ietvertos precizējumus un skaidrojumus.
- 14.3. Ja spēku zaudē viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie Līguma noteikumi un tiek saglabāts Līguma mērķis un jēga.
- 14.4. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā neietekmē Līguma noteikumu tulkošanu.
- 14.5. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar Līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 14.6. Ja puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

15. LĪGUMA GROZĪJUMI

- 15.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt nebūtiskus grozījumus. Puses var vienoties par būtiskiem grozījumiem Līgumā tikai Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrajā daļā minētajos gadījumos. Ikviena izmaiņa (grozījums vai papildus vienošanās) Līgumā tiek noformēta rakstiski un abpusēji parakstīta. Jebkuras izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 15.2. Visas vienošanās, kas izriet no Līguma, un izmaiņas izdarāmas rakstiski.
- 15.3. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta trešajā daļā minētajam.
- 15.4. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem sākotnēji Iepirkuma procedūrā noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu Izpildītājam.

- 15.5. Jebkura no pusēm ir tiesīga ierosināt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz tehniskajām prasībām, apjomu, neparedzētiem darbiem u.tml., iesniedzot otrai pusei priekšlikumus rakstiski un izmaiņu pamatojumu.
- 15.6. Attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām būvprojektā Izpildītājs sagatavo detalizētu būvprojekta izmaiņu tehnisko risinājumu dokumentāciju, izmaksu un izpildes termiņu izmaiņu aprēķinus.
- 15.7. Jebkādām izmaiņām būvprojektā jābūt saskaņā ar LBN un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņotām ar būvprojekta autoru (autoriem). Pasūtītājs, ja tas nepieciešams, organizē izmaiņu akceptētajā būvprojektā saskaņošanu ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām.
- 15.8. Gadījumā, ja puses vienojas veikt izmaiņas būvprojektā:
- 15.8.1. tās noslēdz rakstveida vienošanos, kurā tās vienojas par neveicamajiem vai papildus veicamajiem būvdarbiem, termiņa samazinājumu vai pagarinājumu, pamatsummas, grozot būvdarbu tāmi, samazinājumu vai palielinājumu, ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma normām.
- 15.8.2. Darbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem sākotnējā būvdarbu tāmē, bet darbiem, kam analogu būvdarbu tāmē nav, cenu nosaka, pusēm vienojoties un vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām būvdarbu tāmē, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas būvdarbu tāmē nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un vidējām darbu cenām būvdarbu tirgū, kas bija spēkā uz Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienu iepirkuma procedūrā.
- 15.9. Ja Līguma izpildē kāda no pusēm sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs saistību izpildi, pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, rakstiski jāpaziņo otrai pusei par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc paziņojuma saņemšanas puses abpusēji var vienoties par saistību izpildes termiņa pagarinājumu, ja tas ir pamatots.
- 15.10. Ja Izpildītājam rodas aizkavēšanās, palielinās saistību (būvdarbu) apjoms kādu Latvijas Republikas normatīvajos aktos izdarīto izmaiņu vai interpretāciju rezultātā, kas izsludinātas pēc Piedāvājumu iesniegšanas dienas Iepirkumā, Izpildītājs par to rakstiski savlaicīgi informē Pasūtītāju un ir tiesīgs prasīt samērīgu saistību izpildes pagarinājumu un atbilstošas izmaiņas līgumcenā.

16. LĪGUMA IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA

- 16.1. Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 16.2. Izpildītājam, rakstiski par to iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs Līgumā paredzētajā kārtībā un apjomā neveic maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem būvdarbiem, un kavējums pārsniedz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
- 16.3. Pasūtītājs, rakstiski par to iepriekš brīdinot Izpildītāju, var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja iestājies kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
- 16.3.1. Būvdarbi Būvobjektā netiek uzsākti 10 (desmit) dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 16.3.2. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai būvspeciālistam nav spēkā esoša sertifikāta attiecīgā jomā un Izpildītājs nepiedāvā citu speciālistu, kā rezultātā Izpildītājs nav tiesīgs veikt būvdarbus;
- 16.3.3. ja Izpildītājs nav neveicis Līgumā noteikto apdrošināšanu (Līguma 6.1.punkts);
- 16.3.4. ja Izpildītājs nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai varētu uzsākt Būvdarbu izpildi;
- 16.3.5. ja Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām vai ilgāk nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
- 16.3.6. ja Izpildītājs nevar vai neprot kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt Līguma Darbus;
- 16.3.7. ja Izpildītājs būvdarbus neveic Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos un ir redzams, ka būvdarbi netiks pabeigti Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā;
- 16.3.8. ja Izpildītājs termiņā nenovērš vai atsakās novērst trūkumus, par kuriem Pasūtītājs informējis Izpildītāju un kas ir pamatoti ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī neizpilda pamatotas autoruzrauga un būvuzrauga prasības;
- 16.3.9. ja Izpildītājs būvdarbu veikšanas laikā nesagatavo un/vai neiesniedz Pasūtītājam dokumentus, ko nosaka būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti un Līgums;

- 16.3.10. ja Izpildītājs termiņā nepilda saistības attiecībā uz būvobjekta nodošanu Pasūtītājam vai attiecībā uz būves nodošanu ekspluatācijā;
- 16.3.11. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai pret Izpildītāju celta prasība par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, kas var būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli un Līguma saistību izpildi.
- 16.4. Ja Līgumu izbeidz, pamatojot ar Līguma 16.2.punktu vai kādu no Līguma 16.3.punkta apakšpunktiem, tas neierobežo pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. Šis punkts neattiecas uz Līguma 12.7.punktā noteikto līgumsodu.
- 16.5. Līguma 16.2. un 16.3. punktā minētajos gadījumos brīdinājums nosūtāms Līgumā noteiktā kārtībā vismaz 15 (piecpadsmiņi) kalendārās dienas iepriekš un, noteikot šim termiņam, Līgums uzskatāms par izbeigtu.
- 16.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 15 (piecpadsmiņi) darba dienu laikā sakārto būves vietas atbilstoši Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, sagatavo izpilduzmērījumus faktiski paveiktā darba noteikšanai, nodod Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu visu izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukuma un būves uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvobjekts ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodots Pasūtītājam.
- 16.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic līguma 16.6.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Darba vietas (būvobjektu) savā valdījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas datuma.

17. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN NOSLĒGŠANA

- 17.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.
- 17.2. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uzlapām ar 5 (pieciem) pielikumiem, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru Izpildītājs.
- 17.3. Pušu paraksti apliecina, ka ir pilnībā iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

18. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS

- 18.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:
 - 18.1.1. Līgums;
 - 18.1.2. 1. Pielikums „Sarakste iepirkumā”;
 - 18.1.3. 2. Pielikums „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”;
 - 18.1.4. 3. Pielikums „Darbu daudzuma saraksti un Tehniskais projekts”;
 - 18.1.5. 4. Pielikums „Nodrošinājuma noteikumi”;
 - 18.1.6. 5. Pielikums „Izpildītāja Piedāvājums”.
- 18.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā paredzētie dokumenti, piemēram, līguma izpildes nodrošinājums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, līguma kopija ar attiecīgu atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu u.c. dokumenti.

18. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801.

Konts Nr.

Banka: AS „SEB Banka”

Domes priekšsēdētājs

Reģistrācijas Nr.

Adrese: _____,

LV-

Konts Nr.

Banka: AS

Valdes loceklis

V.Uzvārds _____

V.Uzvārds _____

LĪGUMA PROJEKTA PIELIKUMI

lapa (no – līdz)

1. Pielikums „Iepirkuma sarakste”.
2. Pielikums „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības”.
3. Pielikums „Darbu daudzumu saraksti un Tehniskais projekts”.
4. Pielikums „Nodrošinājumu noteikumi”.
5. Pielikums „Piedāvājums”

Līguma 1.pielikums
IEPIRKUMA SARAKSTE

*Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno Iepirkuma procedūras laikā
veikto saraksti ar pretendentiem.*

Līguma projekta 2.pielikums
DARBA UZDEVUMS, TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
UN KVALITĀTES PRASĪBAS

Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības

- 1. Būvobjekts: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu.**
- 2. Adrese:** Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas nov.
- 3. Līguma priekšmets** paredz esošas pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukciju par pansionātu.
4. Atbilstoši 19.08.2014.Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikumam 'Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam", ēka pieder pie III grupas ēkām, pamatojot ar iedalījuma 2.kritēriju "Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem".
5. Rekonstrukcijas gaitā tiek plānota ēkas plānojuma un funkcijas maiņa, esošās telpas pārbūvējot pansionāta izvietošanai. Ēkā paredzēts izbūvēt liftu 3 stāvu augstumā, ar iespēju nokļūt pansionāta pagalmā. Projektā paredzēts pārkārtot iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu, pārkārtot iekšējo elektroinstalāciju, iebūvēt UAS un trauksmes signalizācijas sistēmu, veidot divas atsevišķas vēdināšanas sistēmas virtuves daļai un pansionāta daļai.
6. Celtniecības gaitā tiek paredzēs demontēt atsevišķas esošās starpsienas un izbūvētas jaunas starpsienas, veidotas jaunas ailas. Lai nodrošinātu vides pieejamību, pie galvenās ieejas paredzēts panduss, saglabājamas saimnieciskās ieejas ēkas galos.
7. Pansionātā paredzētas 60 pacientu gultas vietas un telpas tiks piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
8. Esošā ēka ir taisnstūrveida 3stāvu kieģeļu mūra ēka, ar četrslīpu jumtu. Ēkas ārsienas ir siltinātas, bēniņi siltināti ar vati b~25cm, nomainīts jauns profilētā tērauda jumta segums (Monterrey- sarkanbrūns), nomainīti PVC logi un PVC durvis galvenajai ieejai, ir koka ārdurvis no pagalma puses. Ēkai ir divas kāpņu telpas, kas izmantojas kā evakuācijas izejas.
9. Šobrīd ēkas 1.stāvā atrodas ēdnīcas bloks un dažas darbnīcas skolas vajadzībām, 2.stāvā izvietojas pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs), 3.stāvs agrāk tika izmantots, kā dienesta viesnīca, bet šobrīd neizmantojas. Projekts paredz pirmskolas izglītības ēkas telpu rekonstrukciju par pansionātu, saglabājot ēdināšanas bloku. Pirmskolas izglītības iestādei tiek ierādītas jaunas telpas.
10. Paredzēta teritorijas labiekārtošana un iežogošana. Pansionāta teritorijā paredzēts izbūvēt divas lapenes, saimniecības ēku, esošam pagrabam izbūvēt jaunu jumta konstrukciju. Viena no lapenēm paredzēta demontētās transformatora ēkas vietā pie ielas, otra - veco pamatu vietā. Teritorijas labiekārtošanas darbi paredz pastaigām izmantot blakus esošo dabīgo meža parku un izveidot jaunus celiņus ar bruģa segumu, atjaunot asfaltbetona segumu automašīnu stāvlaukumam, uzstādīt žogu, atpūtas soliņus, atkritumu urnas, ievilkta teritorijas apgaismojumu.
11. Prasības Finanšu piedāvājumam:
 - 11.1. Pretendentiem iepirkumā piedāvājuma cenas noteikšanas galvenais rādītājs ir akceptētais „Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu” tehniskais projekts, kā arī citos iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. Tam pievienotās tehniskās piezīmes un specifikācijas nosaka, kādu kvalitāti un standartus Pasūtītājs sagaida no gatavās būves. Tehniskā projekta piezīmes un specifikācijas var nebūt pilnīgas un tajās var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu aprakstu katrā atsevišķā inženiertehniskā risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no piezīmēm un specifikācijām, apmierina visas Pasūtītāja prasības, un

ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

- 11.2. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu ir vēlams iepazīties ar būvobjektu.
- 11.3. Pretendentiem iepirkumā, nosakot piedāvājuma cenu, ir jāņem vērā visas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, paredzot pasākumus, kas veicami, lai varētu kvalitatīvi un paredzētajā termiņā izpildīt Darbus.
- 11.4. Izvērtējot tehnisko projektu un izpildāmo darbu pozīcijas, Pretendentiem pašiem ir jānosaka neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās. Finanšu piedāvājuma tāmēs izmaksas ir jānorāda pilnībā - visām pozīcijām visās ailēs.
- 11.5. Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
12. Vispārīgās prasības būvdarbu izpildei:
 - 12.1. Būvdarbi jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.
 - 12.2. Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Jānozīmē atbildīgais par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.
 - 12.3. Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaite, un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju. Ja būvniecības laikā telpas tiek apsildītas no centralizētās ciemata siltumapgādes sistēmas, Izpildītājs par apkuri norēķinās ik mēnesi pēc noteiktais tarifiem par ēkas platības m^2 pēc Pasūtītāja piestādīta rēķina.
 - 12.4. Ja iepirkuma dokumentācijā (tai skaitā, tehniskajā projektā) ir dotas atsauces uz konkrētiem standartiem, ar to saprotams minētais standarts „vai ekvivalenti”.
 - 12.5. Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti tehniskajā projektā un tie atbilst ES standartiem, to pielietošana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu.
 - 12.6. Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem (materiāli, izstrādājumi un iekārtas) ir jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktu prasībām, it īpaši, Būvniecības likumam un uz tā pamata izdotajiem noteikumiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 "Ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK" prasībām.
 - 12.7. Pretendentam jāveic Darbi un jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem visā garantijas laikā, kas nav mazāks par 24 mēnešiem no Objekta nodošanas ekspluatācijā.
 - 12.8. Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Tas attiecas arī uz apakšuzņēmējiem nodotajiem darbiem.
 - 12.9. Līdz Darbu pabeigšanai jābūt veikta lifta tehniskai pārbaudei un Pretendentam jāveic tā reģistrācija atbilstoši Ministru kabineta 17.11.2009. noteikumiem Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”.
 - 12.10. Būvniecības laikā apakšuzņēmēju maiņa notiek tikai saskaņā ar līgumā paredzēto kārtību. Attiecīgā gadījumā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz informāciju par plānoto apakšuzņēmēju un dokumentus, kas pierāda apakšuzņēmēja atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
 - 12.11. Uzsākot būvdarbus, pirmskolas izglītības iestādes ēka, ar atbrīvotu 2. un 3. stāvu, daļēji atbrīvotu 1. stāvu, teritoriju ap ēku, ieskaitot neatņemamās materiālās vērtības, ar pieņemšanas-nodošanas aktu pilnībā tiek nodota Izpildītājam un līdz būves

nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Izpildītājs.

- 12.12. Būvdarbu organizācija ir jāveic tā, lai pēc iespējas ilgāk netraucēti varētu funkcionēt ēkas 1. stāva daļā izvietotā virtuve ar esošu atsevišķu ieeju tajā. Būvdarbi virtuves daļā jāorganizē vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts).
 - 12.13. Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju attiecīgo atgūstamo materiālu, konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.
 - 12.14. Atgūtie materiāli jānodod un jāpieņem ar aktu.
 - 12.15. Pretendents veic visa būvgružu apjoma izvešanu būvgružu izbērtuvē, iepriekš noslēdzot līgumu ar būvgružu izbērtuves apsaimniekotāju.
 - 12.16. Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto noteikudeņu novadīšana apkārtējā vidē. Noteikudeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” vai citam to aizstājošam normatīvajam aktam.
 - 12.17. Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Izpildītāja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.
 - 12.18. Plānošanas sanāksmes (būvsapulces) notiks reizi divās nedēļās, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Izpildītāja vadītājam vai tā pilnvarotai personai, un vajadzības gadījumā (pēc pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma) apakšuzņēmēja pārstāvim, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus.
 - 12.19. Pēc būvatļaujas saņemšanas, uz pirmo plānošanas sanāksmi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar būvuzraugu saskaņotu darbu veikšanas projektu.
 - 12.20. Atbildīgajam būvdarbu vadītajam objektā jāatrodas vismaz četras stundas katru darbdienu (skatīt Līguma 6.2.10.punktu).
 - 12.21. Ja būvniecības procesā Izpildītāja vaines dēļ tiek bojāts objektam pieguļošās ielas segums vai inženierkomunikācijas, tās Izpildītājam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
13. Autoruzraudzību veic SIA „B&L projekti”.
 14. Būvuzraudzību veic Pasūtītāja nozīmēts sertificēts būvuzraugs.
 15. Darbu pieņemšanas - nodošanas kārtība projekta ietvaros tiek noteikta:
 - 15.1. Saskaņā ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (forma Nr.2) katru mēnesi.
 - 15.2. Saskaņā ar pabeigto atsevišķu konstrukciju elementu un operāciju darbu pieņemšanas aktiem.
 - 15.3. Saskaņā ar pabeigto darbu ciklu vai būvdarbu veidu pieņemšanas aktiem.

Līguma projekta 3.pielikums
DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN
TEHNISKAIS PROJEKTS

Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi> pie Iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2014/39, dokumentācijas.

Iepirkumā ir šādi Darbu daudzumu saraksti (*Finanšu piedāvājuma tāmju formas*):

1. **Lokālā tāme Nr.1 – PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA;**
2. **Lokālā tāme Nr.2 – SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE;**
3. **Lokālā tāme Nr.3 - LAPENES 4,0 X 4,0m IZBŪVE;**
4. **Lokālā tāme Nr.4 – LAPENES 8,0 X 4,0m IZBŪVE;**
5. **Lokālā tāme Nr.5 – PAGRABA REKONSTRUKCIJA;**
6. **Lokālā tāme Nr.6 – TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI;**
7. **Lokālā tāme Nr.7 – IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA;**
8. **Lokālā tāme Nr.8 – APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA;**
9. **Lokālā tāme Nr.9 – VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE;**
10. **Lokālā tāme Nr.10 – ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE;**
11. **Lokālā tāme Nr.11 – UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA;**
12. **Lokālā tāme Nr.12 – PUTEKIĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA;**
13. **Lokālā tāme Nr.13 – LIFTA MONTĀŽA;**
14. **Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem;**
15. **Būvniecības koptāme.**

Tehniskais projekts ir pieejams elektroniskā formātā Madonas novada pašvaldības mājas lapā: www.madona.lv sadaļā IEPIRKUMI pie attiecīgā iepirkuma nosaukuma, identifikācijas numurs MNP2014/39, dokumentācijas.

Gatavojoj parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs tam atsevišķi pievieno tehnisko projektu.

Līguma Izpildei ir šādi nodrošinājumi un to noteikumi:

1. Kredītiestādes izsniegt Līguma izpildes nodrošinājums:

- 1.1. tas ir kredītiestādes sniepta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniepta beznosacījumu galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par Pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).
1.2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:
 - 1.2.1. kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apmērā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.
 - 1.2.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
 - 1.2.3. Nodrošinājums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.
 - 1.2.4. Nodrošinājuma summa ir 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
 - 1.2.5. Nodrošinājums no Izpildītāja putas ir neatsaucams.
 - 1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas attiecīgajā kredītiestādē un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai.
 - 1.2.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

2. Garantijas laika nodrošinājums:

- 2.1. tas ir kredītiestādes sniepta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniepta beznosacījumu galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par Pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2. Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju atbilstoši Līguma 2.11.punktam Līguma ietvaros uzskatāms arī pats Izpildītājs. Uz Izpildītāja sniegto nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz kredītiestādes sniegto nodrošinājumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai Izpildītājam jāpaziņo nodrošinājuma saņemšana (ieturēšana).

2.3. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

- 2.3.1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.
- 2.3.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
- 2.3.3. Nodrošinājuma summa ir 5% (piecu procentu) apmērā no līguma kopējās summas bez pievienotās vērtības nodokli.
- 2.3.4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas laikā, kas ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad objekts ir nodots ekspluatācijā.
- 2.3.5. Nodrošinājums no Izpildītāja putas ir neatsaucams.
- 2.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasā nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai.
- 2.3.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecinā Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Izpildītājs

Vārds uzvārds

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Lokālā tāme Nr. 1

PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Tāmes sastādīta 2014.gada apjomu euro					
			Daudzums	laikā norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Kopā (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Kopā uz visu apjomu euro	Mehanismi (euro)	Summa (euro)
1	2	Sagatavošanas darbi	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Objekta lieiformāta informātīvais stends	gab	1,00										
1.1.-1		Mobilā ūzīga uzstādīšana, ūre obji.	1,00											
1.1.-2		Biotualetes piegāde, ūre gab	1,00											
1.1.-3		Dzīvojamā moduļa piegāde, ūre gab	1,00											
1.1.-4		Instrumentu moduļa piegāde, ūre gab	1,00											
1.1.-5		Pagaidu elektropieslēgums obji.	1,00											
1.1.-6		Pagaidu ūdensapgāde obji.	1,00											
1.1.-7														
2	Demontāžas darbi													
1.2.-1		Karkasa starpslienu demontāža m2	563,00											
1.2.-2		Mūra sienu demontāža m3	8,20											
1.2.-3		Aili paplašināšana un izveidošana, iesk. ventkanāla caurulēm mūra sienā m3	33,84											
1.2.-4		Esošās linolēja, parketa un koka gīrdas seguma demontāža, iesk. pamatni m2	1237,20											
1.2.-5		Fīļu seguma demontāža, iesk. pamatni m2	363,70											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Darba norma (c/h)	Darba slīga samaksas likme (euro/c.h)	Darba slīga (euro)	Materiāl (euro)	Mechanismi (euro)	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)			
1.2.-6		Dzī/betona pārseguma posmu demontāža liftam un vēdināšanas caurulēm	m3	9,15											
1.2.-7		Apmētuma nodauzišana vietām	m2	60,00											
1.2.-8		Flīžu seguma demontāža sienām	m2	280,00											
1.2.-9		Esošo sienu tīrišana	m2	3455,00											
1.2.-10		Grieštu pašuvuma demontāža	m2	220,00											
1.2.-11		Duriņu bloku demontāža (57 gb.)	m2	114,00											
1.2.-12		Betona lievenu demontāža	m3	17,82											
1.2.-13		Būvgružu izvākšana, utilizācija	m3	241,39											
		Kopā:													
3		Lifta šahta													
1.3.-1		Grunts izstrāde, roku darbs	m3	22,71											
1.3.-2		Grunts atpakaļaizbekšana	m3	1,85											
1.3.-3		Šķembu pamatne b=100mm	m3	0,66											
1.3.-4		Šahtas betona B20 pamatu bētonēšana	m3	9,84											
1.3.-5		Pamatu stiegrošana	kg	247,23											
1.3.-6		Horizontalās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā	m2	0,63											
1.3.-7		Horizontalās hidroizolācijas izveide - ziežamā hidroizolācija	m2	5,96											
1.3.-8		Vertikālas hidroizolācijas ieklāšana - 2 kārtas bituma mastikas	m2	7,15											
1.3.-9		Metāla kolonnas 150x150x5 montāža	kg	155,88											
1.3.-10		Stiegtrotas kieģeļu sienas mūrēšana b=120mm	m3	0,92											
1.3.-11		Kieģeļu sienas mūrēšana b=250mm	m3	0,28											
1.3.-12		Metāla pārsegdžu HEA120 montāža esošajā sienā, iesk. apmetumu pa sietu (L=5,4m)	kg	107,46											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu
			Daudzums	laiķa norma (č/h)	Darba samaksas ilkmē (euro/c.h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.3.-13		Metāla ūjas IPE 200 montāža (3gb.)	kg	313,82					
1.3.-14		Monolītā dzībetona pārseguma betonēšana B20	m ³	0,65					
1.3.-15		Pārseguma stiegrōšana AII Ø8	kg	26,15					
1.3.-16		Šahtas lekspuses sienu virsmas apmetums	m ²	111,24					
4		Pamatā							
1.4.-1		Grunts izstrāde pamatiem	m ³	2,00					
1.4.-2		Grunts atpakaļazibēšana	m ³	0,50					
1.4.-3		Plentveida pamatu betonēšana B20	m ³	1,50					
1.4.-4		Horizontalās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā	m ²	1,80					
5		Sienas							
1.5.-1		Ailiu aizmūrēšana ar Fibro blokiem b-300mm ārsienē	m ³	2,20					
1.5.-2		Fasādes siltināšana ar putupoliširolu EPS-60 b-100mm, iesk. apmetumu pa sietu, dekoratīvo apmetumu un krāsošanu 2x	m ²	7,35					
1.5.-3		Ailas samazināšana ar kieģeliu mūri	m ³	3,20					
1.5.-4		Ailiu aizmūrēšana ar gāzbetona lokiem b-380mm	m ³	12,10					
1.5.-5		Jauņās gāzbetona mūra sienas b-250mm izbūve	m ³	10,00					
1.5.-6		Gāzbetona pārsežes 250x200x1600 montāža jaunajā sienā	gab	4,00					
1.5.-7		Gāzbetona pārsežes 250x200x2000 montāža jaunajā sienā	gab	2,00					

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Summa (euro)
1	2	Metāla pārsedžu U16 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-164,6m)	kg	2337,32													
1.5.-8		Metāla pārsedžu U20 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-4,2m)	kg	77,28													
1.5.-9		Metāla pārsedžu U24 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-5,8m)	kg	139,20													
1.5.-10		Metāla konstrukcijas montāža ventkanāliem sienā	kg	190,38													
1.5.-11		Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem sienā	m3	0,06													
1.5.-12		Pabetonējumu stiegrōšana All Ø10	kg	7,18													
1.5.-13		Metāla karkasa stampiens (W112) b-150mm ar vates (-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un dubultu abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu	m2	727,00													
1.5.-14		Metāla karkasa stampiens (W112) b-125mm ar vates (-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un vienkāršo abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu	m2	63,00													
1.5.-15		Vertikālo vēdināšanas kanālu aizsūšana ar dubultu ugunsdrošo ģipškartona loksni (20+12,5mm) pa dubulto karkasu, iesk. ugunsdrošu vates izolāciju b-50mm	m2	50,00													
1.5.-16		Caurums aizdale nesošajās konstrukcijas ar ugunsizturīgo hermetizējošo materiālu	gab	104,00													
1.5.-17																	

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												
			Daudzums	laika norma (c/h)	Darba sāgta samaksas likme (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	kopējais (euro)	Darbeitiņba (c/h)	Darba sāgta (euro)	Materiāli (euro)	kopējais (euro)	Darbeitiņba (c/h)	Darba sāgta (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā už visu apjomu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sienu virsmas apdare													
1.5.-18		Sienu virsmas apmetums, apmetuma remonts	m2	329,00											
1.5.-19		Sienu gruntēšana, špaktelēšana	m2	4655,20											
1.5.-20		Sienu gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Luja" vai analoga	m2	4655,20											
1.5.-21		Sienu virsmas filēšana ar 1.šķiras glazētām māla filēm (250x500mm), iesk. šuvošanu	m2	706,20											
		Kopā:													
		Pārsegums													
6		Metāla siju U22 montāža	kg	743,40											
1.6.-1		Dzībetona pārseguma betonēšana B20	m3	1,53											
1.6.-2		Pārseguma stiegošana AII Ø 8	kg	149,19											
1.6.-3		Metāla rāmja montāža ventkanāliem	kg	528,55											
1.6.-4		Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem	m3	0,12											
1.6.-5		Pabetonējumu stiegošana AII Ø 10	kg	14,73											
1.6.-6		Grieštu virsmas apdare													
1.6.-7		Grieštu pašuvums ar ģipškartona loksniem pa karkasu	m2	1210,25											
1.6.-8		Piekārto modulgiestu KNAUF "Belgravia Globe" montāža metāla profilos vai analogs materiāls	m2	157,40											
1.6.-9		"Tiles" montāža metāla profilos vai analogs materiāls	m2	109,50											
1.6.-10		Grieštu virsmas gruntēšana, špaktelēšan	m2	1335,62											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas	Kopā visu apjomu			
				Darba slīga (euro)	Materiālai (euro)	Mehanismi (euro)	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.-11		Grieštu virsmas grūtēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Lija" vai analogs	m2	1335,62			
		Kopā:					
7	Grīda						
1.7.-1		Grunts izstrāde grīdai b~300mm (1.stāvs)	m3	118,00			
1.7.-2		Smilts pabērums b~200mm (1.stāvs)	m3	79,00			
1.7.-3		Šķembu pamatne b~100mm (1.stāvs)	m3	39,50			
1.7.-4		Hidroizolācijas ieklāšana - plēve 0,2mm virs šķembām (1.stāvs)	m2	335,40			
1.7.-5		Putupolištirola EPS-150, b~100mm ieklāšana (1.stāvs)	m2	335,40			
1.7.-6		Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b- 80mm, stiegras Bp-I Ø3, s-200x200 (1.stāvs)	m2	335,40			
1.7.-7		Skaņas izolācijas PAROX SSB 2t ieklāšana b~50mm (2. un 3.stāvs)	m2	1101,85			
1.7.-8		Izolācijas plēves b~0,2mm ieklāšana (2. un 3.stāvs) virs skaņas izolācijas	m2	1101,85			
1.7.-9		Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b- 50mm, stiegras Bp-I Ø3, s-200x200 (2. un 3.stāvs)	m2	1118,55			
1.7.-10		Betona pamatnes izlīdzināšana ar grīdas izlīdināšanu SAKRET BAM b~10mm	m2	1712,02			
1.7.-11		Ziežama hidroizolācija sanmezgloš Grīdas virsmas apdare	m2	281,20			

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu								
			Daudzums	Ialika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Darbaspēja (c/h)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darba algas (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.7.-12		Heterogēns PVC limolejs b=2,0mm, 34/43 klase, antibakteriāls, nodilumizturības grupa T<=0,08mm parklāts ar PUR , nodiluma slānija biezums b=0,70mm trīs PVC, noturība uz slīdēšanu R10, elektrostatiskās īpašības R <10 ⁹ Ω, izturība pret ķimiskām vielām - laba vai analogs materiāls	m2	1226,02											
1.7.-13		Koka grīdīsties (h=120mm) montāža	m	1394,20											
1.7.-14		Akmens masas grīdas fizes 1 šķīras (pretsildamība R=10) (500x500mm)	m2	313,40											
1.7.-15		Fīžu grīdīsties (h=80mm) montāža	m	468,70											
		Pakāpienu apdare ar 2-komponentu poliuretānu sastāvu (Ritois) TU-10 ar krāsainam pārslām vai analogs	m2	101,20											
		Kopā:													
	8	Aillas													
1.8.-1		Stiklotās koka durvis stiklotā vītrīnā	m2	9,60											
1.8.-2		Koka stiklotās durvis ar malējo stiklojumu	m2	2,52											
1.8.-3		Gludas laminētas koka durvis	m2	55,65											
1.8.-4		Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu	m2	7,20											
1.8.-5		Gludas laminētas koka durvis, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	6,93											
1.8.-6		Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	5,28											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu			
				Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	2	Gludas laminētās koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerūsējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	3	4	5	6	16
1.8.-7		Gludas laminētās koka durvis ar augšējo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerūsējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	94,92			
1.8.-8		Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētās koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerūsējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	8,97			
1.8.-9		Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētās koka durvis ar augšējo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerūsējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	35,49			
1.8.-10		Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētās koka durvis ar augšējo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerūsējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē	m2	34,32			
1.8.-11		Ugunsdrošas EI-30, koka plādiņu, stiklotas durvis ar krītošu sliekšni un mehānisku aizvērēju (kāpnu telpā)	m2	18,60			
1.8.-12		Nerūsējošā tērauda aizsarglenķa elementu uztādīšana durvju <i>aīšam</i> ($h_{\min.}=1,20m$, $L60x60x2mm$)	aīla	68,00			
1.8.-13		Nerūsējošā tērauda aizsarglementa ($h_{\min.}=1,20m$, $b=2mm$) uztādīšana durvju <i>aplodei</i>	aīla	68,00			
1.8.-14		Nerūsējošā tērauda aizsargplāksnes h-300mm durvju vērtnes apakšai no abām pusēm	vērtne	103,00			
		Kopā:					

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Bēniņi	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Daudzums	Darba alga samaksa likme (euro/c.h.)	Materiālī (euro)	Mehanismsi (euro)	Kopā (euro)	Darbeitiņba (c/h)	Darba alga (euro)	Materiālī (euro)					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9																
1.9.-1		Vēdināšanas logu aizšuvuma demontāža Jumta seguma, latojuma un spāru demontāža vedināšanas agregāta uzstādīšanai		gab	4,00											
1.9.-2		Centrālās kieģeļu sienas posma demontāža		m2	100,20											
1.9.-3		Jumta krēslā posma demontāža		m3	1,92											
1.9.-4		Bēniņu lūkas demontāža		m3	2,63											
1.9.-5		Dzibetona pamatne B22,5 zem vedināšanas agregāta (stiegras AIII Ø10, s=100x100mm)		gab	2,00											
1.9.-6		Metāla sijas HEA200 uzstādīšana vedināšanas agregāta uzstādīšanai (L-, 2gb)		m3	0,96											
1.9.-7		Jumta krēslā posma atjaunošana, iesk. pretugurs aizsardzību		kg	203,04											
1.9.-8		Spāres, latojuma un jumta seguma atjaunošana		m3	2,88											
1.9.-9		Koka žaluzījās uzstādīšana vēdināšanas logiem		m2	100,20											
1.9.-10		Jaunas ugunsdrošas, siltinātās bēniņu lūkas uzstādīšana, iesk. izbūdamas kāpnes (FAKRO LSF-300 vai analogs)		gab	4,00											
1.9.-11		Koka pārējas laipas izveide		m2	140,00											
1.9.-12		Drošības elelementa - kores laipas uzstādīšana		m	33,00											
9		Ieejas lieveni														
1.10.-1		Asfaltbetona seguma demontāža		m2	20,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba alga samaksas likme (euro/c.h)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Darbniecipība (c/h)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	
1	2	Grunts izstrāde ieejas lievenim	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.-2		Smitīš pamatnes b~200mm izveidošana	m3	8,82									
1.10.-3		Šķembu pamatnes b-150mm izveidošana	m3	7,35									
1.10.-4			m3	2,94									
1.10.-5		Stiegrota (Alli Ø10) betona B20 konstrukcija lievenim	m3	8,75									
1.10.-6		Betona brūgakmens 200x100x80+200x100x60 seguma ieklāšana	m2	27,30									
1.10.-7		Betona lievena virsmas apdare ar dekoratīvo apmetumu, iesk. krāsošanu 2X	m2	4,00									
1.10.-8		Metāla mārgu uzstādišana, iesk. krāsošanu 2X	m	8,35									
1.10.-9		Kājstāvu ieklāšana	m2	0,80									
		Kopā:						Dāžādi darbi					
1.11.-1		Sanmezglu piederumu uzstādišana	kmpl	23,00									
1.11.-2		Invalīdu nolaizāmais rokturis pie poda	kmpl	11,00									
1.11.-3		Rokturus podam pie sienas	kmpl	11,00									
1.11.-4		Rokturus duršai pie sienas	kmpl	9,00									
1.11.-5		Rokturus vannai pie sienas	kmpl	3,00									
1.11.-6		Koka rokturs gar sienu koridoros un kāpnu telpās	m	243,00									
1.11.-7		Abrazīva, spilgta lenta uz pakāpieniem	m	24,00									
1.11.-8		Informatīvas taktīlās zīmes uzstādišana (informatīvais stends un 10 zīmes)	kmpl	1,00									
1.11.-9		Ieliekamai sēdekļi vannai	gab	3,00									
1.11.-10		Dušas nolaizāmais sēdeklis	gab	9,00									

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)			
			Daudzums	Ialika norma (c/h)	Darba samaksas ilkmē (euro/c.h.)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)	Darba alga (euro)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.11.-11		leejas jumtiņu montāža (analogs esošajiem ieejas jumtiņiem pagalma fasādē)	gab	1,00											
1.11.-12		ugunsdzēšamie aparāti (pulvera) 4 kg	gab	9,00											
1.11.-13		ugunsdzēšamais aparāts CO2 5 kg (virtuvē)	gab	1,00											
		Kopā:													
		KOPĀ:													
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgruzu transporta izdevumi ...%								Tiešas izmaksas kopā:				

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopā

Lokālā tāme Nr. 2

SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Marcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Tāmes izmaksas:									
Tāme sastādīta 2014.gada									
Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu		
			Daudzums	laiķa norma (ch)	Darba alga samaksas likme (euro/ch.)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zemes darbi							
2.1.1		Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus	m ²	65,00					
2.1.2		Grunts izstārē pamatiem (roku darbs)	m ³	15,36					
2.1.3		Grunts atpakaļizbēršana (roku darbs)	m ³	8,96					
		Kopā:							
2		Pamatī							
2.2.1		Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b- 100mm	m ³	1,16					
2.2.2		Monolītā betona B15 lentveida pamati	m ³	8,96					
2.2.3		Horizontalā hidroizolācija - 2 kārtas rubertoīda bituma mastikā	m ²	6,40					
2.2.4		Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatinī b-100mm	m ²	20,97					
		Kopā:							
3		Koka karkasa izbūve							
2.3.1		Koka karkasa izbūve ārsienēm	m ³	1,98					
2.3.2		Ārsienu apšuvums ar koka ēvelētiem dēļiem b-25mm	m ²	68,45					

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Darba sāgla (euro/c.h)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.-3	Koka kārkasa konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls	m2	131,70						
4	Jumta konstrukcijas izbūve		Kopā:						
2.4.-1	Jumta koka nesošo konstrukciju montāža	m3	2,09						
2.4.-2	Antīkondensātā plēves ieklāšana, iesk. fiksējošo latu	m2	63,60						
2.4.-3	Latojuma 100x32mm ieklāšana	m2	63,60						
2.4.-4	Tērauda profiliņo lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls	m2	63,60						
2.4.-5	Horizontālās ūdens teknes montāža	m	31,00						
2.4.-6	Konektoru montāža	gab	4,00						
2.4.-7	Vertikālās ūdens notekas montāža	m	9,60						
2.4.-8	Lejasgalu montāža	gab	4,00						
2.4.-9	Dzegas pāsluvums ar ēvelētiem dēļiem, iesk. krāsošanu	m2	26,75						
2.4.-10	Koka jumta konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls	m2	112,88						
5	Grīdas izveide		Kopā:						
2.5.-1	Šķembu pamatnes izveide b-150mm	m2	29,32						
2.5.-2	Stiegrīta betona grīdas b-100mm	m2	29,32						
6	Alīas								

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)
			Darba laika (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanizmi (euro)	Darbeitiplāna (c/h)	Darba alga (euro)		
1	2	Koka neveramu logu bloku montāža	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.-1		Koka durvju bloku montāža ar slēžieni	m ²	1,12						
2.6.-2			m ²	2,10						
		Kopā:								
7		Dažādi darbi								
2.7.-1		Būvgrūžu izvākšana, utilizācija	m ³	2,00						
		Kopā:								
		KOPĀ:								
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transports izdevumi ... %							
			Tiešās izmaksas kopā:							

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopā

Lokālā tāme Nr. 3

LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbza ilme	Darba algas līkme (euro/c.h)	Darbnieki (c/h)	kopā (euro)	Tāmes izmaksas:			Summa (euro)
							Daudzums	laiķa norma (c/h)	Materiāli (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16
1	1	Zemes darbi								
3.1.-1		Augsnes virskārtas nostumšanā pārvietojot rezervē, iesk. laukumus	m ²	36,00						
3.1.-2		Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs)	m ³	9,31						
3.1.-3		Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs)	m ³	5,24						
2	Pamatī				Kopā:					
3.2.-1		Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm	m ³	0,70						
3.2.-2		Monolītā betona B15 lentveida pamati	m ³	5,24						
3.2.-3		Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoida bituma mastikā	m ²	4,00						
3.2.-4		Betonēta apmale b-100mm ap āku pa šķembu pamatni b-100mm	m ²	11,56						
3	Koka karkasa izbūve				Kopā:					

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)
			Darba slīga (euro/c.h.)	Darbeitiplība (c/h)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Darba slīga (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Kopā (euro)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
3.3.-1	Evelēta koka karkasa izbūve ārsienēm (iesk. antisepitēšanu)	m3	1,30									16
3.3.-2	Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns)	m2	14,18									
3.3.-3	Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē	m	62,90									
3.3.-4	Koka solu montāža	m2	7,00									
3.3.-5	Evelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu	m	29,00									
3.3.-6	Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka alzārdzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunts "Pinotex Base" vai analogs materiāls	m2	150,01									
4 Jumta konstrukcijas izbūve			Kopā:									
3.4.-1	Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža (iesk. antisepitēšanu)	m3	0,76									
3.4.-2	Evelēts dēļi klājs b-18mm	m2	36,51									
3.4.-3	Garenlatas montāža 50x25mm	m2	36,51									
3.4.-4	Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksējošo latu	m2	36,51									
3.4.-5	Latojuma 100x32mm ieklāšana	m2	36,51									
3.4.-6	Tērauda profiliēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls	m2	36,51									
3.4.-7	Dzegas elementu montāža	m	22,20									

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu			
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba siksniņa samaksas likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Kopā (euro)	Mehānismi (euro)	Materiāli (euro)	Summa (euro)	
1	2	Grīdas Izveide	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
5												
3.5.-1		Skembu pamatnes izveide b-100mm	m3	1,32								
3.5.-2		Stiegrota betona pamatne b-80mm	m3	13,25								
3.5.-3		Hidroizolācijas zem īgām	m2	2,54								
3.5.-4		Koka lāgu 75x75mm montāža (L-25,40m), iesk. antisepitizēšanu	m3	0,14								
3.5.-5		Terases dēļu b-29mm klāja iekāšana	m2	16,30								
3.5.-6		Grīdīstes montāža	m	15,40								
3.5.-7		Dēļu nokāšana ar koka aizsardzības līdzekli	m2	16,30								
		Kopā:										
6		Ailas										
3.6.-1		Koka logu bloku montāža	m2	18,48								
3.6.-2		Ārejo skārda palodžu montāža	m	11,55								
3.6.-3		Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekli	m2	18,48								
		Kopā:										
7		Dažādi darbi										
3.7.-1		Būvgrūžu izvākšana, utilizācija	m3	2,00								
		Kopā:										
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%										
		Tiešās izmaksas kopā:										

Sastādīja

(paraksts un tā atsīrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atsīrējums, datums)

Kopā

Nr.p.k.	Sertifikāta Nr.	Kods	Darba nosaukums	Darba nosaukums				Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Lokālā tāme Nr. 4

LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbdziņums	Darba alga (c/h)	Materiāls (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā uz visu apjomu	Tāmes izmaksas:	Tāmes sastādīta 2014.gada euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Zemes darbi									
4.1.1		Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus	m2	60,00							
4.1.2		Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs)	m3	14,11							
4.1.3		Grunts atpakaļizbēšana (roku darbs)	m3	7,94							
		Kopā:									
2	Pamatī										
4.2.-1		Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm	m3	1,06							
4.2.2		Monolītā betona B15 lentveida pamati	m3	7,94							
4.2.-3		Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā	m2	5,88							
4.2.4		Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm	m2	17,16							
		Kopā:									

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
			Daudzums	Ialka norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h)	Darba alga (euro)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)	Darbielībība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Materiālai (euro)	
1	2	3	Koka karkasa izbūve	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4.3.-1	Evelēta koka karkasa izbūve ārsienēm	m3	1,30											
	4.3.-2	Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns)	m2	14,18											
	4.3.-3	Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē	m	62,90											
	4.3.-4	Koka solu montāža	m2	7,00											
	4.3.-5	Evelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu	m	29,00											
	4.3.-6	Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsarožības līdzekli (iekšpusē un ārpuse) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls	m2	246,24											
	4	Jumta konstrukcijas izbūve			Kopā:										
	4.4.-1	Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža	m3	1,22											
	4.4.-2	Evelēts dēļu klājs b-18mm	m2	61,90											
	4.4.-3	Garenlatas montāža 50x25mm	m2	61,90											
	4.4.-4	Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksējotā latu	m2	61,90											
	4.4.-5	Latojuma 100x32mm ieklāšana	m2	61,90											
	4.4.-6	Tērauda profiliēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls	m2	61,90											
	4.4.-7	Dzegas elementu montāža	m	31,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Vienības izmaksas		Kopā uz visu apjomu								
					Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Gāidas izveide	Kopā:													
4.5.-1	Šķembu pamatnes izveide b-100mm	m3	2,64												
4.5.-2	Stiegtrota betona pamatne b-80mm	m3	2,12												
4.5.-3	Hidroizolācijas zem lāgām	m2	5,08												
4.5.-4	Koka lāgu 75x75mm montāža (L-50,80m), iesk. antisepitēšanu	m3	0,28												
4.5.-5	Terases dēļu b-29mm klāja ieklāšana	m2	32,60												
4.5.-6	Gāidisītes montāža	m	23,40												
4.5.-7	Dēļu nokāšana ar koka aizsardzības līdzekļi	m2	32,60												
6	Ailas	Kopā:													
4.6.-1	Koka logu bloku montāža	m2	23,52												
4.6.-2	Ārejo skārda palodžu montāža	m	14,70												
4.6.-3	Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekļi	m2	23,52												
7	Dažādi darbi	Kopā:													
4.7.-1	Būvgrūžu izvārkšana, utilizācija	m3	3,00												
	KOPĀ:														
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%														
	Tiesīšās izmaksas kopā:														

Sastādīja

Kopā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				Summa (euro)
			Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Kopē (euro)	Darbeitiņba (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Kopē (euro)	Darbeitiņba (c/h)	
1	2	3 (paraksts un tā atšifrējums, datums)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Lokālā tāme Nr. 5

PAGRABA REKONSTRUKCIJA

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Merķi	Daudzums	Darba norma (c/h)	Darba likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā (euro)	Tāme sastādīta 2014.gada	
												Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Zemes darbi											
5.1.-1	Nogāzes noplānēšana ap pagrabu	m2	131,20										
5.1.-2	Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs)	m3	2,72										
5.1.-3	Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs)	m3	2,20										
			Kopā:										
2	Demontāža												
5.2.-1	Esošā asbestcementa seguma demontāža	m2	41,00										
5.2.-2	Esošo jumta un sienu koka konstrukciju demontāža	m3	2,51										
5.2.-3	Būvgrūžu izvākšana, utilizācija	m3	6,56										
3	Pamatī												
5.3.-1	Stanveida pamatu izveidošana no betona B15 zem paneļu izvirzījumiem	m3	1,00										

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	laika norma (c/h)	Darba alga (euro/c/h)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	kopā (euro)	Darbietipba (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	kopā uz visu apjomu	Summa (euro)	
Kopā:																
4		Jumta konstrukcijas izbūve														
5.4.-1		Koka jumta nesošo konstrukciju montāža	m3	1,68												
5.4.-2		Antīkondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksējošo latu	m2	52,42												
5.4.-3		Latojuma 32x100mm ieklāšana	m2	52,42												
5.4.-4		Tērauda profilieto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls	m2	52,42												
5.4.-5		Dzegas elementu montāža	m	27,80												
5.4.-6		Jumta lūkas 600x600 montāža	gab	1,00												
5.4.-7		Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības īdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunts "Pinotex Base" vai analogs materiāls	m2	60,28												
5.4.-8		Ieejas mezgla betonētās jumta plaknes izlīdzināšana ar cementa javu (iesk. pamatnes sagatavošanu)	m2	3,00												
5.4.-9		Līmēta jumta seguma apakšķārtas ieklāšana BIPOL EPP vai analogs materiāls	m2	3,00												

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Darba norma (č/h)	Darbas ilkmē samaksas līkme (euro/c.h)	Darba slīga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanisms (euro)	Darbielīpība (č/h)	Kopā (euro)	Vienības izmaksas		Kopā uz visu apjomu														
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.4.-10		Līmēta jumta seguma virskārtas ieklāšana BIPOL STANDART EPP vai analogs materiāls		m2	3,00																							
5		Apdare																										
5.5.-1		Ieejas mežgla atbalstisienas remonts		m2	7,00																							
5.5.-2		Skārda atloku montāža vīrs ieejas		m2	1,98																							
5.5.-3		Sienu virsma apmetums pa sietu		m2	41,67																							
5.5.-4		Sienu virsma balsināšana		m2	41,67																							
5.5.-5		Metāla siju pārkājums ar antikorozijas parkājumu		m2	0,50																							
5.5.-6		Grieštu virsma apmetuma remonts pagrabā		m2	20,49																							
5.5.-7		Grieštu virsma apmetums pa sietu priekš telpā		m2	1,36																							
5.5.-8		Grieštu virsma balsināšana		m2	21,85																							
5.5.-9		Ieejas lievēja betonēšana		m2	2,21																							
6		Aizs																										
5.6.-1		Koka durvju bloku mainīšana		m2	1,54															KOPĀ:								
																				Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%								
																				Tiešās izmaksas kopā:								

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darba slīga (euro/c.h)	Darba salīdzības ilkmē samaksas likme (euro/c.h.)	Darba slīga (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā (euro)	Darbniecība (c/h)	Darba slīga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Sastādīja
(paraksts un tā atšķējums, datums)

Pārbaudīja
(paraksts un tā atšķējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme Nr. 6

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

lepirkuma procedūra "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

1

euro

Tāmes izmaksas:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Darbību daudzums	Vienības izmaksas	Tāmes sastādīta 2014.gada			Summa (euro)
				Materiāli (euro)	Darba slīga (euro)	Kopā uz visu apjomu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Demontāžas darbi						
6.1.-1	Esošo betona pamatu demontāža	m3	13,00				
6.1.-2	Esošās mūras ēkas demontāža	ēka	1,00				
6.1.-3	Esošo pamatu virsmas stipēšana	m2	8,00				
6.1.-4	Īdz projekta atzīmei						
6.1.-5	Esošā asfaltbetona seguma demontāža, iesk. pamatni	m2	350,00				
6.1.-6	Betona bordakmenu demontāža	m	50,00				
6.1.-7	Esošā betona brūgakmens seguma demontāža	m2	120,00				
6.1.-8	Esošo koku nočiršana	gab	2,00				
						Kopā:	
2	Atribalstiņa						
6.2.-1	Grunts izstrāde betona atrbalstiņas izbūvei	m3	9,51				
6.2.-2	Grunts atpakaļaizbēršana	m3	4,82				
6.2.-3	Esošā laukakmenu mūra posmu atjaunošana	m3	3,00				

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbību veids	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba samaksa likme (euro/c.h.)	Darba sīguma (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.-4	Laukakmeņu mūra virsmas izšuvušana	m2	48,44								
6.2.-5	Smilts pamatnes b-100mm izveidošana betona atbalstsienai	m3	0,80								
6.2.-6	Monolītā betona B20 atbalstsienās izbūve	m3	7,57								
6.2.-7	Atbalstsienas stiegrošanai AIII Ø10	kg	193,70								
6.2.-8	Pļesta laukakmeņu apdare atbalstsienai	m2	13,16								
6.2.-9	Betona noseglātni uzstādīšana	m	28,00								
Kopā:											
3 Celi un laukumi											
6.3.-1	Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē (ceļiem un laukumiem)	m2	1005,00								
6.3.-2	Virsmas plānēšana ar rokām (ceļiem un laukumiem)	m2	670,00								
6.3.-3	Uzbēruma izveidošana ceļiņu un stāvlaukumu izbūvei ar pievestu grunti	m3	400,00								
6.3.-4	Cela bordes 100.30.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni	m	128,00								
6.3.-5	Radiuslo ceļa bordes 100.30.15R (800x150x300) montāža pa betona pamatni	m	42,00								
6.3.-6	Slīpas ceļa bordes 100.30-22.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni	m	12,00								

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												
			Darba algā (euro)			Materiāli (euro)			Darbietipba (ch)			Kopā uz visu apjomu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.-7		Sedīnātās ceļa bordes 100x22.15 (1000x150x220) montāža pa betona pamatni	m	19,00											
6.3.-8		Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-250mm	m3	112,50											
6.3.-9		Dolomīta šķembas fr.0-45mm pamatne, b-210mm	m3	94,50											
6.3.-10		Asfaltbetona AC22 base/bīn, ADDT seguma apakšķartas b-60mm ieklāšana	m2	450,00											
6.3.-11		Asfaltbetona AC11 surf, ADDT seguma aukšķartas b-40mm ieklāšana	m2	450,00											
6.3.-12		Esešo trotuāra apmales montāža pa betona pamatni	m	50,00											
6.3.-13		Trotuāra apmales "Bord 100x200x70" montāža pa betona pamatni	m	800,00											
6.3.-14		Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-300mm	m3	201,00											
6.3.-15		Dolomīta šķembas fr.0-45mm pamatne, b-120mm	m3	80,40											
6.3.-16		Izlīdzinošs sūšķembu fr.0-10mm slānis b-50mm	m3	33,50											
6.3.-17		Betona pamatnes b-100mm izveidošana kāpnēm	m2	12,00											
6.3.-18		Trotuāra brudēšana ar betona brūgakmeni "Prizma 200x100x60" (peleks)	m2	406,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu											
				Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Kopā (euro)	Darbielībība (c/h)	Darba norma (c/h)	Darba samaksa likme (euro/c.h)	Darba norma (c/h)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.-19		Trotuāra brūgēšana ar betona brūgakmeni "Prizma 200x100x60" (krāsains)	m2	174,00											
6.3.-20		Trotuāra brūgēšana ar betona brūgakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (pēķēts)	m2	63,00											
6.3.-21		Trotuāra brūgēšana ar betona brūgakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (krāsains)	m2	27,00											
6.3.-22		Betona ūdens novadīšanas teknes montāža, iek. pamati un iestrāde betonēta apmaiļē	m	26,00											
6.3.-23		Skaloto olu seguma b-100mm izveide uz smilts pamatnes b-100mm	m2	25,00											
Kopā:															
4 Labiekārtotā šķērslis															
6.4.-1		Virsma plānēšana apzalumošanai ar rokām	m2	3200,00											
6.4.-2		Zālāja sēšana ar melnzaimes piedevu b-100mm	m2	3200,00											
6.4.-3		Deļu viroga žoga h-1,60m uzstādīšana betona stabīnos (iesk. betona stabījus 200x200, vārtu stabījus, stūra stabījus, pasētas 80x300x2825, koka žoga panelis)	m	152,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu
			Daudzums	Mērvienība	Darba ilkme (c/h)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Kopā (euro)	Darbielīpība (c/h)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.-4		Metāla stieplu panelu zoga h-1,60m uzstādīšana metāla stabos ar PVC stiprinājumiem (panelis 2,50x1,53/m), tērauda stabus 40x60x200)	m	181,00											
6.4.-5		Koka ieejas vārtu 1,0x1,4m montāža	gab	1,00											
6.4.-6		Transporta koka vārtu 5,0x1,4m montāža	gab	2,00											
6.4.-7		Atpūtas sola uzstādīšana (L-2,0m)	gab	12,00											
6.4.-8		Kvadrātveida koka atkritumu urnas, 57L, uzstādīšana	gab	11,00											
6.4.-9		Puku dobes izveide (melnzeme b-300mm)	m2	138,00											
6.4.-10		Košumkrūmu stādīšana - spireja	gab	40,00											
		Kopā:													
	5	Dažādi darbi													
6.5.-1		Cela zīmju uzstādīšana (206-1gb., 532-2gb.)	gab	3,00											
6.5.-2		Veloturetāja 2900x240x600(h) (5 vienīgs) uzstādīšana	kmpl	1,00											
		Kopā:													
		KOPĀ:													
		Materiālu, grunts apmainas un būvgrūžu transporta izdevumi ... %													
		Tiešas izmaksas kopā:													

Sastādīja

Kopā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums (paraksts un tā atšifrējums, datums)	Darba nosaukums (paraksts un tā atšifrējums, datums)	Darba nosaukums				Darba nosaukums				Vientības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				Merviendiba	Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba samaksa likme (euro/c.h.)	Darba slaga (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba slaga (euro)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā uz visu apjomu	Materiāli (euro)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	16

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme Nr. 7

IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pimsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas				Tāme sastādīta 2014.gada				Summa (euro)
			Daudzums	laikā norma (ch)	Darba slīgā samaksas likme (euro/c.ch)	Materiāli (euro)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darba slīgā (euro)	Materiāli (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	leksējais ūdensvads									
7.1.-1		PP-R caurules Dn40, PN16, ar formdalām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	19,00							
7.1.-2		PP-R caurules Dn32, PN16, ar formdalām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	65,00							
7.1.-3		PP-R caurules Dn25, PN16, ar formdalām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	38,00							

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas									Summa (euro)			
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbeiteipiba (c/h)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā uz visu apjomu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.-4		PP-R caurules Dn20, PN16, ar formdalām, montāža pie sienām, griešiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	137,00											
7.1.-5		PP-R caurules Dn15, PN16, ar formdalām, montāža pie sienām, griešiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	625,00											
7.1.-6		Noslēgkrāna Dn40, uzstādīšana, stiprinot pie sienas	gab	2,00											
7.1.-7		Noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas	gab	5,00											
7.1.-8		Vēlas māšīnas noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas	gab	2,00											
7.1.-9		Eksventilis Dn15	gab	106,00											
7.1.-10		Izoliācijas D54x9 montāža uz caurulvadiem	m	19,00											
7.1.-11		Izoliācijas D42x9 montāža uz caurulvadiem	m	65,00											
7.1.-12		Izoliācijas D35x9 montāža uz caurulvadiem	m	38,00											
7.1.-13		Izoliācijas D28x9 montāža uz caurulvadiem	m	137,00											
7.1.-14		Izoliācijas D22x9 montāža uz caurulvadiem	m	625,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)	
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba sākuma samaksas likme (euro/c.h.)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Kopa (euro)	Darba alga (euro)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Darbielīpība (c/h)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.-15	Noslēgkrāns saimnieciskām vajadzībām Dn15, uzstādišana, stiprinot pie sienas	gab	2,00												
7.1.-16	Kloozētpoda noslēgkrāna Dn15, uzstādišana, stiprinot pie sienas	gab	27,00												
7.1.-17	Virtuves izlietnes maiņtāja, ar pievadcaurulēm, uzstādišana, pievienojot ūdensvadam	kmpl	7,00												
7.1.-18	Fajansa izlietnes maiņtāja, sviras, ar pievadcaurulēm, uzstādišana, pievienojot ūdensvadam	kmpl	46,00												
7.1.-19	Vannas jaucējkrāns ar dušas radzinu	gab	3,00												
7.1.-20	Dušas jaucējkrāns, ar stieni, radzinu	gab	27,00												
7.1.-21	Gružu filtra Dn32 montāža	gab	1,00												
7.1.-22	Pretvārsta Dn 32 montāža	gab	1,00												
7.1.-23	Ūdens mēriņtāja Dn40, Q=10,0 m3, montāža	kmpl	1,00												
7.1.-24	Karstā ūdens recirkulācijas sūknis WILO Star-Z 204-3	kmpl	1,00												
7.1.-25	Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās, iebūvējot aizsargčauļu	viet	44,00												
7.1.-26	Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana grīdā, iebūvējot aizsargčauļu	viet	8,00												

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
			Daudzums	Ialika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāl (euro)	Mehanismi (euro)	Materiāl (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Kopā (euro)	Darbietipba (c/h)	Materiāl (euro)	Darba alga (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.-27		Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā, iebūvējot aizsargčaulu	viet	15,00											
7.1.-28		Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam	viet	1,00											
7.1.-29		Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude	m	411,00											
7.1.-30		Montāžas palīgtāmatrieli	kmpl	1,00											
2 Iekšējais ūdensvads U2			Kopā:												
7.2.-1		Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn50	m	51,00											
7.2.-2		Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn80	m	11,00											
7.2.-3		Cinkotā ūdens gāzes caurules Ilkums Dn50	gab	11,00											
7.2.-4		Cinkotā ūdens gāzes caurules Ilkums Dn80	gab	1,00											
7.2.-5		Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn50/Dn50	gab	6,00											
7.2.-6		Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn80/Dn80/Dn50	gab	1,00											
7.2.-7		Izolācijas D54x9 montāža uz caurulvadiem	m	51,00											
7.2.-8		Izolācijas D89x9 montāža uz caurulvadiem	m	11,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Darba algas (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Darbielīpība (c/h)	Darba slaga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2.9		Iekšējā ugunsdzēšības ūdensvada krānu skapis komplektā, rokas ugunsdzēšības stobrs , ugunsdzēšības šūtene, L = 30 m	kpl	6,00									16
7.2.10		Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude Montāžas palīgmateriāli	m	62,00									
7.2.11			kmpl	1,00									
Kopā:													
3		Iekšējā kanalizācija K1											
7.3.1		PVC D110 T4 kanalizācijas caurulū, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām	m	270,00									
7.3.2		PVC D175 T4 kanalizācijas caurulū, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām	m	2,00									
7.3.3		PVC D50 T4 kanalizācijas caurulū, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām	m	137,00									
7.3.4		PVC D110D50 T4 kanalizācijas caurulū formdaļu montāža uz caurulēm:											
7.3.5		PVC kanalizācijas T gabals D110/110-45°	gab	6,00									
7.3.6		PVC kanalizācijas T gabals D110/110-90°	gab	49,00									

Nr. k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu Summa (euro)
			Darbzums	laika norma (ch)	Darba samaksas likme (euro/ch.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darbeitiņba (ch)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darbeitiņba (ch)	Darba alga (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.-7	PVC kanalizācijas T gabals D110/75-90°	gab	2,00												
7.3.-8	PVC kanalizācijas T gabals D110/50-90°	gab	20,00												
7.3.-9	PVC kanalizācijas T gabals D110/50-60°	gab	1,00												
7.3.-10	PVC kanalizācijas T gabals D110/50-45°	gab	12,00												
7.3.-11	PVC kanalizācijas T gabals D75/50-45°	gab	3,00												
7.3.-12	PVC kanalizācijas T gabals D50/50-90°	gab	16,00												
7.3.-13	PVC kanalizācijas T gabals D50/50-45°	gab	6,00												
7.3.-14	PVC kanalizācijas K gabals D110/110-45°	gab	4,00												
7.3.-15	PVC kanalizācijas likums D110/45°	gab	40,00												
7.3.-16	PVC kanalizācijas likums D110/90°	gab	43,00												
7.3.-17	PVC kanalizācijas likums D75/45°	gab	1,00												
7.3.-18	PVC kanalizācijas likums D50/90°	gab	88,00												
7.3.-19	PVC kanalizācijas likums D50/45°	gab	75,00												
7.3.-20	PVC pāreja D110/50	gab	8,00												

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
			Daudzums	Mervienība	laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h)	Materiāl (euro)	Kopā (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā uz visu apjomu (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.3.-21	PVC pārēja D110/75	gab	1,00										16
7.3.-22	Tiršanas vietas montāža D110	gab	6,00										
7.3.-23	PVC kanalizācijas aizbūdņa D110 montāža	gab	3,00										
7.3.-24	Revīzija D110 stāvadā	gab	8,00										
7.3.-25	Revīzija D50 stāvadā	gab	1,00										
7.3.-26	Fajansa klozetpoda ar skalojamo kastī, uzstādīšana, stiprinot pie gridas ar dibeliskrūvēm, pievienojot kanalizācijai	kmp	15,00										
7.3.-27	Fajansa klozetpoda ar skalojamo kastī cilvekiem ar ipašām vajadzībām, uzstādīšana, stiprinot pie gridas ar dibeliskrūvēm, pievienojot kanalizācijai	kmp	12,00										
7.3.-28	Fajansa izlietnes 50 cm, ar sifonu, uzstādīšana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai	kmp	25,00										
7.3.-29	Metāla virtutes izlietne ar malu, ar sifonu, uzstādīšana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai	kmp	8,00										
7.3.-30	Fajansa izlietnes 65 cm cilvekiem ar ipašām vajadzībām, ar sifonu, uzstādīšana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai	kmp	19,00										

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas										Summa (euro)
			Daudzums	laika norma (ch)	Darba samaksas likme (euro/ch.)	Darba alga (euro)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehanisms (euro)	Darbnieki (euro)	Darba alga (euro)	Kopā uz visu apjomu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.3.-31		Klozetpoda roku balsta cilvekiem ar ipašām vajadzībām uzstadišana, stiprinot pie sienas	kmpl	12,00									
7.3.-32		Dūšas roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzībām stiprinājumiem	kpl	8,00									
7.3.-33		Vanna, ar roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzībām, stiprinājumiem	kpl	3,00									
7.3.-34		Tauku kērājs SL-SG-500 Q=1,5 m³/sek montāža	kpl	1,00									
7.3.-35		Ugunsdrošības uzmava D110 montāža stāvados	viet	30,00									
7.3.-36		K1 ventiliāc. jumta izvada montāža	kpl	10,00									
7.3.-37		Grīdas traps D110 montāža	gab	5,00									
7.3.-38		Grīdas traps 400x600 montāža	gab	2,00									
7.3.-39		Pieslēgšanās esošai kanalizācijai	viet	5,00									
7.3.-40		Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās	viet	49,00									
7.3.-41		Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā	viet	30,00									
7.3.-42		Aizsargātā D110	gab	21,00									
7.3.-43		Montāžas paīgmatieriāli	kmpl	1,00									
Kopā:													
4 Kanalizācija K2													
7.4.-1		PVC D200 T8 kanalizācijas caurulu izbūve tranšejā	m	18,00									

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mervienība	Daudzums	Darba slīga (euro/c.h.)	laika norma (c/h)	Darba sākums likme (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Darba slīga (euro)	kopā (euro)	Darbietlīpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi	Kopā uz visu apjomu (euro)		
7.4.-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Transējas sagatavošana, atrakšana, smilts pamatnes bieletēšana, aizbēršana, h=1-1,5 m		m	18,00												

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ... %
Tiešās izmaksas kopā:

KOPĀ:

Kopā:

Sastādīja

(paraksts un tā atsīrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atsīrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopā

Lokālā tāme Nr. 8

APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Tāmes izmaksas:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas				Tāme sastādīta 2014.gada Kopā uz visu apjomu				Summa (euro)
			Daudzums	Mērvienība	Darba ilgums (č/h)	Darba slīga (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Kopā (euro)	Mēhanismi (euro)	Materiāli (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Apkure									
8.1.-1		Carbon caurule D18x1,2 VSH	m		341,00						
8.1.-2		Carbon caurule D22x1,5 VSH	m		183,00						
8.1.-3		Carbon caurule D28x1,5 VSH	m		129,00						
8.1.-4		Carbon caurule D35x1,5 VSH	m		62,00						
8.1.-5		Carbon caurule D42x1,5 VSH	m		125,00						
8.1.-6		Carbon caurule D54x1,5 VSH	m		132,00						
8.1.-7		Carbon caurule D76,1x2 VSH	m		2,00						
8.1.-8		Carbon caurule D88,9x2 VSH	m		2,00						
8.1.-9		Likums 90gr D18 VSH	gab.		478,00						
8.1.-10		Likums 90gr D22 VSH	gab.		6,00						
8.1.-11		Likums 90gr D28 VSH	gab.		6,00						
8.1.-12		Likums 90gr D42 VSH	gab.		13,00						
8.1.-13		Likums 90gr D54 VSH	gab.		6,00						
8.1.-14		Likums 90gr	gab.		6,00						
8.1.-15		Treigabais 90gr 18/18	gab.		14,00						
8.1.-16		Treigabais 90gr 22/22/18	gab.		64,00						
8.1.-17		Treigabais 90gr 22/22	gab.		3,00						
8.1.-18		Treigabais 90gr 22/22/28	gab.		3,00						
8.1.-19		Treigabais 90gr 22/22/35	gab.		34,00						

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												
			Daudzums	laika norma (c/h)	Darba samaksas ilme (euro/c.h.)	Darba slīgā (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbētība (c/h)	Darba slīgā (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā uz visu arījotu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.-20		Treigabais 90gr 28/28/18	gab.	8,00											
8.1.-21		Treigabais 90gr 28/28	gab.	3,00											
8.1.-22		Treigabais 90gr 28/28/35	gab.	2,00											
8.1.-23		Treigabais 90gr 35/35/18	gab.	10,00											
8.1.-24		Treigabais 90gr 35/35/28	gab.	9,00											
8.1.-25		Treigabais 90gr 35/35	gab.	4,00											
8.1.-26		Treigabais 90gr 35/35/42	gab.	5,00											
8.1.-27		Treigabais 90gr 42/42/18	gab.	4,00											
8.1.-28		Treigabais 90gr 42/42/28	gab.	2,00											
8.1.-29		Treigabais 90gr 54/54/18	gab.	30,00											
8.1.-30		Treigabais 90gr 54/54/28	gab.	1,00											
8.1.-31		Treigabais 90gr 54/54/35	gab.	2,00											
8.1.-32		Treigabais 90gr 54/54/42	gab.	4,00											
8.1.-33		Treigabais 90gr 54/54	gab.	6,00											
8.1.-34		Treigabais 90gr 76/76/35	gab.	2,00											
8.1.-35		Treigabais 90gr 76/76	gab.	4,00											
8.1.-36		Treigabais 90gr 88/88/54	gab.	2,00											
8.1.-37		Apkures radiators C11-300-800	gab.	1,00											
8.1.-38		Apkures radiators C-1-400-1000	gab.	7,00											
8.1.-39		Apkures radiators C11-400-1100	gab.	1,00											
8.1.-40		Apkures radiators C11-400-1400	gab.	3,00											
8.1.-41		Apkures radiators C11-400-500	gab.	4,00											
8.1.-42		Apkures radiators C11-400-600	gab.	2,00											
8.1.-43		Apkures radiators C11-400-700	gab.	1,00											
8.1.-44		Apkures radiators C11-400-900	gab.	3,00											
8.1.-45		Apkures radiators C11-600-1400	gab.	1,00											
8.1.-46		Apkures radiators C22-400-1000	gab.	2,00											
8.1.-47		Apkures radiators C22-400-1100	gab.	11,00											
8.1.-48		Apkures radiators C22-400-1400	gab.	1,00											
8.1.-49		Apkures radiators C22-400-400	gab.	1,00											
8.1.-50		Apkures radiators C22-400-500	gab.	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
			Daudzums	laiķa norma (c/h)	Darba sāguma likme (euro/c.h.)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Darbnieklipba (c/h)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Darba alga (euro)	Summa (euro)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.-51		Apkures radiators C22-400-600		gab.	7,00											
8.1.-52		Apkures radiators C22-400-700		gab.	3,00											
8.1.-53		Apkures radiators C22-400-800		gab.	7,00											
8.1.-54		Apkures radiators C22-400-900		gab.	4,00											
8.1.-55		Apkures radiators C22-500-600		gab.	3,00											
8.1.-56		Apkures radiators C22-600-600		gab.	1,00											
8.1.-57		Apkures radiators PCV20-500-1000		gab.	1,00											
8.1.-58		Apkures radiators PCV20-500-1200		gab.	11,00											
8.1.-59		Apkures radiators PCV20-500-1400		gab.	3,00											
8.1.-60		Apkures radiators PCV20-500-600		gab.	2,00											
8.1.-61		Apkures radiators PCV20-500-700		gab.	2,00											
8.1.-62		Apkures radiators PCV20-500-900		gab.	11,00											
8.1.-63		Apkures radiators PCV20-600-700		gab.	1,00											
8.1.-64		Apkures radiators PCV20-600-800		gab.	2,00											
8.1.-65		Apkures radiators PCV30-600-800		gab.	2,00											
8.1.-66		Radiatora termoventilis ar termogalivu		gab.	100,00											
8.1.-67		Radiatora bremze		gab.	100,00											
8.1.-68		Apkures gaisa pūtējs Thermozone AD210W, sānu pieslēgums, Q=8000 W		gab.	1,00											
8.1.-69		Lodveida ventiļi Dn15, ar saskrūvēm, tukšošanai		gab.	12,00											
8.1.-70		Plūsmas mēriņķja Q=10m ³ /h Dn40, montāža		kmp!	1,00											
8.1.-71		Cirkulācijas sūknis Magna 140-120F montāža		kmp!	1,00											
8.1.-72		Vadības kontroles bloka, montāža		kmp!	1,00											
8.1.-73		Ara temperatūras sensora ESMT montāža pie sienas		kmp!	1,00											
8.1.-74		Esošo caurulvadu demontāža	m		628,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbdzums	Mērvienība	Laiķa norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Darba algas (euro)	kopā (euro)	Mechānismi (euro)	Materiāli (euro)	Darba algas (euro)	kopā uz visu apjomu (euro)	Mechānismi (euro)	Materiāli (euro)	Darba algas (euro)	kopā uz visu apjomu (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.1.-75	Esošo apkures radiatoriņu demontaža gab.	85,00																
8.1.-76	Sistēmas hidrauliskā pārbaude m	976,00																
8.1.-77	Montāžas materiāli siltummezglam kmpl	1,00	KOPĀ:															
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%															
			Tiesšās izmaksas kopā:															

Sastādīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme Nr. 9

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Tāmes izmaksas:

eu^{ro}

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Darbaspēka likme (č/h)	Darbaspēka likme (euro/c.h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Kopā uz visu apjomu	Tāmes sastādīta 2014.gada						
							Daudzums	Vienības izmaksas	Mehanismi (euro)	Kopā (euro)	Darbaspēka likme (č/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ventilācija												
9.1.-1	Gaisa sagatavošanas agregāta ar ražību 3700 l/sek, ūdens kaloriferu, filtriem, automātikas bloku un vadības bloku montāža	kmpl	1,00										
9.1.-2	Cinkotais skārda gaisvads 1800x800, uzstādišana, montāža	m	30,00										
9.1.-3	Cinkotais skārda gaisvads 800x600, uzstādišana, montāža	m	4,60										
9.1.-4	Cinkotais skārda gaisvads 600x600, uzstādišana, montāža	m	15,40										
9.1.-5	Cinkotais skārda gaisvads 600x500, uzstādišana, montāža	m	22,50										
9.1.-6	Cinkotais skārda gaisvads 500x500, uzstādišana, montāža	m	34,40										
9.1.-7	Cinkotais skārda gaisvads 500x400, uzstādišana, montāža	m	11,80										
9.1.-8	Cinkotais skārda gaisvads 400x400, uzstādišana, montāža	m	27,80										

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu						
			Daudzums	Ialiķa norma (c/h)	Darba sālga samaksas likme (euro/c.h)	Materiāli (euro)	Meħanismi (euro)	Kopsā (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba sālga (euro)	Materiāli (euro)	Meħanismi (euro)	Kopsā (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.-9	Cinkotais skārda gaisvads 400x300, uztādišana, montāža	m	11,00												
9.1.-10	Cinkotais skārda gaisvads 400x200, uztādišana, montāža	m	26,70												
9.1.-11	Cinkotais skārda gaisvads 300x300, uztādišana, montāža	m	29,30												
9.1.-12	Cinkotais skārda gaisvads 300x250, uztādišana, montāža	m	3,80												
9.1.-13	Cinkotais skārda gaisvads 300x200, uztādišana, montāža	m	10,60												
9.1.-14	Cinkotais skārda gaisvads 250x250, uztādišana, montāža	m	26,60												
9.1.-15	Cinkotais skārda gaisvads 250x200, uztādišana, montāža	m	27,80												
9.1.-16	Cinkotais skārda gaisvads 250x150, uztādišana, montāža	m	20,60												
9.1.-17	Cinkotais skārda gaisvads 200x200, uztādišana, montāža	m	68,40												
9.1.-18	Cinkotais skārda gaisvads 200x150, uztādišana, montāža	m	5,20												
9.1.-19	Cinkotais skārda gaisvads 200x100, uztādišana, montāža	m	32,00												
9.1.-20	Cinkotais skārda gaisvads D315, uztādišana, montāža	m	0,60												
9.1.-21	Cinkotais skārda gaisvads D250, uztādišana, montāža	m	8,60												
9.1.-22	Cinkotais skārda gaisvads D200, uztādišana, montāža	m	113,40												
9.1.-23	Cinkotais skārda gaisvads D160, uztādišana, montāža	m	116,60												
9.1.-24	Cinkotais skārda gaisvads D125, uztādišana, montāža	m	49,70												

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.-25	Cinkotais skārda gaisvads D100, uzstādīšana, montāža	Cinkotā skārda formdalū montāža uz caurulēni:																
9.1.-26	Līkums 200x200/90°	gab	6,00															
9.1.-27	Līkums 200x400/90°	gab	2,00															
9.1.-28	Līkums 250x150/90°	gab	2,00															
9.1.-29	Līkums 250x250/90°	gab	4,00															
9.1.-30	Līkums 300x200/90°	gab	1,00															
9.1.-31	Līkums 300x250/90°	gab	1,00															
9.1.-32	Līkums 300x300/90°	gab	10,00															
9.1.-33	Līkums 400x200/90°	gab	9,00															
9.1.-34	Līkums 400x250/90°	gab	4,00															
9.1.-35	Līkums 400x300/90°	gab	5,00															
9.1.-36	Līkums 500x400/90°	gab	2,00															
9.1.-37	Līkums 500x500/90°	gab	1,00															
9.1.-38	Līkums 600x500/90°	gab	3,00															
9.1.-39	Līkums 600x600/90°	gab	3,00															
9.1.-40	Līkums 600x800/90°	gab	5,00															
9.1.-41	Līkums 800x1800/90°	gab	29,00															
9.1.-42	Līkums D250/90°	gab	12,00															
9.1.-43	Pāreja D100/90°	gab	17,00															
9.1.-44	Pāreja D160/90°	gab	14,00															
9.1.-45	Pāreja D125/90°	gab	5,00															
9.1.-46	Pāreja D315/D250 montāža	gab	1,00															
9.1.-47	Pāreja D250/D200 montāža	gab	2,00															
9.1.-48	Pāreja D200/D160 montāža	gab	15,00															
9.1.-49	Pāreja D200/D125 montāža	gab	5,00															
9.1.-50																		
9.1.-51																		

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu						
			Daudzums	laika norma (c/h)	Darba sīkme samaksas likme (euro/c.h.)	Darba sīgā kopā (euro)	Mehānismi (euro)	Materiāli (euro)	Darba sīgā kopā (euro)	Mehānismi (euro)	Materiāli (euro)	Darbeitiņba kopā (euro)	Darbeitiņba kopā (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.-52		Pāreja D200/D100 montāža	gab	5,00											
9.1.-53		Pāreja D160/D125 montāža	gab	6,00											
9.1.-54		Pāreja D160/D100 montāža	gab	4,00											
9.1.-55		Pāreja D125/D100 montāža	gab	5,00											
9.1.-56		Pāreja 200x150/200x100 montāža	gab	1,00											
9.1.-57		Pāreja 200x200/200x100 montāža	gab	5,00											
9.1.-58		Pāreja 200x200/200x150 montāža	gab	1,00											
9.1.-59		Pāreja 250x200/250x150 montāža	gab	13,00											
9.1.-60		Pāreja 250x200/200x150 montāža	gab	1,00											
9.1.-61		Pāreja 200x200/200x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-62		Pāreja 200x200/250x200 montāža	gab	4,00											
9.1.-63		Pāreja 250x250/200x150 montāža	gab	1,00											
9.1.-64		Pāreja 250x250/200x200 montāža	gab	3,00											
9.1.-65		Pāreja 200x200/300x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-66		Pāreja 300x200/250x150 montāža	gab	1,00											
9.1.-67		Pāreja 200x250/200x300 montāža	gab	3,00											
9.1.-68		Pāreja 250x250/300x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-69		Pāreja 300x300/300x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-70		Pāreja 300x300/250x150 montāža	gab	2,00											
9.1.-71		Pāreja 300x300/200x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-72		Pāreja 300x300/250x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-73		Pāreja 200x200/400x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-74		Pāreja 250x220/400x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-75		Pāreja 250x250/400x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-76		Pāreja 200x400/400x200 montāža	gab	2,00											
9.1.-77		Pāreja 400x250/400x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-78		Pāreja 400x400/200x400 montāža	gab	1,00											
9.1.-79		Pāreja 400x400/400x200 montāža	gab	2,00											
9.1.-80		Pāreja 400x300/200x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-81		Pāreja 400x400/300x400 montāža	gab	2,00											
9.1.-82		Pāreja 400x400/400x300 montāža	gab	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas											
			Daudzums	Ialiķa norma (c/h)	Darba slīgā samaksa/s likme (euro/c.h.)	Darba slīgā (euro)	Materiāli (euro)	Mehanisms (euro)	Kopā uz visu apjomu	Darbietaipba (c/h)	Darba slīgā (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.1.-83	Pāreja 400x400/400x500 montāža	gab	1,00											
9.1.-84	Pāreja 500x500/400x400 montāža	gab	3,00											
9.1.-85	Pāreja 300x300/300x600 montāža	gab	2,00											
9.1.-86	Pāreja 500x600/400x500 montāža	gab	1,00											
9.1.-87	Pāreja 500x500/600x500 montāža	gab	1,00											
9.1.-88	Pāreja 600x500/500x500 montāža	gab	1,00											
9.1.-89	Pāreja 600x600/500x600 montāža	gab	1,00											
9.1.-90	Pāreja 600x600/600x500 montāža	gab	1,00											
9.1.-91	Pāreja 500x500/500x800 montāža	gab	1,00											
9.1.-92	Pāreja 600x600/800x600 montāža	gab	1,00											
9.1.-93	Pāreja 600x800/800x600 montāža	gab	1,00											
9.1.-94	Pāreja 1800x800/800x600 montāža	gab	2,00											
9.1.-95	Pāreja 1800x1000/1800x800 montāža	gab	1,00											
9.1.-96	Pāreja 200x200/100 montāža	gab	1,00											
9.1.-97	Pāreja 200x200/200 montāža	gab	2,00											
9.1.-98	Pāreja 200x250/160 montāža	gab	5,00											
9.1.-99	Pāreja 250x200/200 montāža	gab	1,00											
9.1.-100	Pāreja 300x300/200 montāža	gab	1,00											
9.1.-101	Pāreja 400x200/125 montāža	gab	1,00											
9.1.-102	Pāreja 400x200/200 montāža	gab	1,00											
9.1.-103	Pāreja 400x250/250 montāža	gab	1,00											
9.1.-104	Gala vāks 200x100 montāža	gab	7,00											
9.1.-105	Gala vāks 200x115 montāža	gab	1,00											
9.1.-106	Gala vāks 200x20 montāža	gab	8,00											
9.1.-107	Gala vāks 250x150 montāža	gab	4,00											
9.1.-108	Gala vāks 250x200 montāža	gab	3,00											
9.1.-109	Gala vāks 250x250 montāža	gab	1,00											
9.1.-110	Gala vāks 300x200 montāža	gab	1,00											
9.1.-111	Āra restē 1800x1000 montāža	gab	2,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas			Kopā uz visu apjomu		
			Daudzums	Iaiķa norma (c/h)	Darba ilme samaksas līkme (euro/c.h.)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)
1	2	Pieplūdes metāla difuzori D200 montāža	4	5	6	8	9	10
9.1-112		Pieplūdes metāla difuzori D160 montāža	gab	9,00				
9.1-113		Pieplūdes metāla difuzori D160 montāža	gab	30,00				
9.1-114		Pieplūdes metāla difuzori D125 montāža	gab	10,00				
9.1-115		Pieplūdes metāla difuzori D100 montāža	gab	41,00				
9.1-116		Nosūces metāla difuzori D200 montāža	gab	64,00				
9.1-117		Nosūces metāla difuzori D160 montāža	gab	12,00				
9.1-118		Nosūces metāla difuzori D125 montāža	gab	31,00				
9.1-119		Nosūces metāla difuzori D100 montāža	gab	7,00				
9.1-120		Regulēšanas vārstis 800x600 montāža	gab	2,00				
9.1-121		Regulēšanas vārstis D250 montāža	gab	2,00				
9.1-122		Regulēšanas vārstis D200 montāža	gab	17,00				
9.1-123		Regulēšanas vārstis D160 montāža	gab	61,00				
9.1-124		Regulēšanas vārstis D125 montāža	gab	23,00				
9.1-125		Regulēšanas vārstis D100 montāža	gab	100,00				
9.1-126		Uguns aizturošie vārsti apalēm kanāliem D100, ar kūstošu elementu, Ei30	gab	2,00				
9.1-127		Uguns aizturošie vārsti apalēm kanāliem D160, ar kūstošu elementu, Ei30	gab	28,00				

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas										kopā uz visu apjomu	Summa (euro)	
			Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Darbeitiplība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānišmi (euro)	Kopā uz visu apjomu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.-128		Uguns aizturošie vārsti apļiem kanāliem D200, ar kūstošu elementu, EI30	gab	20,00											
9.1.-129		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 200x200, ar kūstošu elementu, EI30	gab	6,00											
9.1.-130		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 250x250, ar kūstošu elementu, EI30	gab	2,00											
9.1.-131		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 300x300, ar kūstošu elementu, EI30	gab	7,00											
9.1.-132		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 400x200, ar kūstošu elementu, EI30	gab	4,00											
9.1.-133		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 400x400, ar kūstošu elementu, EI30	gab	1,00											
9.1.-134		Uguns aizturošie vārsti kanāliem 500x400, ar kūstošu elementu, EI30	gab	1,00											
9.1.-135		Kanāla ventilātors, gaisa razība 1596 m ³ /h montāža	gab	1,00											
9.1.-136		Virtuves tvalka nosūcējs 1800x1800, ar tauku filtriem montāža	gab	1,00											
9.1.-137		Virtuves tvalka nosūcējs 900x1000, ar tauku filtriem montāža	gab	1,00											
9.1.-138		Klusinātājs ar blīvējumu 800x600, l=0,9m montāža	gab	2,00											
9.1.-139		Gaisvadu stiprināšumi	kmpl	1,00											
9.1.-140		Siltumizolācija	obj	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
			Daudzums	laika norma (c/h)	Darba samaksa likme (euro/c.h)	Darba alga (euro)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)	Darba alga (euro)	Materiālai (euro)	Mehānismi (euro)	Darba alga (euro)	Summa (euro)	
9.1.-141	9.1.-141	Gaisa sagatavošanas agregāta iereģulēšana	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.1.-142	9.1.-142	Montāžas paliņmateriāli	gab	1,00										16
		KOPĀ:												
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdēvumi ... %												
		Tiesšās izmaksas kopā:												

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopā

Lokāla tāme Nr. 10

ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmskkolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmskkolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādējumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mervienība	Daudzums	Iaiķa norma (c/h)	Darba slīgā samaksas likme (euro/c.h.)	Darbniecībā kopā (c/h)	Darba slīgā (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Tāmes izmaksas: euro	Tāme sastādīta 2014.gada			
													Vienības izmaksas	Darba slīgā (euro/c.h.)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Elektroinstalācija													
10.1.-1		Sadale ar N un PE klemmi, GS virs apmetuma	SS- IP40	gab	1,00											
10.1.-2		Sadale ar N un PE klemmi, S1 virs apmetuma ar slēdzeni	56 modulu IP40	gab	1,00											
10.1.-3		Sadale ar N un PE klemmi, S3 zem apmetuma	42 modulu IP20	gab	1,00											
10.1.-4		klemmi, S2, S4, S5, S6 zem apmetuma	36 modulu IP20	gab	4,00											
10.1.-5		Ievada slēdzis	3/100A	gab	1,00											
10.1.-6		Ievada slēdzis	3/63A	gab	1,00											
10.1.-7		Ievada slēdzis	3/32A	gab	5,00											
10.1.-8		Grupu automāts	3C4	gab	3,00											
10.1.-9		Grupu automāts	B10	gab	28,00											
10.1.-10		Grupu automāts	B16	gab	59,00											
10.1.-11		Grupu automāts	B20	gab	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādījumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Vienības izmaksas				Kopā visu apjomu			
				Daudzums	laika norma (c/h)	Darba likme (euro/c.h)	Materiāli (euro)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehanismi (euro)	Summa (euro)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.-12	Grupu automāts	3C16	gab	5,00							
10.1.-13	Grupu automāts	3B20	gab	5,00							
10.1.-14	Grupu automāts	3C20	gab	2,00							
10.1.-15	Grupu automāts	3C25	gab	1,00							
10.1.-16	Grupu automāts	3B25	gab	2,00							
10.1.-17	Grupu automāts	3B32	gab	1,00							
10.1.-18	Grupu automāts	3C32	gab	5,00							
10.1.-19	Automātu savienojšķā kopne	12mod. 400V	gab	21,00							
10.1.-20	Diferenciālā strāvas aizsardzība	1N/16/0,03	gab	31,00							
10.1.-21	El. rozete mehānisms+ PE	I nom = 16 A , U = 230 V	gab	258,00							
10.1.-22	El. rozete viļs apmetuma+PE	IP 44 , I nom = 32 A , U = 420 V	gab	4,00							
10.1.-23	El. rozete viļs apmetuma+PE	IP 44 , I nom = 16 A , U = 420 V	gab	3,00							
10.1.-24	El. rozete viļs apmetuma+PE, bēniņos, lapiņēs	IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V	gab	3,00							
10.1.-25	El. rozete zem apmetuma+PE	IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V	gab	40,00							
10.1.-26	El. rozete zem apmetuma+PE	IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V	gab	6,00							
10.1.-27	El. rozete rāmītis divvietīgs	IP 44	gab	2,00							
10.1.-28	El. rozete rāmītis divvietīgs	IP 20	gab	122,00							
10.1.-29	El. rozete rāmītis četrvietais	IP 20	gab	6,00							
10.1.-30	Nozarkārbas	OBO80 IP54	gab	100,00							
10.1.-31	Montāžas kārbas vienvietīga d=68	gab	220,00								

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādējumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudzums	Dabas norma (c/h)	Dabas slīga (euro/c.h.)	Dabas likme samaksas līkme (euro/c.h.)	Vienības izmaksas	Mērvienība	Daubētība (c/h)	Darba slīga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Summa (euro)	Kopā uz visu apjomu		
10.1.-32	Kabelis	Montāžas kārbas	divvietīga četrvielīga	gab	124,00													
10.1.-33	Kabel dzīslu	Montāžas kārbas	gab	6,00														
10.1.-34	Kabel dzīslu	Savienotāji TORIX6	gab	400,00														
10.1.-35	Kabel dzīslu	Savienotāji TORIX16	gab	100,00														
10.1.-36	Kabelis	AXMK 4 * 16 mm ²	m	80,00														
10.1.-37	Kabelis	PPJ 5 * 25 mm ²	m	4,00														
10.1.-38	Kabelis	NYM 5 * 10 mm ²	m	60,00														
10.1.-39	Kabelis	PPJ 5 * 2,5 mm ²	m	150,00														
10.1.-40	Kabelis	PPJ 5 * 4 mm ²	m	100,00														
10.1.-41	Kabelis	PPJ 5 * 6 mm ²	m	150,00														
10.1.-42	Kabelis	PPJ 3 * 4 mm ²	m	50,00														
10.1.-43	Kabelis	PPJ 3 * 2,5 mm ²	m	2400,00														
10.1.-44	Kabelis	PPJ 3 * 1,5 mm ²	m	2600,00														
10.1.-45	Kabelis	NHXCH 3 * 1,5 mm ²	m	10,00														
10.1.-46	Kabelis	PPJ 4 * 1,5 mm ³	m	300,00														
10.1.-47	Kabel aizsarg caurule	TXM-M20	m	300,00														
10.1.-48	Kabel aizsarg caurule	TXM-M25	m	200,00														
10.1.-49	Kabel aizsarg caurule	TXM-M32	m	150,00														
10.1.-50	El.slēdzis z/apm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	35,00														
10.1.-51	El.slēdzis virs/apm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	4,00														

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādījumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Daudzums	Vienības izmaksas			kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darba algas (euro)	Darbnieki (euro)	Summa (euro)	
					laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h)	Darba algas (euro)						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.-52		El. slēdzis pārsiz/āpm.	IP 20 , I nom = 10 A, U = 230 V	gab	14,00								
10.1.-53		El. slēdzis z/āpm.	IP 20 , I nom = 10 A, U = 230 V	gab	46,00								
10.1.-54		El. slēdzis divtaust.z/āpm.	IP 20 , I nom = 10 A, U = 230 V	gab	27,00								
10.1.-55		Zemējuma stieņi	219/20 OMEX 20x1500mm	gab	5,00								
10.1.-56		Savienotāj klemme Stiena spīce	2760/20 8-10/FL40 FT TE 20	gab	1,00								
10.1.-57		Savienotāj klemme Zemējuma vads	237/N RD8-10 Cu16	gab	1,00								
10.1.-58		Apgaismojuma kermenis LENAPLAFON ar spuldzi	IP 44 , 75W , U = 230 V	gab	10,00								
10.1.-59		Apgaismojuma kermenis LENAPLAFON ar spuldzi	IP 44 , 60W , U = 230 V	gab	3,00								
10.1.-60		Apgaismojuma kermenis LENAPLAFON ar spuldzi	IP 44 , 60W , U = 230 V	gab	55,00								
10.1.-61		Apgaismojuma kermenis LENAPLAFON ar spuldzi pagrabam, nojumei, lapenēm	IP 44 , 60W , U = 230 V	gab	5,00								
10.1.-62		Apgaismojuma kermenis pie sienas ar slēdzi un spuldzēm, izmantojams pie gultas	IP 20 , 50W , U = 230 V	gab	61,00								
10.1.-63		Apgaismojuma kermenis luminiscēntais ar spuldzēm pie griestiem	IP 65 , 2X36W , U = 230 V	gab	7,00								

Nr. p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādījumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Vienības izmaksas				Mehanisms (c/h)	Darba slīguma (euro)	Materiālai (euro)	Summa (euro)
				Daudzums	laika norma (c/h)	Darba sālgas likme samaksas ilkme (euro/c.h.)	Materiāla (euro)				
1	10.1.-64	Apgaismojuma kermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griešiem, ar polikarbonātu	IP 20 , 2X28W , U = 230 V	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.1.-65	Apgaismojuma kermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griešiem, ar polikarbonātu	IP 20 , 4X14W , U = 230 V								
	10.1.-66	Apgaismojuma kermenis luminiscentais ar spuldzēm, iešķējams grieštos	IP 20 , 2X14W , U = 230 V								
	10.1.-67	Apgaismojuma kermenis luminiscentais ar spuldzēm, iešķējams grieštos, autonomu barošanu	IP 20 , 2X14W , U = 230 V,3h								
	10.1.-68	Apgaismojuma kermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie griešiem	IP 44 , 13W , U = 230 V								

Nr. p.k.	Kods	Iekārtu materiālu, izstādījumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	Mērvienība	Darbzaugsms	Darba norma (ch)	Darba sākuma likme (euro/ch.)	Materiāl (euro)	Darbietipba kopā (euro)	Darbietipba (ch/h)	Materiāl (euro)	Darba algas (euro)	Materiāl (euro)	Darbietipba (euro)	Mehanismsi (euro)	Summa (euro)	Kopā uz visu apjomu	
10.1.-69	1	Apgaismojuma kermenis nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	IP 44 , 13W , U = 230V	gab	14,00												
10.1.-70	2	Apgaismojuma kermenis evakuācijas ar spuldzēm pie sienas	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	IP 20 , 75W , U = 230V	gab	14,00												
10.1.-71	3	Apgaismojuma kermenis SUN E27 ar spuldzēm,	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	IP 20 , 2X60W , U = 230V	gab	8,00												
10.1.-72	4	Apgaismojuma kermenis GLASSE SQUARE ar Spuldzēm,	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	IP 20 , 2X60W , U = 230V	gab	8,00												
10.1.-73	5	Apgaismojuma kermenis MERIDIAN II E27 ar spuldzēm,	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	IP 54 , 25W , U = 230V	gab	6,00												
10.1.-74	6	Kontaktors ventilāc. iekārtu atslēgšanai El.krēslas siļdzīs teritorijas apgaismojuma vadībāi	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	15kW , U = 230/400 V	gab	1,00												
		Kopā:																
	2	Teritorijas apgaismojums																
10.2.-2	Sadale ar N un PE klemmi, S7 uz pēdas P	LSS-5 ar DIN IP43	gab	1,00														
10.2.-3	Ievada siļdzīs	3/2EA	gab	1,00														
10.2.-4	Grupu automāts	B16	gab	4,00														
10.2.-5	Automātu savienojošā kopne	12mod. 400V	gab	1,00														

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudzums	Darba norma (ch)	Darba ilme samaksas līkme (euro/ch.)	Darba alga (euro/c.h.)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)	
10.2.-6	1	Ara apgaismojuma laternas	L=3m	gab	19,00												
10.2.-7		Tranzīt klemme		gab	19,00												
10.2.-8		Ara apgaismojuma laternas pēda		gab	19,00												
10.2.-9		Ara apgaismojuma armatūra	IP 65 , 75W , U = 230 V	gab	19,00												
10.2.-10		Kabelis āra teritorijas apgaismojumam	CYKY 5 * 4 mm ²	m	400,00												
10.2.-11		Kabelu aizsardzībai āra teritorijas apgaismojumam	EVOCAB FLEX N450 D40	m	300,00												
10.2.-12		Kabelis āternu snēmošanai	PPJ 3 * 1,5 mm ²	m	80,00												
		Kopā:															
3 Videonovērošana																	
10.3.-1		IP Videokamera CP-UNC-DP10, ātriņa		gab	1,00												
10.3.-2		IP Videokamera CP-UNC-TY20FL2C, ātriņa		gab	5,00												
10.3.-3		Videokamera HD-SB900HTL, iekšķipa-konfidobrs		gab	5,00												

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstādījumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tīps	Mērvienība	Daudzums	Izaik norma (c/h)	Darba sāmkasas likme (euro/c.h.)	Darba aliņa (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)
1	10.3.-4	Videoiekārtā 16 kanāļu ar ierakstu, datu saglabāšanu, monitoriem, UPS iekārtu, konektori, aksesuāri, kabeli, filtri, izolatori, zibens aizsardzība, daļītāji, pagarinātāji, konvektori, modulatori.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3.-5	Datu kabeļis videonovērošanai	RG59	m	400,00								
10.3.-6	El. kabeļis videonovērošanai	OMY 3x0,75	m	400,00								
10.3.-7	Palīgmatēriāli		kmpl	1,00								
	Kopā:				KOPĀ:							
					Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%							
					Tiešās izmaksas kopā:							

Sastādīja
atšifrējums, datums)

Kopā

Pārbaudīja
atšifrējums, datums)

atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.
atšifrējums, datums)

Lokāla tāme Nr. 11

UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmskkolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmskkolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Tāmes izmaksas:

Nr.p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu u nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Merķienība	Daudzums	Izaņma (c/h)	Darba slīguma likme (euro/c.h.)	Kopā (euro)	Materiāli (euro)	Darba slīga (euro/c.h.)	Darbnieki/pībla (c/h)	Kopā uz visu apjomu	Summa (euro)		
1															
1		Elektroinstalācija													
11.1.-1		Signalizācijas panelis	BENTEL J-424 - 8	gab.	1,00										
11.1.-2		Signalizācijas panela paplašinātājs	BENTEL J-400 EXP - 8	gab.	2,00										
11.1.-3		Akumulators	12 A/h 12 V	gab.	2,00										
11.1.-4		Siltuma detektors	NB-323-2	gab.	1,00										
11.1.-5		Kombinētais detektors	EA - 318 - 2H	gab.	131,00										
11.1.-6		Dūmu detektors	EA - 318 - 2	gab.	36,00										
11.1.-7		Rokas trauksmes pogas	FP/3RD CQR	gab.	12,00										
11.1.-8		Skāņas signāls(iekšējais)	LD-FS 100	gab.	23,00										
11.1.-9		Skāņas signāls(ārējais)	LD-210	gab.	1,00										
11.1.-10		Zonas noslēdošais elements	R3K9	gab.	24,00										
11.1.-11		Nozārkārba	JB-701WH CQR	gab.	10,00										
11.1.-12		Signalizācijas kabelis (EI 30 min)	EUROSAFE 4x0,5	m	240,00										
11.1.-13		Trauksmes signalizācijas kabelis	CQR UK 4x0,22	m	420,00										

Nr. p.k.	Kods	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu u nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Vienības izmaksas						Summa (euro)
				Daudzums	Iaikā norma (c/h)	Darba sāgta samaikas likme (euro/c.h.)	Materiāl (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	
1	11.1.-14	Kabelis (el. sadale - panelis)	EUROSAFE 3x1.5 m	10,00						
	11.1.-15	levada elektro automāts	ABB 1B10 gab.	1,00						
	11.1.-16	PVH caurule	FFKu-EL-F-HO-16 m	50,00						
	11.1.-17	Iznesamā gaismas diode	1N 4002 gab.	43,00						
	11.1.-18	Ventilācijas atslēģšanas relejs	NR-8276 gab.	1,00						
	11.1.-19	Montāžas komplekts		1,00						
			KOPĀ:							
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%							
			Tiesīšas izmaksas kopā:							

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopā

Lokālā tāme Nr. 12

PUTEKĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA

Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra: "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darba nosaukums	Daudzums	laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Tāme sastādīta 2014.gada kopā uz visu apjomu	Tāmes izmaksas: euro					
12.1.-1	12.1.-2	Putēklusūcēju sistēmas montāža	Agregats: juda 700kv.m.- tiršana, 7 rozeses; Gaisa vadu garums 60m	kmpl	1,00											
12.1.-3		Šķūtene ar slēdzi rotura ON/OFF 10m ar uzgalu komplekts		gab	3,00											
12.1.-4		90° Treigabals ar pagriezienu		gab	20,00											
12.1.-5		Isais izliekums 90°(tikai rozetei)		gab	22,00											
12.1.-6		90° Pagrieziens		gab	20,00											
12.1.-7		90° Pagrieziens spigot		gab	25,00											
12.1.-8		45° Pagrieziens spigot		gab	4,00											
12.1.-9		45° Pagrieziens spigot		gab	4,00											
12.1.-10		Savienojuma mūķa		gab	100,00											
12.1.-11		Līme PVC (120ml)		gab	6,00											
12.1.-12		Caurule (2") PVC (2,00m)		gab	80,00											
12.1.-13		Caurulu stiprinājums		gab	60,00											
12.1.-14		Sprieguma vads 1m		m	20,00											
12.1.-15		Gaisa izplūdes vačiņš		gab	3,00											
12.1.-16		Ugunsdrošības caurulu uzmava		gab	6,00											
12.1.-17		Iesūkšanas rozeses pamatne		gab	22,00											
12.1.-18		Rozete PVC (Balta, Bēša)		gab	22,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
			Daudzums	laika norma (c/h)	Darba samaksas ilkmē (euro/c.h.)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Darbietaiplība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.1.-19	Paliņmateriāli		Kmpl	1,00									16
KOPĀ:													
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ... %													
Tiesāš izmaksas kopā:													

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____

Lokālā tāme Nr. 13 LIFTA MONTĀŽA

Būves nosaukums: **Pansionāta ēkas rekonstrukcija**

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

1

euro

Tāmes izmaksas:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Darba sāgla samaksas likme (c/h)	Vienības izmaksas (euro)	Darba sluga (c/h)	Darbielīpa (euro)	Materiāli (euro)	Mechanismi (euro)	Tāme sastādīta 2014.gada Kopā uz visu apjomu (euro)														
13.1.-1	1	Lifta 2400x1400mm (celtspēja 1600kg, ātrums 1m/s, pieturu skaits 4) montāža (specifikāciju skaitā paskaidrojuma rakstā). Gar sienām rokturis, nolaizams sēdeklis.	kmpl	1,00																					
KOPĀ:																		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ... %		Tiesās izmaksas kopā:					

Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopsavilkuma apreķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Objekta nosaukums: **Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu**

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpībs, c/h

Tāmes Nr.p.k.	Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tāme sastādīta 2014.gada		
			Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)
1	PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA				
2	SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE				
3	LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE				
4	LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE				
5	PAGRABA REKONSTRUKCIJA				
6	TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI				
7	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA				
8	APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA				
9	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE				
10	ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE				
11	UGUNSGREĶA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA				
12	PUTEKLUSUČĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA				
13	LIFTA MONTĀŽA				
			Kopā:		
			Virsizdevumi %		
			t.sk. darbā aizsardzība		
			Pejna %		
			Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%		
			Pavisam kopā:		

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr.

(paraksts un tā atširējums, datums)

Apstiprinu

Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums

Z.V.

2014.gada " "

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu

Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39

Tāme sastādīta 2014.gada

N.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1.	Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu	
	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - 3%	
	Kopā :	
	PVN 21%	
	Kopā :	

Sastādīja:

Sertifikāta Nr.

