



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

22.10.2014.  
Uz 20.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.19 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

## 1. Jautājums:

Lūdzam precizēt vai šajā pozīcijā papildus ir jāparedz jaunu ailu pārsedžu izveidošana, ja jā, lūdzam precizēt pārsedžu apjomu.

1.2.-3	Ailu paplašināšana un izveidošana, iesk. ventkanāla caurulēm mūra sienā	m3	33,84
--------	---	----	-------

## ATBILDE uz 1. jautājumu:

Jauno un paplašināto ailu pārsedzes redzamas Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 “Pansionāta ēkas rekonstrukcija” pozīcijās Nr.1.5-6 , 1.5-7, 1.5-8, 1.5-9, 1.5-10 ( lapās BK-1, BK-2, BK-3).

## 2. Jautājums:

Lūdzam precizēt vai ir iespējams demontēt daļu no pārseguma paneļiem, bez papildus šo paneļu nostiprināšanas un vai nav nepieciešams veikt vēl kādus konstruktīvos aprēķinus un darbu paneļu nestspējas saglabāšanai? Pārseguma paneļiem uz konkrēto laidumu un balstīšanas veidu ir izstrādāts attiecīgs stiegrojums. Demontējot paneļus tiks demontēts paneļa stiegrojums, panelis var zaudēt nestspēju un sagrūt.

1.2.-6	Dz/betona pārseguma posmu demontāža liftam un vēdināšanas caurulēm	m3	9,15
--------	--	----	------

## ATBILDE uz 2. jautājumu:

Projektētājs skaidro, ka veidojot pārseguma paneļos caurumus vēdināšanas kanāliem, tie nedrīkst pārsniegt diametru - 30cm. Veidojot caurumus nedrīkst pārraut vairāk par vienu stiegru, ko būs apgrūtināti nodrošināt mezglā VC-1 (pie sienas). Tādēļ tiek pieņemts lēmums – lapā BK-6 mezglā VC-1 (pie sienas) risinājuma vietā jāizmanto risinājums VC-3.

Nemot vērā iepriekš minēto, tiek grožīts Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 “Pansionāta ēkas rekonstrukcija” daudzums pozīcijām Nr.1.2.-6, 1.6.-1, 1.6.-2, 1.6.-3 un izslēgtas pozīcijas Nr.1.6.-4, 1.6.-5, 1.6.-6 sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.2.-6		Dz/betona pārseguma posmu demontāža liftam un vēdināšanas caurulēm	m3	14,39
1.6.-1		Metāla siju U22 montāža	kg	1486,80
1.6.-2		Dz/betona pārseguma betonēšana B20, iesk. veidnošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu)	m3	3,06
1.6.-3		Pārseguma stiegrošana AIII ø8	kg	298,38
1.6.-4		Metāla rāmja montāža ventkanāliem	kg	528,55
1.6.-5		Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem, iesk. veidnošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu)	m3	0,12
1.6.-6		Pabetonējumu stiegrošana AIII ø10	kg	14,73

### 3. Jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumu – kas domāts ar ģipškartona dubulto apšuvumu 20=12,5mm, jo ģipškartona biezums ir 12,5mm, kāds apšuvums domāts ar 20mm?

1.5.-16		Vertikālo vēdināšanas kanālu aizšūšana ar dubulto ugunsdrošo ģipškartona loksni (20+12,5mm) pa dubulto karkasu, iesk. ugunsdrošu vates izolāciju b-50mmm	m2	50,00
---------	--	--	----	-------

### ATBILDE uz 3. jautājumu:

Vēdināšanas kanālu risinājums pēc Knauf (W629) risinājuma (ugunsnoturība F60). Apšuvums ar masīvo plāksni GKF, A2 (b=20mm) un ugunsdrošo ģipškartona plāksni GKF (b=12,5mm).

### 4. Jautājums:

Lūdzam sniegt precīzāku apjomu, kādiem caurumiem paredzēts ugunsdrošais hermetizējošais pildījums?

1.5.-17		Caurumus aizdare nesošajās konstrukcijas ar ugunsizturīgo hermetizējošo materiālu	gab	104,00
---------	--	---	-----	--------

### ATBILDE uz 4. jautājumu:

Hermetizējošais materiāls paredzēts visu komunikāciju caurumu aizdarei sienās un griestos.

**5. Jautājums:**

Lūdzam sniegt žalūziju specifikāciju šādai pozīcijai.

1.9.-10		Koka žaluzijas uzstādīšana vēdināšanas logiem	gab	4,00
---------	--	---	-----	------

**ATBILDE uz 5. jautājumu:**

Jumta logiem jaunas koka redelīšu tipa žalūzijas, precizējamas uz vietas objektā, (žalūzijas laukums ~ L=1.40m2).

**6. Jautājums:**

Lūdzam precizēt demontējamās ēkas apjomu m3.

6.1.-2	Esošās mūras ēkas demontāža	ēka	1,00
--------	-----------------------------	-----	------

**ATBILDE uz 6. jautājumu:**

Projektētājs skaidro, ka demontējamās ēkas mūra apjoms  $V = 30.00\text{m}^3$ . Tādēļ tiek grozīta Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.6 “Teritorijas labiekārtošanas darbi” pozīcijas Nr.6.1.-2 “Esošās mūra ēkas demontāža” mērvienība un daudzums, izsakot pozīciju sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
6.1.-2		Esošās mūra ēkas demontāža	m3	30,00

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts

Arcimoviča 64860571

