



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

22.10.2014.
Uz 20.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.22 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Kur jāuzstāda tāmes 1-70 pozīcijā paredzētais plūsmas mērītājs (vai domāts siltuma skaitītājs?) un 1-71 pozīcijā paredzētais cirkulācijas sūknis?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Jā, Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.8 “Apkures sistēmas rekonstrukcija” pozīcijā 8.1.-70 “Plūsmas mērītāja Q=10m³/h Dn40, montāža” paredzētais plūsmas mērītājs ir domāts siltuma skaitītājs. Tas tiek uzstādīts **uz** iekšējās siltumapgādes sistēmas cauruļvada pie ievada ēkā (telpa Nr.2).

Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.8 “Apkures sistēmas rekonstrukcija” pozīcijā 8.1.-71 “Cirkulācijas sūknis Magna1 40-120F montāža” paredzētais cirkulācijas sūknis tiek uzstādīts **uz** iekšējās siltumapgādes sistēmas cauruļvada, kas aiziet uz ventilācijas iekārtu, pie ievada ēkā (telpa Nr.2).

2. Jautājums:

Ko regulēs tāmes 1-72 pozīcijā paredzētais vadības kontroles bloks ar āra temperatūras sensoru, ja projektā nav regulējošo vārstu?

ATBILDE uz 2. jautājumu:

Ņemot vērā, ka darbu izpildē paredzēts tikai iemontēt plūsmas mērītāju (siltuma skaitītāju) un siltummezglu pārbūve netiek veikta, šī pozīcija nav nepieciešama. Tādēļ tiek grozīts Darbu daudzumu saraksts lokālās tāmes Nr.8 “Apkures sistēmas rekonstrukcija”, izslēdzot pozīciju Nr.8.1.-72 “Vadības kontroles bloka montāža” 1 kmpl. sekojoši::

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
8.1.-72		Vadības kontroles bloka, montāža	kmpl	1,00

3. Jautājums:

Kas jāparedz tāmes pozīcijā 1-77 "Montāžas materiāli siltummezglam"? Ja jāpārbūvē siltummezgls, lūdzam pievienot projektam siltummezgla rasējumus ar specifikāciju!

ATBILDE uz 3. jautājumu:

Montāžas materiāli siltummezglam ir domāti kā papildmateriāli, savienojot esošo siltumtrases ievadu ar jauno siltumtrasi.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571