



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

27.10.2014.
Uz 23.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.25 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 23.10.2014.ieinteresēto piegādātāju sanāksmē saņēma jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Kur bēniņos paredzēta centrālās kieģeļu sienas posma demontāža 1,92 M3 apjomā, ja tādas sienas tur nav?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Kieģeļu posma demontāžā paredzēta nesošo iekšsienu posmiem ($l \sim 6.0\text{m}$ garumā, $h = 0.4\text{m}$) bēniņos tur, kur uzstādīs vēdināšanas agregātu (skat. AVK-9, AR-8).

2. Jautājums:

Kur bēniņos tiek paredzēta koka pārejas laipas izveide $140,4\text{ m}^2$ platībā, ja laipa tur ir?

ATBILDE uz 2. jautājumu:

Tehniskajā projektā ir paredzēta papildus jauna laipa visai ēkai pa perimetru.

3. Jautājums:

Vai koka durvis var būt ugunsdrošas?

ATBILDE uz 3. jautājumu:

Jā, koka durvis var būt ugunsdrošas.

4. Jautājums:

Kas tiek paredzēts ar esošajām margām kāpņu telpās, tai skaitā ar lenderi, kas domāts bērniem. Kāda tipa koka rokturi tiek paredzēti papildus kāpņu telpās un koridoros.

ATBILDE uz 4. jautājumu:

Kāpņu telpās esošās margas un rokturi saglabājami un krāsojami (ieskaitot kāpnes uz bēniņiem) - 38.0 m. , izņemot bērnu rokturi, kurš no kāpņu margām ir jādemontē.

Darbu daudzumu saraksta lokālā tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.1.11.6. paredzētā koka roktura apraksts tiek precizēts.

Tādēļ tiek grozīta Darbu daudzumu saraksta lokālā tāme Nr.1 “Pansionāta ēkas rekonstrukcija” un papildināta ar jaunām pozīcijām Nr.1.2.-14 un Nr.1.7.-17, kā arī precizēts pozīcijas Nr.1.11.-6 Darba nosaukums, izsakot minētās pozīcijas sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.2.-14		Bērnu roktura noņemšana kāpņu margām	m	16,00
1.7.-17		Esošo kāpņu margu un rokturu krāsošana, iesk. kāpnes uz bēniņiem	m	38,00
1.11.-6		Jauns krāsots koka rokturis gar sienu koridoros un kāpņu telpās (200 x 25mm, h=90cm)	m	243,00

5. Jautājums:

Vai esošais žogs teritorijā jādemontē, apjomos tas netiek paredzēts?

ATBILDE uz 5. jautājumu:

Jā, vecais metāla žogs ir jādemontē - 196.6 m. Tādēļ tiek grozīta Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.6 "Teritorijas labiekārtošanas darbi" un papildināta ar jaunu pozīciju Nr.6.1.-9, izsakot pozīciju sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
6.1.-9		Esošo žogu demontāža	m	196,65

6. Jautājums:

Kurā vietā tiek paredzēta laukakmeņu mūra virsmas izšuvošana 48,44 kv. m platībā?

ATBILDE uz 6. jautājumu:

Esošam laukakmeņu mūrim (gar ielu un autostāvvietu) ir paredzēts jauns virsmas šuvojums (1 =54m; 48.44m2).

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts