



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

21.02.2017.

Uz 20.02.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkumā: „**Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē"**”, identifikācijas numurs MNP2017/3_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.3.3. ir rakstīts “Ozollapas emblēmas krāsojums centrālajā aplī” 1 gab., bet nav tuvāku paskaidrojumu ar izmēriem un nav zīmējuma shēmas sarežģītības pakāpes noteikšanai. Tajā pašā laikā esošajā grīdas shēmā (ir pielikumā) redzams uzraksts “BARKAVA” 2 vietās pie basketbola groziem, kura nav būvdarbu apjomos.

Jautājums – kas ir pareizi Ozollapa vai BARKAVA un kāds ir uzrakstu lielums?

ATBILDE uz 1.jautājumu

Līguma izpildē būs jāveic gan ozollapas krāsojums centrālajā aplī pa visu apli, kura diametrs atbilstoši FIBA noteikumiem ir 3,6 m (vizualizāciju skatīt pielikumā), gan arī uzraksta BARKAVA krāsojums ar baltiem burtiem 2 vietās pie basketbola groziem soda laukumā, kura platums 4,90 m. Uzraksta burtu augstums 800 mm, uzraksta garums vismaz 4,52 m, burta platums vismaz 62 mm un atstarpe starp burtiem aptuveni 3 mm.

2. Jautājums

Būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.5.13. ir rakstīts “Esošo margu rokturu atjaunošana (koka elementu ēvelēšana, krāsošana, metāla elementu krāsošana)”. Jautājums – plānots saglabāt visu pašlaik esošo koka konstrukciju, kuru tikai ēvelē, krāso, neko jaunu neliek?

ATBILDE uz 2.jautājumu

Ir paredzēts esošo margu remonts, saglabājot visu pašlaik esošo koka konstrukciju. Nepieciešamības gadījumā ir jāņem vērā arī stiprinājumi.

3. Jautājums

Būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.8.6. ir rakstīts “Āķu iebūve grīdā “bukam” un vingrošanas stieņiem” – 4 gab. Cik lieli āķi un kāda konstrukcija ir paredzēta, kur izvietojami u.tt. Nav skaidrības izmaksu aprēķināšanai.

ATBILDE uz 3.jautājumu

Darbu daudzumu tāmes Nr.1 “Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijā Nr.8.6. paredzētie āķi ir vajadzīgi vingrošanas balstu stiprināšanai. Āķi ir jāiebūvē tā, lai pamatnes virsma ir vienādā augstumā ar grīdas virsmu. Āķu pamatnes izmēri 100 x 75 mm, pamatnes

biezums 6 mm, āķa biezums 6 mm (*skatīt pielikumā pievienoto paraugu*). Precīzu āķu atrašanās vietu pasūtītājs nosaka būvdarbu laikā.

4. Jautājums

Vai ir iespējams līguma projektu papildināt ar pozīciju avansa maksājumam plānoto iekārtu iegādei?

ATBILDE uz 4.jautājumu

Nē, pēc iepirkuma izsludināšanas līguma projektu grozīt nedrīkst. Pasūtītājs sākotnēji līguma projektā nav paredzējis avansa maksājumu, tādēļ darbu apmaksā notiks līguma projekta 3.sadaļā "Samaksas noteikumi un kārtība" paredzētajā kārtībā.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā. Vilšķersts

Arcimoviča 64860571





