OBJEKTA NOVIETOJUMS

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Būves grupa	II
Būves klasifikācijas kods	2111
Trases garums	831.68m
Brauktuves platums	6.00m
Brauktuves šķērskritums	3%
Brauktuves segums	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s
Lietus ūdens novades sistēma	Atklāta tipa

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērogs	Lapu skaits
1.	Vispārīgie projekta rādītāji	TS-1	-	1
2.	Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un labiekārtojuma plāns	ĢP-1	1:500	1
3.	Garenprofils	TS-2	V1:100; H1:1000	1
4.	Šķērsprofili	TS-3	1:50	1
5.	Caurtekas	TS-4	1:50	1

VIETA SASKAŅOJUMIEM:

VISPĀRĪGIE DATI

1.Būvprojekts "Autoceļa Krampāni - Sīmašas (no 0.00 km līdz 0.83 km), Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve" izstrādāts pēc Madonas novada pašvaldības un SIA "Global Project" noslēgtā līguma Nr. 2.4.6./31-16, pamatojoties uz izsniegto projektēšanas uzdevumu, kā arī pēc institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

2.Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
- LVS 190 - 1 „Ceļa trase";
- LVS 190 - 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili";
- LVS 190 - 3 „Vienlīmeņa ceļu mezgli";
- LVS 190 - 5 „ Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne";
- LVS 77- 1; 2; 3 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības";
- LVS 93 "Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi";
- LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi";
- ICP 3: 2005/A1:2007 "Ieteikumi ceļu projektēšanai. 3. Ūdens novade";
- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi" (19.08.2014.);
- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (14.10.2014.);
- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" (09.06.2015.).

3.Būvprojekts izstrādāts uz 2016. gada jūnijā uzmērīta un reģistrēta inženiertopogrāfiskā plāna. Augstumi doti LAS-2000,5 sistēmā. Koordinātu sistēma LKS-92 TM.

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

Būvprojekta vadītājs	Haralds Rutkovskis (vārds, uzvārds)	20-7023 (Sertifikāta Nr.)	
08.09.2016. (datums)			(paraksts)

ŠĪ BŪVPROJEKTA TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM,KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

Būvprojekta daļas vadītājs	Haralds Rutkovskis (vārds, uzvārds)	20-7023 (Sertifikāta Nr.)	
08.09.2016. (datums)			(paraksts)

PIEZĪMES.
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
3. Uzmērīšana veikta 2016.gada 17. jūnijā
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Uzmērīšanai izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīma novērojumi sistēmā:
Nr.1000 x=322930.568,y=649216.279,h=121.540;
Nr.2000 x=323098.324,y=649353.616,h=121.353;
Nr.2000 x=323727.435,y=648838.770,h=127.573;
Bāzes stacija - Madona
RTCM-Ref0023 x=303239.933,y=635457.430,h=152.950
Mēroga sagrozījuma koeficients 0.999873
Topogrāfijas teritorija 2.10ha
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 17.06.2016. Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (291460.edoc). Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281, 1.pielikumam.
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

Eksploatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem				
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds
Latgales reģiona meliorācijas nodaļa	Drenāža	Paraksts	21.06.2016.	A.Spriņģis
SIA "Lattelecom"	Tel. kab.	Paraksts	21.06.2016.	A.Prusakevičs
AS "Sadales tīkls"	El. kab.	Paraksts	20.06.2016.	A.Platačs

SIA "GEO Mērniecība" "Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Mob.tālr.+371 25630454 e-pasts: geomernieciba@inbox.lv www.geomernieciba.lv

Datī ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
7050 TP 0717
2016. gada 29. jūnijs

SIA GeoSIJA Reģ.Nr.45403015390
Mērniecības birojs
Pasūtījuma reģistrācijas Nr.T-16-061
Madona,Saules iela 16 Tālr. 64825440

vadītāja	A. Pīzele		20.06.2016.
mērnieks sertif.,Nr.,BC-290	E. Zass		17.06.2016.

Pasūtījums: Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Autoceļš Krampāni-Sīmašas
Pasūtītājs: SIA "GLOBAL PROJECT"
Topogrāfiskais plāns
Mērogs 1:500
Lapas 5
Lapa 1

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA
B		
A		
	DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI	
	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI	

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PASŪTĪTĀJS: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
PASŪT.NR 2.4.6./31-16

BŪVOBJEKTS: AUTOCEĻA KRAMPĀNI - SĪMAŠAS (NO 0.00 KM LĪDZ 0.83 KM) DZELZAVAS PAGASTĀ, MADONAS NOVADĀ PĀRBŪVE
FAILA NOS. Krampani - Simasas.dwg
ARHĪVA NR. 2.4.6./31-16

BŪVE: AUTOCEĻŠ KRAMPĀNI - SĪMAŠAS (NO 0.00 KM LĪDZ 0.83 KM)
DATUMS 08.09.2016.

RASĒJ. NOSAUKUMS: VISPĀRĪGIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI
STADIJA BP
MĒROGS -

BŪVPROJ. VAD.:	H. RUTKOVSKIS		08.09.2016.	DAĻA RAS.NR. Nr.
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	H. RUTKOVSKIS		08.09.2016.	
IZSTRĀDĀJA:	H. RUTKOVSKIS		08.09.2016.	TS-1 1/1

A3.2