

Pikets	0+00.000	0+10.000	0+20.000	0+30.000	0+40.000	0+50.000	0+60.000	0+70.000	0+80.000	0+90.000	1+00.000	1+10.000	1+20.000	1+30.000
Trases garenprofila elementi	4..67% 40,09				P=564.59 26,63			0.015% 17,17		P=1540.96 87,85				
Esošās zemes virsmas atzīmes	137.91	138.33	138.75	139.21	139.64	140.01	140.21	140.25	140.19	140.18	140.22	140.35	140.57	140.82
Projektētās ass atzīmes	137.91	138.37	138.84	139.31	139.77	140.16	140.36	140.40	140.40	140.41	140.48	140.61	140.81	141.08
Ierakums	0.00													
Uzbērums		0.05	0.10	0.09	0.14	0.15	0.15	0.15	0.21	0.23	0.25	0.26	0.25	0.26
Projektētās atzīmes pēc profilēšanas	137.75	138.22	138.69	139.15	139.62	140.00	140.21	140.25	140.25	140.26	140.33	140.46	140.66	140.93
Kreisais sāngrāvis. garenprofila elementi	3.89% 60.00						0.18% 41.85				1.87% 26.12			5.42% 159.37
Kreisais sāngrāvis. teknes atzīmes		137.27	137.66	138.05	138.44	138.83	139.22	139.23	139.25	139.27	139.29	139.44	139.63	139.89
Kreisais sāngrāvis. Dziļums		1.10	1.18	1.26	1.34	1.33	1.14	1.16	1.14	1.14	1.19	1.17	1.18	1.19
Labais sāngrāvis. garenprofila elementi	3.88% 57,57					0.56% 45,65					2.49% 46,78			
Labais sāngrāvis. teknes atzīmes		137.27	137.66	138.05	138.44	138.82	139.13	139.19	139.24	139.30	139.36	139.54	139.79	140.04
Labais sāngrāvis. Dziļums		1.10	1.18	1.26	1.34	1.33	1.23	1.21	1.15	1.11	1.12	1.07	1.02	1.04

Pikets	1+40.000	1+50.000	1+60.000	1+70.000	1+80.000	1+90.000	2+00.000	2+10.000	2+20.000	2+30.000	2+40.000	2+50.000	2+60.000
Trases garenprofila elementi				5.69% 71,37							P=2414.28 37,61		
Esošās zemes virsmas atzīmes	141.14	141.56	142.01	142.56	143.19	143.81	144.42	145.00	145.56	146.15	146.69	147.23	147.77
Projektētās ass atzīmes	141.41	141.80	142.26	142.79	143.36	143.92	144.49	145.06	145.63	146.20	146.77	147.33	147.85
Ierakums													
Uzbērums	0.27	0.24	0.25	0.22	0.16	0.12	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.10	0.08
Projektētās atzīmes pēc profilēšanas	141.25	141.65	142.11	142.63	143.20	143.77	144.34	144.91	145.48	146.04	146.61	147.17	147.69
Kreisais sāngrāvis. garenprofila elementi													
Kreisais sāngrāvis. teknes atzīmes	140.43	140.98	141.52	142.06	142.60	143.15	143.69	144.23	144.77	145.32	145.86	146.40	146.94
Kreisais sāngrāvis. Dziļums	0.97	0.83	0.74	0.73	0.75	0.78	0.81	0.83	0.86	0.89	0.91	0.93	0.91
Labais sāngrāvis. garenprofila elementi		5.66% 81,82								5.66% 33,67			
Labais sāngrāvis. teknes atzīmes	140.29	140.54	141.10	141.67	142.24	142.80	143.37	143.93	144.50	145.07	145.63	146.20	146.77
Labais sāngrāvis. Dziļums	1.12	1.27	1.16	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.14	1.13	1.08

Plāna elementi
0.000 L=27.672 27.672 R=-180.000 L=62.777 90.450 L=7.333 97.783 R=-125.000 L=64.752 162.535 L=23.383 185.917 R=270.000 L=45.898 231.816 L=50.595

APZĪMĒJUMI

- 1gr — UZBĒRTA GRUNTS – smilts-grants maisījums, ar oļu piejaukumu, sablīvēts, brūns.
- 1s — UZBĒRTA GRUNTS - neviendabīga, mālaina, smalka līdz vidēja smilts, vietām ar zemu organikas saturu.
- 2 — SMILTS - putekļaina līdz smalka, vidēji blīva, gaiši brūna.
- 3 — SMILTS-GRANTS maisījums, ar oļu piejaukumu, vidēji blīvs, brūns.
- 4 — Smilšaini, mālaini putekļi (mālsmilts), ar grants graudu un retu oļu piejaukumu, plastiski, brūni.
- 5 — Putekļains māls (smilšmāls), plastisks, pelēkbrūns.
- 6 — Smilšaini, mālaini putekļi (morēnas mālsmilts), ar grants graudu un retu oļu piejaukumu, plastiski, brūni.
- 7 — Smilšains, putekļains māls (morēnas mālsmilts), ar grants graudu un retu oļu piejaukumu, plastisks, brūns.

1.4 Gruntsūdens līmenis (m. n.z.v.)
Smilšaina grunts ūdenspiesātināta
171.8 Slāņa pamatnes dziļums (abs.atz.)
15-1 Grunts paraugs.
Mālaina grunts ūdenspiesātināta
171.3 Urbuma pēdas abs. atz.

Projektētie garenprofila apzīmējumi
- Projekta līnija
- Projekta līnija pēc profilēšanas
- Esošā reljefa līnija
- Projektētais labais sāngrāvis
- Projektētais kreisais sāngrāvis

3+90.65 Projektētā kreisā nobrauktuve
5+00.00 Projektētā labā nobrauktuve
3+90.69 Projektētā caurteka zem nobrauktuves
0+01.53 Projektētā caurteka zem brauktuves
8+94.75 h=181.49, 0.4kV Esošs gaisvadu šķērsojums

Piezīmes:
1. Rasējumus skatīt kopā ar izbūves plāna rasējumiem ĢP-1 līdz ĢP-5
2. Caurteku garumus skatīt izbūves plānā ĢP-1 līdz ĢP-5
3. Šķērsprofilus skatīt TS-8, TS-8-1

CETURTAIS STILS
Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būv.Nr. 1200-R

Projekts:	Autoceļa Rītа iela - Krieviņi un Muižnieki - Krieviņi (no 1,21 km līdz 1,70km) Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve	
Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība	
Adrese:	Sarkaņu pagasts, Madonas novads	Stadija: BP
Rasējums:	Garenprofils Pk0+00 līdz Pk2+60	
BPDV	K.Lazdāns	08.12.2016.
Izstrādāja	I. Medne	08.12.2016.
Mērogs: 1:500	Dat.: 12.2016.	Lapa: TS-1 Lapas: sk. TS-0