

Projektētie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceļa mala
Cērtamie koki
Brauktuves šķērskritums
Projektētā nogāze
Projektētā aizsargcaurule
Projektētā caurteka
Cērtamie krūmi
Grāvja tekne
Ūdens tecēšanas virziens grāvī
Aku vāku līmeņošana

Esošie plāna elementu apzīmējumi
Esoša ceļa mala
Esoša zemes gabala robeža
Esoša elektroapgādes līnija
Esošs zemsprieguma kabelis
Esoša nogāze
Esoša caurteka
Esoši drenāžas tīkli
Esoša koku rinda
Esošs žogs

	1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
	2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3.Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)

GEO mērniecība

Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
7090 TP 0725
2016. gada 14. jūlijs

SIA "GEO Mērniecība" "Meža Rasas", Spuņģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Mob.tālr.+371 25630454 e-pasts: geomerieciba@inbox.lv www.geomerieciba.lv

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti* **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)**;
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R

				Projekts:	**Autoceļa Poteri-Poļvarka Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve**
Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība				*Adrese:*	Sarkaņu pagasts, Madonas novads
					Stadija: BP
				Rasējums:	
BPDV	K.Lazdāns		27.02.2017.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)	
Izstrādāja	I. Medne		27.02.2017.		
				Mērogs: 1:500	*Dat.:* 02.2017. *Lapa:* ĢP-1 *Lapas: sk. TS-1*