

Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceļa mala	Esoša ceļa mala
Cērtamie koki	Esoša zemes gabala robeža
Brauktuves šķērskritums	Esoša elektroapgādes līnija
Projektētā nogāze	Esoša zemsprieguma kabelis
Projektētā aizsargcaurule	Esoša nogāze
Projektētā caurteka	
Cērtamie krūmi	Esoša caurteka
Grāvja tekne	Esoši drenāžas tīkli
Ūdens tecēšanas virziens grāvī	Esoša koku rinda
Aku vāku līmeņošana	Esošs žogs

1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta	
2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3.Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)	

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti* **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)**;
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* **VISIEM** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

ĢEOTURISTA STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R

Projekts:	**Autoceļa Poteri-Polvarka Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve**			
Adrese:	Sarkaņu pagasts, Madonas novads			
Pasūtītājs :	Madonas novada pašvaldība			*Stadija: BP*
Rasējums:				
BPDV	K.Lazdāns		09.12.2016.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)
Izstrādāja	I. Medne		09.12.2016.	
Mērogs:	1:500	*Dat.:* 12.2016.	*Lapa:* ĢP-4	*Lapas sk.* TS-1