


nu, L=50m no brauktuves malas




	1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
	2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3. Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)

Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceļa mala Cērtamie koki	Esoša ceļa mala Esoša zemes gabala robeža Esoša elektroapgādes līnija Esošs zemsprieguma kabelis
Brauktuves šķērskritums	Esoša nogāze
Projektētā nogāze	Esoša caurteka
Projektētā aizsargcaurule	Cērtamie krūmi
Projektētā caurteka	Esoši drenāžas tīkli
Cērtamie krūmi	Esoša koku rinda
Grāvja tekne	Esošs žogs
Ūdens tecēšanas virziens grāvī	
Aku vāku līmeņošanas	

Piezīmes:

- Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;
- Augstumi doti **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)**;
- Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaišt pie esošiem augstumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;



Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būvkr.Nr. 1200-R

Pasūtītājs : Madonas novada
pašvaldība

Projekts:	Autoceļa Poteri-Poljvarka Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve	Stadija: BP
Adrese:	Sarkaņu pagasts, Madonas novads	
Rasējums:	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)	
Mērogs:	1:500	Dat.: 12.2016. Lapa: GP-6 Lapas: sk. TS-1