

Paskaidrojuma raksts

Balstoties uz doto Darbu organizācijas plānu, būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā detalizēts Darbu veikšanas projekts. Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu (skat. būvprojekta vispārīgo daļu - "VD") prasības.

Pirms darbu uzsākšanas ir jāauzicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi no kabeļiem - rakšanas darbus ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citām normām. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”.

Atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jā sagatavo un jā saskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Būvdarbu veikšanas secība:

Ceļa brauktuvei un ietvei vispirms veicama darba vietas aprīkošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

- Segas demontāžas, guļtnes izstrādes un jaunas segas izbūves darbi veicami pa izbūves posmiem pēc kārtas.

Balstoties uz doto būvprojektu, būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu! Pārdalot vai apvienojot būvniecības posmus, nedrīkst ierobežot piekļūšanu privātpašumiem!

Pēc seguma noņemšanas nepieciešams izstrādāt guļtni projektā paredzētajā apjomā.


Pēc guļtnes izstrādes projektētās segas dziļumā, veicama pazemes inženierkomunikāciju - kabeļu ielāgošana un rezerves cauruļu izbūve.


Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves jāveic jaunas segas pamata slāņu izbūve atbilstoši būvprojektā dotajai dokumentācijai un CS 2015.

Pēc brauktuves un nobrauktuves segumu izbūves veikt ceļa aprīkojuma un iebiekojuma noslēdzošos darbus - ceļa zīmju montāžu u.c.

Piezīmes:

- Galvenās velcāmās ceļa segas principiālās pārbaudes un tajās sasniedzamās parametru vērtības skatīt paskaidrojuma rakstā un "Ceļu specifikācijas 2015"
- Būvniecības gaitā nelīdzināt esošās īpašumu robežlīnijas.
- Būvdarbu laikā levērot pazemes un virszemes komunikāciju aizsardzības noteikumus un, ja nepieciešams, paredzēt to papildus aizsardzību. LVRTC šķērsojumu vietās veikt skatrakumus un precizēt augstumu atzīmes, nepieciešamības gadījumā veikt projektā izmaiņas autoruzraudzības kārtībā! Grunts bīvēšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.
- Visus būvdarbus veikt saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2015" noteiktajām prasībām.
- BŪVDARBU LAIKĀ NODROŠINĀT PIEKĻUVI PIĒGULOŠAJIEM ĪPAŠUMIEM!
- Izbūves posmu secību un garumu precizēt saskaņā ar DVP atbilstoši Būvuzņēmēja iespējām un pieejamajai tehnikai. Pagarinot izbūves posmus levērot LR MK „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (Nr.421, 13.05.2009.) attīstītās shēmas.
- Pēc vertikālo augstumu nosprausšanas problēmsituāciju gadījumos tos saskaņot ar autoruzraugu un būvuzraugu!
- Nocirstos kokus nodot zemes īpašniekiem, attiekuma gadījumā aizvesto tos uz būvuzņēmēja atbērtni!



		Dārza iela 20a, Lezdone LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403016621, Būv.Nr. 1200-R		Projekts:	Autoceļa Madonas šoseja - Saulas purve
		Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība		Adrese:	Barkavas pagasts, Madonas novads
BPDV		K.Lazdāns		17.11.2016.	
Izstrādāja		I. Medne		17.11.2016.	
				Rasējums:	
				Darbu organizēšanas projekts	
				Mērogs:	1:1000
				Dat.:	11.2016.
				Lapa:	DOP-3
				Lapas:	sk. DOP-1