



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

03.11.2017.
Uz 09.11.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā „**Būvdarbi projekta "Kultūrvēsturiskā mantojuma un amatu prasmju skolas pilnveidošana Sarkaņu pagastā" ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2017/40_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 01.11.2017. ieinteresēto piegādātāju sanāsmē saņēma jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Lokālajā tāmē Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi (Kalna iela 1)” nav uzrādīta esošo flīžu demontāža sienām un telpas Nr.6 grīdai? Lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE uz 1.jautājumu

Līguma izpildē būs jāveic esošo flīžu demontāža sienām un telpas Nr. 6 grīdai. Flīžu demontāžai paredzētais apjoms 32,30 m².

2. Jautājums

Lokālajā tāmē Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi (Kalna iela 1)” nav uzrādīta esošo durvju demontāža? Lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE uz 2.jautājumu

Līguma izpildē būs jāveic esošo durvju demontāža. Durvju demontāžai paredzētais apjoms 16,56 m².

3. Jautājums

Objektam Kalna ielā 1 TP lapā AR-6 „Apdares darbu tabula” telpai Nr.3 sienām uzrādīts apmetuma remonta, špaktelēšanas un krāsošanas darbiem viens apjoms, lai gan ir sienas S1, S2 un S3 (AR-4; AR-5). Lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE uz 3.jautājumu

Līguma izpildē darbu būs jāveic atbilstoši būvniecības dokumentācijai, bet kļūdas pēc darbu daudzumu saraksts neatbilst lapai AR-4, AR-5, AR-6, tādēļ būtu papildināms ar vairākām pozīcijām. Skatīt precizēto lapu AR-6 “Apdares tabula”

APDARES TABULA

Telpas Nr.	Projektējama telpas nosaukums	Grīdas platība m ²	Esošā grīdas seguma demontāža, m ²	Esošā sienas apšuvuma demontāža, m ²	Grīdas izbūve, m ²	Grīdas seguma lamināta ieklāšana, m ²	Grīdas seguma flīzes ieklāšana, m ²	Apmetuma remonta, špaktelēšana, krāsošana, m ²	Gruntēšana, krāsojuma atjaunošana, m ²	Gaismas logu aizdare ar rīgpša starpsienu, m ²	Telpas sienu apdare ar flīzēm, m ²	Piekārtie rīgpša griesti, krāsoti balti, m ²
1	Vējtveris	4,7		22,92		4,7		22,92				4,7
2	Priekštelpa	23,9		59,22		23,9		47,12	12,1			23,9
3	Telpa	40,4	40,4		40,4	40,4		44,42	42,47	1,8		40,4
6	Tualete	5,3	5,3	14,83			5,3	15,76		1,5	14,83	5,3
7	Gaitenis	20,4		64,35		20,4		64,35				20,4
	Kopā	245,9	45,7	79,18	40,4	89,4		206,67		3,3	14,83	94,7

4. Jautājums

Lokālajā tāmē Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi (Kalna iela 1)” 17.punktā telpā Nr.1 (vējtverī) paredzēta nodilumizturīgā lamināta (33 klase) ieklāšana. Tā kā telpa nav apkurināma un ir tiešā saskarsmē ar ieeju no āra, ražotājs nedos garantiju iestrādātajam materiālam. Lūdzu precizēt pielietojamo materiālu grīdas segumam.

ATBILDE uz 4.jautājumu

Skaidrojam, ka vējtverī nav paredzēta nodilumizturīgā lamināta ieklāšana, bet ir paredzēta akmens masas flīžu ieklāšana. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1 “Vispārceltnieciskie dari (Kalna iela 1)” 16. un 20.pozīcijās ir nepareizi nosaukumi.

Pareizi tie ir sekojoši:

16.	Grīda Telpa Nr. 2., 7.		
17.	Betona pamatnes izlīdzināšana ar grīdas izlīdzinošo sastāvu, b~0.5mm	m2	49,00
18.	Skaņas izolācijas slāņa - apakšklāja un nodilumizturīga lamināts (33 klase) ieklāšana	m2	49,00
19.	Koka grīdlistes (h-70mm) montāža	m	48,00
20.	Grīda Telpa Nr.1.		
21.	Betona pamatnes izlīdzināšana ar grīdas izlīdzinošo sastāvu, b~0.5mm	m2	5,30
22.	5.grupas (PEI 5) intensīvai noslodzei paredzētās akmens masas flīžu (pretslīde R9) ieklāšana ar flīžu līmi	m2	5,30

5. Jautājums

Lokālajā tāmē Nr.2 „Iekšējā elektroinstalācija (Kalna iela 1)” un Nr.5 „Iekšējā elektroinstalācija (Kalna iela 2)” nav uzrādīta esošās elektroinstalācijas demontāža? Lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE uz 5.jautājumu

Līguma izpildē būs jāveic esošās elektroinstalācijas demontāža.

Pasūtītājs papildus atbildēm uz visiem jautājumiem skaidro, ka iepirkuma laikā darbu daudzumu saraksti grozīti netiek un piedāvājums ir jā sagatavo atbilstoši sākotnēji publicētajiem darbu daudzumu sarakstiem. Pasūtītājs paredz līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 10.sadaļai “Līguma grozīšana” risināt jautājumus par darbiem, kuri sākotnēji būvniecības dokumentācijā ir paredzēti, bet kļūdas dēļ nav iekļauti darbu daudzumu sarakstā. Iepirkumā darbu daudzumu sarakstā neiekļautās pozīcijas līguma izpildes laikā tiek iztāmētas atbilstoši līguma 3.6.apakšpunktiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



R.Saulītis