


Labiekārtojuma plāns
M 1:250

APZĪMĒJUMI:

- Projektējamais būvapjoms
- Rekonstruējamais būvapjoms II kārtā
- Sarkanā līnija
- Zemes robeža
- Izbūvētā labiekārtojuma robeža
- Labiekārtojuma robeža I kārtā
- Esošās, saglabājamās ēkas lietus apmalītes
- No jauna izbūvējamas ēkas lietus apmalītes
- Projektētās brauktuves ar bruģa segumu
- Projektētās ietves ar dekoratīvo bruģa segumu
- Atjaunojamās zāliena platības
- Dabīgā akmenss segums
- Ošu segums
- Smilts segums
- Saglabājamie dekoratīvie stādījumi
- Atbalstsiena ar margu (AT)
- Pergolas tipa nojume
- Saglabājamie lapu kokaugi
- Saglabājamie skuju kokaugi
- Projektētie lapu koki
  - Auga nr., tabulā
  - Augu skaits
- Projektētais skuju koks
- Ziemcietīgu stādījumi
  - Auga nr., tabulā
  - Augu skaits(stādīšanas attālums)
- Izcērtamie kokaugi
- Pārstādāmie kokaugi
- Teritorijas apgaismojums, laterna
- Teritorijas apgaismojums, prožektors
- Rotaļu, atpūtas, sporta laukumu nr., specifikācijā
- Piesaiste koordinātes, punkta Nr.
- Ieejas ēkās
- Atkritumu tvertne
- Žogs
- Marga (AM)
- Esošs ūdensvads
- Esošs telekomunikāciju kabelis
- Projektējamais ūdensvads
- K1 Projektējamā kanalizācija
- K2 Projektējamā lietus kanalizācija
- ST1 Projektējamā siltumtrase
- ST Esošā siltumtrase
- W1 Projektējamais apgaismojuma elektrokabelis
- W1 Projektējamais elektrokabelis novērošanas iekārtām un vārtu mehānismiem
- W1 Izbūvētais apgaismojuma elektrokabelis
- Projektējamais videonovērošanas un videosarunas kabelis
- Projektējamais elektrokabelis

Labiekārtojuma elementu eksplikācija

Nr.p.k.	Labiekārtojuma elements	Attēls	Daudz.	Apzīmējums plānā	Piezīmes
1.	Sols		24 gb.		Ražotājs:HAGS Izplatītājfirma:SIA"JLD" Vai analoga iekārta
2.	Veloturētājs		2 gb.		Izplatītājfirma: SIA "VT EAST" Vai analoga iekārta
3.	Laterna		28 gb.		Ražotājfirma: ROSA Izplatītājfirma Latvijā: "EC systems Ltd" Laternas stabs:SAL-D1,h=3.8 m melns Gaismas ķermenis:OPC-1, S-70 Spuldze: Na, 70W, Vai analoga iekārta
4.	Žogs		609.5 m		Izplatītājfirma SIA "Loco" Vai analogs izstrādājums Vairogi stiprināmi pie betona stabiem (skat., TS-). Izgatavotājfirma pēc pasūtījuma SIA "PAMATS" Vai analogs izstrādājums
5.	Atkritumu tvertne		3 gb.		Ražotājfirma: "FINBIN" Vai analogs izstrādājums
5.	Prožektori uz 8 m balsta ECO		2 gb.		Izplatītājfirma Latvijā: "EC systems Ltd" Laternas stabs:h=8 m, melns ar traversu L1500, 4-iem prožek., Gaismas ķermeņi: ARES 400W MT narrow IP66 ar spuldzi ECO250W MD sym IP66 ar spuldzi Vai analogas iekārtas
	ARES		2 gb.		

Eksplikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Apb.lauk. m²
1	Esošā bērnudārza ēka	1283.9
2	Projektējamā piebūve	834.7
3	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	89.0
4	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	89.0
5	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	55.0
6	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	54.0
7	Projektējamā nojumīte bērniem no 3-4 gadi	40.3
8	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	161.0
9	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	183.0
10	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	165.0
11	Projektējamā nojumīte bērniem no 4-5 gadi	40.3
12	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	152.0
13	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	153.0
14	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	154.0
15	Projektējamā nojumīte bērniem no 5-7 gadi	40.3
16	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	160.0
17	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	158.0
18	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	163.0
19	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	143.0
20	Aktīvās atpūtas rotaļu laukums ar esošām rotaļu iekārtām	188.0
21	Aktīvās atpūtas rotaļu laukums ar jaunām rotaļu iekārtām	188.0
22	Laukums sportiskām aktivitātēm	1060.0
23	Atkritumu konteineru novietne	13.8
24	Vejas žāvēšanas laukums	38.7
25	Automašīnu stāvlaukums darbiniekiem	182.0
26	Automašīnu stāvlaukums jaunā korpusa apmeklētājiem	266.5


Galvenie tehniski - ekonomiskie rādītāji

1	Gruntsgabala platība	12849 m²
2	Apbūves laukums bērnudārza ēkai	2048.3m²
3	Apbūves laukums nojumēm	40.3x3=120.9 m²
4	Ceļu un laukumu platība	2781.56m²
5	Dekoratīvo stādījumu platība	262.3 m²
6	Atjaunojamā zāliena platība	5981.1m²
7	Labiekārtojuma platība gruntsgabalā	9693m²
8	Labiekārtojuma platība ārpus gruntsgabala	911 m²
9	Apbūves intensitāte %	20,1
10	Brīvā teritorija %	232,1

Piesaistes laternām

NR	X koordinātes	Y koordinātes
1	634960.1378	303440.5458
2	634951.9383	303424.1864
3	634941.9251	303416.813
4	634933.9719	303407.6911
5	634916.7829	303399.7841
6	634909.7394	303414.5058
7	634904.4466	303402.3733
8	634891.9954	303406.2774
9	634881.2520	303374.9489
10	634873.0557	303383.2121
11	634862.5776	303389.1032
12	634851.1547	303400.3587
13	634839.7383	303401.6792
14	634829.2373	303407.4863
15	634817.0258	303413.9515
16	634807.7451	303420.8510
17	634813.4829	303439.9568
18	634819.1453	303450.2274
19	634827.9209	303459.3025
20	634838.7257	303480.3724
21	634836.5024	303468.4328
22	634847.0588	303462.7311
23	634858.5895	303456.5067
24	634867.7898	303466.0897
25	634870.5275	303457.7090
26	634879.9486	303452.7167
27	634887.3592	303443.9010
28	634893.0033	303431.7265
29	634794.8677	303407.2030
Piesaiste āra baseinam		
30	634905.0873	303408.6122
31	634907.6861	303410.9041
32	634902.4733	303414.588
33	634900.2387	303413.9676
34	634901.2818	303410.2728

Griezums 3-3
M 1:50



melnzeme ar iestrādātu zāliena sēklu maisījumu	150 mm
grunts	120 mm

granīta mozaika CUBE 222	60-80 mm
smilts	30 mm
dolomīta šķembas 0/40	120 mm
salturīga smilts	250 mm
blietēta grunts	

Piezīmes:

Teritorijas labiekārtošanas darbus veikt pēc inženiertīklu izbūves.

Augu stādīšanu veikt no aprīļa vidus līdz oktobra sākumam.

Zāliena sēju veikt no maija līdz septembrim.

Zāliena ierīkošanai nepieciešams uzvest 10-15 cm auglīgu augsni.

Augiem stādāmās vietas ielabot ar bagātinātu, neitralizētu kūdras un melnzemes maisījumu.

Inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt projektēto segumu līmenī.

Lapu skatīt kopā ar lapām TS-2, TS-3, TS-1-5; TS-1-6; TS-1-4; TS-1-2 ; TS-1-9

Rotaļu laukumu aprīkojums saskaņā ar specifikācijām vai analogi izstrādājumi

Rotaļu laukumu risinājumi izstrādāti sadarbībā ar SIA "JLD"

Rotaļu elementu piesaistes - elementu savstarpējās drošības zonas.

Rotaļu laukumu aprīkojums laukumos izvietojams, ievērojot elementu savstarpējās drošības zonas.

SIA" CERS PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951				Pasūtītājs: MADONAS PILSĒTAS DOME		Rasējuma marka: TS-1
	V. Uzvards	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Proj.vad.	I. Ketlere		10.2008	PII "Saulīte" ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 17, Madonā	TP	1:250
Proj.sad.vad.	I. Ketlere		10.2008			
Izstrād.	A. Brosova		10.2008			
				Labiekārtojuma plāns	Lapa	Lapu skaits
Pasūtījuma Nr. 06/08-25						
Arhīva Nr. CP 2008/10/89						