

APSTIPRINU:

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

. gada

Pasūtītāja būvniecības koptāme

Būves nosaukums : Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras. nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18- 2016

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	Kultūras nama 1. stāva telpu remonts	57542,91
	Kopā:	57542,91
	PVN (21%)	12084,01
	Summa kopā	69626,92

Sastādīja:  A. SeržānsPārbaudīja:  M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)

Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Būves nosaukums : Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras. nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18- 2016

Par kopējo summu, *euro* **57542,91**

Kopējā darbietilpība, c/h **3615,11**

Tāme sastādīta 2016 gada 15.aprīlī

N.p.k	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (<i>euro</i>)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (<i>euro</i>)	materiāli (<i>euro</i>)	mehānismi (<i>euro</i>)	
1	1	Vispārceltnieciskie darbi	41729,96	12753,61	25841,62	3134,73	3110,67
2	2	Elektroinstalācijas izbūve	4690,21	1703,02	2971,17	157,50	396,04
3	3	Ūdens un kanalizācija	1672,65	647,08	1040,59	34,53	57,12
4	4	Uguns atklāšanas un trauksmes signalizācija	490,90	220,49	276,73	6,86	51,28
			Kopā:	15324,20	30130,11	3333,62	3615,11
			Virsizdevumi 8%				
			3886,70				
			t.sk darba aizsardzība 5%				
			194,34				
			Plānotā peļņa 3%				
			1457,51				
			Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%				
			3614,98				
			Pavisam kopā :				
			57542,91				

Sastādīja:  A. Seržāns

Pārbaudīja:  M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)

Būves nosaukums : Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras. nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18-2016

Lokālā tāme Nr. 1 Vispārceļinieciskie darbi

Tāme sastādīta 2016.gada 15. aprīlī

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)	mate-riāli (euro)	mehā-nismi (euro)	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kultūras nama 1. stāva telpu remonts													
	Demontāžas darbi													
1.1	Esošo mūra apkures leriču demontāža	m3	17,43	4,90	4,10	20,10	-	0,80	20,90	85,45	350,34	-	13,94	364,28
1.2	Esošo starpsienu b-150mm demontāža	m2	19,60	0,93	4,10	3,80	-	0,10	3,90	18,17	74,48	-	1,96	76,44
1.3	Ķieģeļu mūra posma demontāža telpā Nr.11 pie dīmeņa, iesk. metāla dūmu pārvadu	m3	0,53	6,55	4,10	26,85	-	0,80	27,65	3,47	14,23	-	0,42	14,65
1.4	Koka paneļu demontāža	m2	58,00	0,27	4,10	1,10	-	0,09	1,19	15,56	63,80	-	5,22	69,02
1.5	Durvju bloku demontāža	m2	26,17	0,71	4,10	2,90	-	0,10	3,00	18,51	75,89	-	2,62	78,51
1.6	Koka grīdas demontāža, iesk. pamatni (telpas Nr. 7, 11, 13, 17, 18,	m2	189,34	0,63	4,10	2,60	-	0,10	2,70	120,07	492,28	-	18,93	511,21
1.7	Betona grīdas demontāža, iesk. pamatni (telpas Nr. 8, 9, 14, 15)	m2	7,37	1,49	4,10	6,10	-	1,30	7,40	10,97	44,96	-	9,58	54,54
1.8	Betona virskārta noņemšana b-10mm, telpā Nr. 10, 16	m2	13,12	0,76	4,10	3,10	-	0,10	3,20	9,92	40,67	-	1,31	41,98
1.9	Būvgruzu izvākšana un utilitācija (~65m3)	obj	1,00	307,32	4,10	1 260,00	-	1 990,00	3 250,00	307,32	1 260,00	-	1 990,00	3 250,00
2	Celtniecības darbi													
	Sienas													
2.1	Alu aizdare ar gāzbetona blokiem	m3	2,21	7,27	4,10	29,80	68,00	1,20	99,00	16,06	65,86	150,28	2,65	218,79
2.2	Ģipskartona lokšņu apšuvumu un vates pildījumu b-100mm skaņas izolācijai	m2	1,06	3,12	4,10	12,80	13,10	0,14	26,04	3,31	13,57	13,89	0,15	27,61
2.3	Metāla karkasa starpsienas (W112) b-125mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm vienkašo apšūto ģipskartona lokšņu (GKB) apšuvumu	m2	10,30	3,12	4,10	12,80	13,10	0,14	26,04	32,16	131,84	134,93	1,44	268,21
2.4	Izdrupuša sieta atjaunošana - cementa javas apmetums pa sietu (telpā Nr.8)	vieta gab	2,00	4,10	4,10	16,80	4,20	1,20	22,20	8,20	33,60	8,40	2,40	44,40
2.5	Kanālu aizdare mūra sienās	gab	7,00	1,68	4,10	6,90	3,60	0,10	10,60	11,78	48,30	25,20	0,70	74,20
2.6	Pannatu 300x300x500 izbūve ar ielekamo detaļu (atbilstplātne 150x300x10, 4 enkuri d-16mm, L=350mm - 5,75kg) zem metāla rāmja, iesk. grunts izstrādi (telpā Nr.12)	gab	2,00	6,07	4,10	24,90	16,80	0,15	41,85	12,15	49,80	33,60	0,30	83,70
2.7	Metāla rāmja izveidošana (kolonnas 2gb - 80x200x5 (vai 2gb-80x80x5 abās pusēs), L-3,0m; pasijas 2gb - U14, L-1,40m; atbilstplātne 2gb - 100x300x10mm) sienas pastiprināšanai, iesk. krāsošanu (telpā Nr.12)	kg	163,32	0,32	4,10	1,30	1,10	0,12	2,52	51,78	212,32	179,65	19,60	411,57
2.8	Sienas apmetuma atjaunošana atsevišķās vietās (pēc durvju, krāšņu, sienas demontāžas un izdrupumos) un jaunā mūra apmetums	m2	35,00	1,00	4,10	4,10	2,20	0,08	6,38	35,00	143,50	77,00	2,80	223,30
2.9	Sienu gruntēšana, špaktlēšana, slīpēšana, iesk. esošās krāsas noņemšanu	m2	515,89	0,60	4,10	2,45	1,85	0,08	4,38	308,28	1 263,93	954,40	41,27	2 259,60
2.10	krāsa	m2	515,89	0,41	4,10	1,70	1,80	0,06	3,56	213,91	877,01	928,60	30,95	1 836,56
2.11	Esošo sienas balstīšana (telpā Nr.10)	m2	23,19	0,78	4,10	3,20	1,70	0,03	4,93	18,10	74,21	39,42	0,70	114,33
2.12	Sienas virsmas fizēšana ar 1. šķiras keramikas flīzēm pie virtuves virsmas, pie izlietnēm, pie dūšas	m2	30,00	2,39	4,10	9,80	9,90	0,01	19,71	71,71	294,00	297,00	0,30	591,30

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu aptoņu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-icitība (c/h)	darba alga (euro)	mate-riāli (euro)	mehā-nismi (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.13	Margu krāsojums 2x	m	9,00	1,20	4,10	4,90	2,90	0,10	7,90	10,76	44,10	26,10	0,90	71,10	
2.14	Visu griestu apdares ar standartu gipskartona loksnēm viena kārtā uz metāla keršana	m2	132,95	1,25	4,10	5,12	5,42	0,12	10,66	166,03	680,70	720,59	15,95	1 417,24	
2.15	Griestu tīrīšana, iesk. kāpņu laidus, telpas Nr.10, 14, 15, 16	m2	33,17	0,54	4,10	2,20	-	0,20	2,40	17,80	72,97	-	6,63	79,60	
2.16	Griestu virsmas špaktelēšana, slīpēšana	m2	162,84	0,62	4,10	2,55	1,85	0,06	4,46	101,15	414,73	300,88	9,76	725,37	
2.17	Griestu virsmas krāsošana 2x	m2	162,84	0,41	4,10	1,70	1,80	0,05	3,55	67,44	276,49	292,75	8,13	577,37	
2.18	Esošo griestu balstīšana (telpā Nr. 10)	m2	3,48	1,63	4,10	6,70	3,40	0,20	10,30	5,69	23,32	11,83	0,70	35,85	
2.19	Grīdas telpās Nr. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19														
2.20	Hydroizolācijas plēves iekāšana pa smiltis pamatni b-20mm (salmēt šuves)	m2	115,97	0,20	4,10	0,82	0,61	0,02	1,45	23,19	95,10	70,74	2,32	168,16	
2.21	Siltumizolācijas putupolistirola EPS-150 b-100mm iekāšana	m2	115,97	0,34	4,10	1,40	6,20	0,03	7,63	39,60	162,36	719,01	3,48	884,85	
2.22	Betona C25/30 (B25) pamatnes b-80mm izveidošana ar stieģošanu AIII (B500B) d-6mm solis 200x200mm (~9,2m3)	m2	115,97	0,83	4,10	3,40	8,40	2,80	14,40	96,17	394,30	974,15	301,52	1 669,97	
2.23	Lamināta seguma iekāšana pa putuplēves pamatni, iesk. grīdlistes (telpas Nr. 18, 19)	m2	47,38	0,93	4,10	3,80	8,90	0,10	12,80	43,91	180,04	421,68	4,74	606,46	
2.24	Grīdas tīrīšana ar 1 šķīras (R-10) akmens masas līdzēm, iesk. grīdlistes h-50mm un fitžu līmi (telpas Nr. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	m2	69,72	2,56	4,10	10,50	10,90	0,10	21,50	178,55	732,06	759,95	6,97	1 498,98	
2.25	Grīdas virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu	m2	12,58	0,91	4,10	3,75	7,95	0,30	12,00	11,51	47,18	100,01	3,77	150,96	
2.26	Grīdas virsmas apstrāde ar virsmas cietinātāju (telpa Nr.10)	m2	3,50	0,88	4,10	3,60	4,30	0,10	8,00	3,07	12,60	15,05	0,35	28,00	
2.27	Grīdas tīrīšana ar 1 šķīras (R-10) akmens masas līdzēm, iesk. grīdlistes h-50mm un fitžu līmi (telpa Nr. 16)	m2	9,75	2,56	4,10	10,50	10,90	0,10	21,50	24,97	102,38	106,28	0,98	209,64	
2.28	Pakāpienu apdare ar 2-komponentu poliuretāna sastāvu (Ritols) TU-10 ar krāsainām pārslāņiem vai analogs (kāpnes abos galos)	m2	37,63	3,15	4,10	12,90	31,20	1,60	45,70	118,40	485,43	1 174,06	60,21	1 719,70	
2.29	Papildus grunts izstrāde ar rokām b-200mm (~16m3)	m2	80,81	1,02	4,10	4,20	-	1,90	6,10	82,78	339,40	-	153,54	492,94	
2.30	Šķembu pamatne b-100mm (~8m3)	m2	80,81	0,63	4,10	2,60	1,20	0,60	4,40	51,25	210,11	96,97	48,49	355,57	
2.31	Hydroizolācijas plēves iekāšana pa smiltis pamatni b-0,20mm (salmēt šuves)	m2	80,81	0,20	4,10	0,82	0,61	0,02	1,45	16,16	66,26	49,29	1,62	117,17	
2.32	Siltumizolācijas putupolistirola EPS-150 b-100mm iekāšana	m2	80,81	0,34	4,10	1,40	6,20	0,03	7,63	27,59	113,13	501,02	2,42	616,57	
2.33	Betona C25/30 (B25) pamatnes b-80mm izveidošana ar stieģošanu AIII (B500B) d-6mm solis 200x200mm (~6,4m3)	m2	80,81	0,83	4,10	3,40	8,40	2,80	14,40	67,01	274,75	678,80	210,11	1 163,66	
2.34	Hydroizolācijas zem lāgām iekāšana (ruberoīds vai analogs)	m2	80,81	0,27	4,10	1,10	0,70	0,01	1,81	21,68	88,89	56,57	0,81	146,27	
2.35	Koka lāgas 75x75mm, solis 300mm iekāšana, iesk.	m2	80,81	0,55	4,10	2,25	3,20	0,02	5,47	44,35	181,82	258,59	1,62	442,03	
2.36	Papildus siltumizolācijas iekāšana starp lāgām pie ārienes - putupolistirols EPS-100, b-50mm, 1900mm platumā	m2	21,10	0,29	4,10	1,20	4,10	0,01	5,31	6,18	25,32	86,51	0,21	112,04	
2.37	Retināta dēļu klāja (zāģmateriāls 38x150mm, solis-312,5mm) montāža, ieskaitot stiprinājuma elementus	m2	80,81	0,39	4,10	1,60	3,85	0,02	5,47	31,54	129,30	311,12	1,62	442,04	
2.38	stiprinājuma elementus	m2	80,81	0,34	4,10	1,40	5,22	0,13	6,75	27,59	113,13	421,83	10,51	545,47	
2.39	Masīvoka - ozola grīdas dēļu montāža, ieskaitot koka grīdlistes un montāžas papildelementus. Materiāls: masīvoka dēlis b-21mm, 120x1800mm, cēlšoks visā dēļa platumā, apstrādāti ar rūpniecisko eļļu (piemēram, HARDWAX UV OIL), tonis fiks sniegts autorizraudzības laikā pēc materiāla saskarpošanas	m2	80,81	1,85	4,10	7,50	41,36	0,76	49,72	149,79	614,16	3 342,30	61,42	4 017,88	
2.38	Divvira koka durvju bloku montāža, iesk. furnitūru un ailu malu Ailas	m2	4,00	4,02	4,10	16,50	139,60	0,50	156,60	16,10	66,00	558,40	2,00	626,40	

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)	mate-riāli (euro)	mehā-nismi (euro)	Summa (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.39	Vienību koka durvju bloku montāža, iesk. furnitūru un ailu malu	m ²	21,78	3,15	4,10	12,90	61,00	0,50	74,40	68,53	280,96	1 328,58	10,89	1 620,43	
2.40	Vienību metāla durvju bloku montāža uz siltummezgli, iesk. ailu malu apdari	m ²	2,10	0,29	4,10	1,20	95,00	0,50	96,70	0,61	2,52	199,50	1,05	203,07	
2.41	Saiekamo durvju bloku montāža, iesk. ailu apdari	m ²	12,64	1,95	4,10	8,00	135,00	0,30	143,30	24,66	101,12	1 706,40	3,79	1 811,31	
3	Darījumi darbi														
3.1	Virtuves skapi ar virsmu montāžu, iesk. virsējos skapius	m	5,00	8,29	4,10	34,00	85,00	2,30	121,30	41,46	170,00	425,00	11,50	606,50	
3.2	Iebūvējamie skapi montāža (0,6m plāts, ~3,30m augstā)	m ²	13,39	7,56	4,10	31,00	461,00	2,50	494,50	101,24	415,09	6 172,79	33,48	6 621,36	
3.3	Logu pārastro rullo žalūziju uzstādīšana	gab	16,00	1,66	4,10	6,80	42,00	0,20	49,00	26,54	108,80	672,00	3,20	784,00	
3.4	skatuves logiem. Bez ribām, žalūzija veido taisnas ieloces visā augstumā. Žalūziju audumam jābūt nopētamam un	gab	1,00	0,51	4,10	2,10	89,60	0,50	92,20	0,51	2,10	89,60	0,50	92,20	
3.5	Ekspozīcijas dēļa montāža	m	10,00	0,44	4,10	1,80	3,50	0,08	5,38	4,39	18,00	35,00	0,80	53,80	
3.6	Spoguļu montāža (0,5x1,0m)	m ²	0,50	2,20	4,10	9,00	35,00	0,10	44,10	1,10	4,50	17,50	0,05	22,05	
3.7	Ledusskapja uzstādīšana	gab	1,00	3,66	4,10	15,00	-	0,05	15,05	3,66	15,00	-	0,05	15,05	
3.8	Veļas mazgājamas mašīnas uzstādīšana	gab	1,00	5,12	4,10	21,00	260,00	0,10	281,10	5,12	21,00	260,00	0,10	281,10	
3.9	Gaisa nosūcēja montāža virs plīts	gab	1,00	5,44	4,10	22,30	-	0,10	22,40	5,44	22,30	-	0,10	22,40	
3.10	Gofrētu gaisa vadu d-100mm montāža no nosūcēja uz dūmvadu virs griešņiem	m	12,00	0,44	4,10	1,80	3,20	0,10	5,10	5,27	21,60	38,40	1,20	61,20	
Kopā:										3110,67	12753,61	25841,62	3134,73	41729,96	
5 % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:													1292,08		
Tiešās izmaksas kopā:										3110,67	12753,61	27133,70	3134,73	41729,96	

Sastādīja: A. Seržāns



Parbaudīja: M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)

Bīves nosaukums : Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18-2016

Lokālā tāme Nr. 2
Elektrība

Tāme sastādīta 2016.gada 15. aprīlī

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Summa (euro)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.1	Sadale ar N un PE klemmi - S 2, 16 mod.virsapm.IP40	gab	1,00	7,47	4,30	32,12	61,30	3,60	97,02	7,47	32,12	61,30	3,60	97,02				
1.2	Ievada slēdzis, 3/32A	gab	1,00	1,06	4,30	4,55	16,85	1,52	22,92	1,06	4,55	16,85	1,52	22,92				
1.3	Grupu automāts B16	gab	9,00	0,56	4,30	2,40	2,30	0,20	4,90	5,02	21,60	20,70	1,80	44,10				
1.4	Diferenciālā strāvas aizsardzības automāts IN/16/0,03 (viruves plītij)	gab	1,00	1,72	4,30	7,40	8,90	0,30	16,60	1,72	7,40	8,90	0,30	16,60				
1.4	Automātu savienošā kopne, 12 mod. 400V	gab	2,00	0,69	4,30	2,96	4,95	0,25	8,16	1,38	5,92	9,90	0,50	16,32				
1.5	Nozārkārbas, OBO80 IP65	gab	20,00	0,20	4,30	0,85	1,12	0,12	2,09	3,95	17,00	22,40	2,40	41,80				
1.8	Kabelis NYM 5 * 4 mm2	m	30,00	0,26	4,30	1,12	2,55	0,10	3,77	7,81	33,60	76,50	3,00	113,10				
1.8	Kabelis NYM 3 * 4 mm2	m	40,00	0,17	4,30	0,75	1,40	0,05	2,20	6,98	30,00	56,00	2,00	88,00				
1.6	Kabelis NYM 3 * 2,5 mm2	m	320,00	0,20	4,30	0,85	0,75	0,05	1,65	63,26	272,00	240,00	16,00	528,00				
1.7	Kabelis NYM 3 * 1,5 mm2	m	420,00	0,20	4,30	0,85	0,65	0,05	1,55	83,02	357,00	273,00	21,00	651,00				
1.8	Kabeļ aizsarg caurule TXM-M25	m	80,00	0,13	4,30	0,55	0,85	0,05	1,25	10,23	44,00	52,00	4,00	100,00				
1.9	Kabeļ dzīslu savienotāji TORIX6	gab	8,00	0,02	4,30	0,07	0,17	0,01	0,25	0,13	0,56	1,36	0,08	2,00				
1.10	Kabeļ dzīslu savienotāji TORIX16	gab	6,00	0,03	4,30	0,11	0,23	0,01	0,35	0,15	0,66	1,38	0,06	2,10				
1.11	Kabeļnevu frēzēšana, aizdaršana	m	150,00	0,42	4,30	1,80	0,00	0,60	2,40	62,79	270,00	0,00	90,00	360,00				
1.11	Montāžas kārbas vienvietīgas	gb	45,00	0,33	4,30	1,40	0,29	0,08	1,77	14,65	63,00	13,05	3,60	79,65				
1.12	El. slēdžu z/apm. vienvietīgo montāža	gab	9,00	1,14	4,30	4,92	2,50	0,08	7,50	10,30	44,28	22,50	0,72	67,50				
1.13	El. slēdžu z/apm. divvietīgo montāža	gab	7,00	1,19	4,30	5,10	3,20	0,08	8,38	8,30	35,70	22,40	0,56	58,66				
1.14	El. slēdžu/pārslēdžu z/apm. montāža	gab	4,00	1,42	4,30	6,12	5,45	0,08	11,65	5,69	24,48	21,80	0,32	46,60				
1.15	El. Rozežu z/apm. divvietīgo montāža	gab	22,00	1,15	4,30	4,95	4,35	0,08	9,38	25,33	108,90	95,70	1,76	206,36				
1.16	El. Rozežu z/apm. vienvietīgo montāža	gab	2,00	1,15	4,30	4,95	3,85	0,08	8,88	2,30	9,90	7,70	0,16	17,76				
1.17	El. rozežu z/apm. vienvietīgo montāža plītnim	gab	1,00	1,15	4,30	4,95	3,85	0,08	8,88	1,15	4,95	3,85	0,08	8,88				
1.18	Gaismas ķermeņi pie sienas	gab	4,00	1,38	4,30	5,95	18,00	0,07	24,02	5,53	23,80	72,00	0,28	96,08				
1.19	Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem	gab	16,00	1,38	4,30	5,95	25,90	0,07	31,92	22,14	95,20	414,40	1,12	510,72				
1.20	LED gaismas ķermeņi pie sienām ekspozīcijai	gab	8,00	1,56	4,30	6,70	49,60	0,12	56,42	12,47	53,60	396,80	0,96	451,36				
1.21	Apgaismojuma ķermenis plafone, ar spuldzēm,	gab	6,00	1,38	4,30	5,95	21,20	0,07	27,22	3,70	35,70	127,20	0,42	163,32				
1.22	Apgaismojuma ķermenis (lustra) pie griestiem	gab	18,00	1,38	4,30	5,95	44,00	0,07	50,02	24,91	107,10	792,00	1,26	900,36				
Kopā:																		
														5 % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:				
											396,04	1703,02	2829,69	157,50	4690,21			
														141,48				
												1703,02	2971,17	157,50	4690,21			

Sastādīja:  A. Seržāns
 Pārbaudīja:  M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)

Būves nosaukums : Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras. nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18-2016

Lokālā tāme Nr. 3

Ūdens vads un kanalizācija

Tāme sastādīta 2016. gada 15. aprīlī

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba atalgo (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba atalgo (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ūdens vads													
1.1	PP-R caurules D20, ar formdajām, aukstajam ūdenim, montāža pa grīdu un sienām, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem,	m	29,00	0,65	4,30	2,80	3,20	0,14	6,14	18,88	81,20	92,80	4,06	178,06
1.2	PP-R caurules D20, ar formdajām, karstajam ūdenim montāža pa grīdu un sienām, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem	m	29,00	0,65	4,30	2,80	3,40	0,14	6,34	18,88	81,20	98,60	4,06	183,86
1.3	Izolācijas D20x5 montāža uz caurulvadiem	m	36,00	0,18	4,30	0,78	0,89	0,10	1,77	6,53	28,08	32,04	3,60	63,72
1.4	EKventiis D20, montāža	gab	13,00	1,21	4,30	5,20	4,80	0,26	10,26	15,72	67,60	62,40	3,38	133,38
1.5	PVC D110 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdajām, iebūve ēkā, stiprinot ar montāžas skavām	m	2,00	1,21	4,30	5,20	4,80	0,26	10,26	2,42	10,40	9,60	0,52	20,52
1.6	montāžas skavām	m	35,00	0,88	4,30	3,80	2,72	0,19	6,71	30,93	133,00	95,20	6,65	234,85
1.7	Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti, uzstādīšana, stiprinot pie grīdas ar dibekškrūvēm, pievienojot kanalizācijai	gab	2,00	9,19	4,30	39,50	92,30	3,60	135,40	18,37	79,00	184,60	7,20	270,80
1.8	Fajansa izīltnes ar maistāju, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam	gab	3,00	7,21	4,30	31,00	58,60	1,52	91,12	21,63	93,00	175,80	4,56	273,36
1.9	Virtuves izīltnes montāža un maistīšana ar veidgabaliem uzstādīšana	gab	1,00	7,21	4,30	31,00	0,00	0,20	31,20	7,21	31,00	0,00	0,20	31,20
1.10	Duāšas kabīnes ar pamatni duāšas jaucekkrāns ar duāšas radziņu uzstādīšana, Montāžas palīgmateriāli	gab kompl	1,00 1,00	9,91 0,00	4,30 4,30	42,60 0,00	240,00 40,00	0,30 0,30	282,90 40,30	9,91 0,00	42,60 0,00	240,00 40,00	0,30 0,30	282,90 40,30
Kopā:										57,12	647,08	991,04	34,53	1672,65
5 % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:												49,55		
Tiešās izmaksas kopā:											647,08	1040,59	34,53	1672,65

Sastādīja:  A. Seržāns

Pārbaudīja:  M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)

Būves nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nams
 Objekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva telpu remonts
 Objekta adrese: "Kultūras. nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 Identifikācijas Nr.: 18- 2016

Lokālā tāme Nr. 4

Uguns atklāšanas un trauksmes signalizācija

Tāme sastādīta 2016.gada 15. aprīlī

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Vienības cena (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Udeņis vads													
1.1	Trauksmes signalizācijas kabelis CQR, UK 4x0.22	m	85,00	0,17	4,30	0,75	0,45	0,04	1,24	14,83	63,75	38,25	3,40	105,40
1.2	Kombinētais detektors EA - 318 - 2H	gb	14,00	1,61	4,30	6,91	13,95	0,24	21,10	22,50	96,74	195,30	3,36	295,40
1.3	Montāžas palīgmateriāli	obj.	1,00	13,95	4,30	60,00	30,00	0,10	90,10	13,95	60,00	30,00	0,10	90,10
	Kopā:									51,28	220,49	263,55	6,86	490,90
						5 % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:						13,18		
						Tiesās izmaksas kopā:					220,49	276,73	6,86	490,90

Sastādīja:  A. Seržāns

Pārbaudīja:  M. Čehovs (sertifikāts Nr. 20-2455)