Tāme

Objekta nosaukums — Jāņa Simsona mākslas skolas kāpņu renovācija un trotuāra bruģa seguma pārlikšana
Objekta adrese — Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas novads LV-4801
Pasūtītājs — Jāņa Simsona mākslas skolas, Reģ.Nr.44175902348
Līguma Nr.

Tāmes izmaksas **4 326,52 Euro**
Tāme sastādīta: pirmdiena, 2016. gada 27. Jūnijs

Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz mērījumiem dabā

Nr.	kods	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksa				Kopējā izmaksa			
					Darba alga Euro	Materiāli Euro	Mehānismi Euro	Kopā Euro	Darba alga Euro	Materiāli Euro	Mehānismi Euro	Kopā Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**Esoša bruģa seguma demontāža ieskaitot betona apmales**	**m2**	**55,60**	**3,85**	**-**	**0,39**	**4,24**	**214,06**	**-**	**21,68**	**235,74**
2		**Betona apmaļu demontāža**	**m**	**35,00**	**1,65**		**0,17**	**1,82**	**57,75**	**-**	**5,95**	**63,70**
3		**Kāpņu un pakāpienu izbūve no betona apmalēm un bruģa**	**objekts**	**1,00**	**220,00**	**-**	**22,00**	**242,00**	**220,00**	**-**	**22,00**	**242,00**
		Betona apmales 80x300x1000	*gb*	*16,00*		*2,34*		**2,34**	**-**	**37,44**	**-**	**37,44**
		Betons	*m3*	*0,80*		*62,00*	*6,35*	**68,35**	**-**	**49,60**	**5,08**	**54,68**
		bruģis pakāpieniem 6cm	*m2*	*2,30*		*8,45*		*8,45*	**-**	*19,44*	**-**	*19,44*
4		**Ietves apmales ierīkošana uz betona pamatnes**	**m**	**6,00**	**3,30**		**0,33**	**3,63**	**19,80**	**-**	**1,98**	**21,78**
		Betona apmale 80*200*1000	m	6,00	-	2,25	-	2,25	-	13,50	-	13,50
		Betons	m3	0,15	-	58,00	-	58,00	-	8,70	-	8,70
5		**Esoša bruģa seguma ieklāšana uz skalotas smilts pamatnes (bruģa tīrīšana)**	**m2**	**40,60**	**8,80**	**-**	**2,50**	**11,30**	**357,28**	**-**	**101,50**	**458,78**
		skalota smilts ar piegādi	*m3*	*4,06*	-	*9,50*	-	*9,50*	-	*38,57*	-	*38,57*
		Bruģis esošais	*m2*	*35,60*	-	-	-	-	-	-	-	-
6		**Jauna bruģa seguma ieklāšana ieskaitot pamatnes sagatavošanu**	**m2**	**31,20**	**11,00**	**-**	**2,50**	**13,50**	**343,20**	**-**	**78,00**	**421,20**
		Vidēji rupja smilts ar piegādi	*m3*	*8,00*	-	*7,10*	-	*7,10*	-	*56,80*	-	*56,80*
		Šķembas ar piegādi	*m3*	*6,24*	-	*16,20*	-	*16,20*	-	*101,09*	-	*101,09*
		skalota smilts ar piegādi	*m3*	*3,12*	-	*7,80*	-	*7,80*	-	*24,34*	-	*24,34*
		Bruģis krāsains 6cm	*m2*	*32,00*	-	*8,50*	-	*8,50*	-	*272,00*	-	*272,00*
7		**Augu zemes sagatavošana un piebēršana, apsējot ar zālāja sēklām būvdarbu skartajās zonās**	**m2**	**4,00**	**3,30**	**-**	**0,33**	**3,63**	**13,20**	**-**	**1,32**	**14,52**
		Augu zeme ar piegādi	*m3*	*0,40*	-	*9,50*	*3,60*	13,10	-	3,80	1,44	5,24
		Zālāja sēklas	*kg*	*0,16*	-	*3,68*	-	3,68	-	0,59	-	0,59
8		**Akas vāka līmeņošana seguma līmenī**	**gb**	**1,00**	**12,50**	**-**	**1,25**	**13,75**	**12,50**	**-**	**1,25**	**13,75**
9		**Puķupodu uzstādīšana (krāsota dekoratīva pelēka apdare)**	**gb**	**5,00**	**3,30**	**104,00**	**-**	**107,30**	**16,50**	**520,00**	**-**	**536,50**
10		**Kompaktiekrāvēja pakalpojumi**	**st**	**8,00**	**-**	**-**	**26,00**	**26,00**	**-**	**-**	**208,00**	**208,00**
								Kopā:	**1 254,29**	**1 145,87**	**448,20**	**2 848,36**
								Transporta izdevumi		**80,00**	-	80,00
								Starpsumma	1 254,29	1 225,87	448,20	2 928,36
								Organizācijas visp. saimn. izdevumi 12%	150,51	147,10	53,78	351,39
								Sociālais nodoklis 23,59%	295,89			295,89
								Kopsumma bez PVN	**1 700,69**	**1 372,97**	**501,98**	**3 575,64**
								PVN 21%				750,88
								Kopā				**4 326,52**

Sastādīja _____ Andris Dunda
(paraksts)

Sia Heta -būve valdes loceklis
Māris Ramanis _____
(paraksts)

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU * HETA BŪVE * LATVIJAS REPUBLIKA

Pasūtītājs: _____
(paraksts)