

### Lokālā tāme Nr. 1

Dzīvokļa Raiņa iela 19a remontdarbi

Objekta adrese: Raiņa iela 19a, Madona, Madonas novads  
 Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572  
 Izpildītājs: SIA "Madonas namsaimnieks"

Tāmes izmaksas bez PVN 10 516,96

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās

Nr. p.k.	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
			Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kieģeļu starpsienas izlašana un būvgružu izvākšana, utilizācija	m2	15,00	1,46	4,10	6,00	0,00	0,10	6,10	21,90	90,00	0,00	1,50	91,50
2.	Preskartona lokšņu un grīdlietu demontāža	m2	55,20	0,00	4,10	1,10	0,00	0,05	1,15	0,00	60,72	0,00	2,76	63,48
3.	Koka grīdas demontāža un izdedžu izvākšana	m2	14,00	0,00	4,10	3,00	0,00	0,10	3,10	0,00	42,00	0,00	1,40	43,40
4.	Tepesņu noņemšana	m2	152,00	0,00	4,10	1,20	0,00	0,01	1,21	0,00	182,40	0,00	1,52	183,92
5.	Krīta nokasīšana no sienām	m2	65,00	0,00	4,10	2,10	0,00	0,05	2,15	0,00	136,50	0,00	3,25	139,75
6.	Durvju demontāža	gb	6,00	1,71	4,10	7,00	0,00	0,10	7,10	10,26	42,00	0,00	0,60	42,60
7.	Esošo flīžu demontāža	m2	8,00	0,49	4,10	2,00	0,00	0,10	2,10	3,92	16,00	0,00	0,80	16,80
8.	Būvgružu utilizācija	t	7,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	166,00	168,00
9.	Hydroizolācijas un grīdas putuplasta ieklāšana	m2	13,00	0,00	4,10	3,10	8,40	0,10	11,60	0,00	40,30	109,20	1,30	150,80
10.	Armētas grīdas betonēšana	m2	13,00	0,00	4,10	7,00	6,93	0,40	14,33	0,00	91,00	90,09	5,20	186,29
11.	Griestu apšūšana pa metāla karkasu ar ģipskartona loksnēm	m2	59,00	0,00	4,10	6,00	5,50	0,25	11,75	0,00	354,00	324,50	14,75	693,25
12.	Sienu apšūšana pa metāla karkasu ar ģipskartona loksnēm	m2	7,00	0,00	4,10	5,50	5,10	0,20	10,80	0,00	38,50	35,70	1,40	75,60
13.	Sienu gruntēšana	m2	178,00	0,12	4,10	0,50	0,30	0,02	0,82	21,36	89,00	53,40	3,56	145,96
14.	Apmetuma iestrāde sienām	m2	85,00	1,22	4,10	5,00	1,40	0,05	6,45	103,70	425,00	119,00	4,25	548,25
15.	Griestu špaketeļšana, slīpēšana, gruntēšana	m2	59,00	0,00	4,10	5,00	1,20	0,02	6,22	0,00	295,00	70,80	1,18	366,98
16.	Griestu krāsošana	m2	59,00	0,00	4,10	1,80	1,70	0,05	3,55	0,00	106,20	100,30	2,95	209,45
17.	Sienu špaketeļšana, slīpēšana, gruntēšana	m2	178,00	0,00	4,10	3,50	1,20	0,02	4,72	0,00	623,00	213,60	3,56	840,16
18.	Sienu krāsošana	m2	178,00	0,00	4,10	1,50	1,80	0,03	3,33	0,00	267,00	320,40	5,34	592,74
19.	Iekšējo palodžu montāža	gb	4,00	0,00	4,10	10,00	28,00	0,25	38,25	0,00	40,00	112,00	1,00	153,00
20.	Ārējo durvju bloka montāža	gb	1,00	0,00	4,10	35,00	180,00	1,90	216,90	0,00	35,00	180,00	1,90	216,90
21.	Iekšējo durvju bloku montāža, iekšsietot furnitūras montāžu	gb	4,00	0,00	4,10	30,00	85,00	1,50	116,50	0,00	120,00	340,00	6,00	466,00
22.	Grīdas izlīdzināšana ar osb loksnēm ieskaitot amortizācijas apakšklāja iestrādi.	m2	42,50	0,85	4,10	3,50	3,90	0,03	7,43	36,13	148,75	165,75	1,28	315,78
23.	Grīdas flīžu ieklāšana	m2	16,50	2,68	4,10	11,00	8,90	0,10	20,00	44,22	181,50	146,85	1,65	330,00

