Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
	Siltummezgls			
1	Apkures sistēmas sekundārā loka cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-40 180, G=0,4kub.m/h, H=0,7, N=10...85W, 0.09A, 230V, DN40	gb.	1	"Grundfoss"
2	Manometrs	gb.	1	
3	Lodveida ventilis DN15	gb.	2	
4	Lodveida ventilis DN20	gb.	2	
5	Vienvirziena vārsts DN20	gb.	1	
6	Atgaisošanas ventilis DN15	gb.	2	
7	Tukšošanas ventilis, DN15	gb.	2	
8	Tērauda metinātās caurules Ø48,3X2,6	m	1	
9	Tērauda metinātās caurules Ø26,9x2,3	m	17	
10	Veidgabali	kompl.	1	
11	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN40x40	m	1	
12	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN20x30	m	17	
13	Veidgabalu siltumizolācija	kompl.	1	

SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Talr: 4860952, Fax: 4860951

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas novads, LV-4834

Rasējuma marka un Nr.: SM- IS.4

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Atbild.projekt.	I. Ketlere		12.2010
Izstrādāja	L. Mihņeviča		12.2010
Pasūtījuma Nr. 12/10-10			
Arhīva Nr. Cp/2011/01/10			

Projekta nosaukums: Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagasts, Madonas novads

Stadija: TP

Mērogs: b/m

Rasējuma nosaukums: SM. Iekārtu un materiālu specifikācija

Lapa: 4

Lapu skaits: 4