Apvienotā stundas maksimālo siltuma patēriņu tabula

Patērētāji	Siltuma patēriņi karstā ūdens veidā, kW				
	Kopā	Tajā skaitā			Piezīmes
		apkurei	ventilācijai	karstā ūdens apgādei	
Skolas virtuve, Skolas-1, Barkavā	9.3	-	9.3	-	

Markas SM rasējumu komplekta saraksts

Nr.	Nosaukums	Apzīmejumi	Piezīmes
1.	Vispārīgo rādītāju lapa	SM-1	
2.	Siltuma mezgla plāns. Griezums a-a.	SM-2	
3.	Siltummezgla principiālā shēma.	SM-3	
4.	SM. Iekārtu un materiālu specifikācija.	SM-IS.4	

Projektā pieņemtie apzīmējumi

T1 — 80°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads no siltumtīkliem
T2 — 60°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads uz siltumtīkliem
T12 — 80°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz ventilācijas sistēmām
T22 — 60°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no ventilācijas sistēmām

Tīkla sūknis
Lodveida ventīlis
Pretvārsts
Termometrs
Ūdens temperatūras sensors
Manometrs
Ūdensskaitītājs
Siltumskaitītājs
Filtrs ar sietu
Atgaisošanas ventīlis
SM. Siltummezgls
Projektēšanas robeža

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts

LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm"
LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
LBN 231-03 "Dzīvojomo un publisko ēku apkure un ventilācija"
LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 208-00 "Publiskā ēkas un būves"
LVS EN ISO 6412-3:1996 "Tehniskie rasējumi"
LVS ISO 4067-1:2000 "Rasējumi. Instalācijas."
LBN 210 "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai"

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Talr: 4860952, Fax: 4860951

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas novads, LV-4834

Rasējuma marka un Nr.: SM- 1

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Atbild.projekt.	I. Ketlere		12.2010
Izstrādāja	L. Mihņeviča		12.2010
Pasūtījuma Nr. 12/10-10			
Arhīva Nr. Cp/2011/01/10			

Projekta nosaukums: Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagasts, Madonas novads

Stadija: TP

Mērogs: b/m

Rasējuma nosaukums: Vispārīgo rādītāju lapa

Lapa: 1

Lapu skaits: 4