Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
	Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1			
1	Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas SPS-3(30) ar šķērsplūsmas siltummaiņu, ūdens sildītāju, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvariem, elastīgajam savienojumiem, frekvenča pārveidotāju, komplektā:			SIA "ICS Pro"
	P1			
	ventilatora sekcija SPZ118/20/1, n_v=2299min^{-1}, L=1900m^3/st P=300Pa ar elektrodzinēju 0,75kW	gb	1	
	šķērsplūsmas siltummainis SRP-B,tips HA0750-0320-060-2E00-2-0-0-0320, efektivitāte 57,5%, -23.0°C/3,4°C, 134Pa	gb	1	
	ūdens kalorifers W.2.01.3, Q=9.3kW, kopā ar sajaukšanas mezglu (sk.silt.apgādi)	gb	1	
	frekvenča pārveidotājs	gb	1	
	filtra sekcija ar filtru F5, FK-630x430x500-F5/1pc	gb	1	
	N1			
	ventilatora sekcija SPZ118/20/1, n_v=1369min^{-1}, L=1400m^3/st P=200Pa ar elektrodzinēju 0,37kW	gb	1	
	šķērsplūsmas siltummainis SRP-B, efektivitāte 50,7%, -23.0°C/ -0,4°C, 93Pa		1	
	frekvenča pārveidotājs	gb	1	
	filtra sekcija ar filtru F5, FK-630x430x500-F5/1pc	gb	1	
2	Temperaturas devējs pieplūdes gaisam TEK-20 (komplektā ar EC-26 regulatoru)	gb	1	"Ecomatic Latvja" SIA
3	Trokšņu slāpētājs SLU 400, l=600mm	gb	2	"Lindab"
4	Gaisa pieplūdes restes ar rāmi un regulētājvārstu GDD/N-575x72; OD	kompl.	4	"Halton" Somija
5	Gaisa pieplūdes difuzors TRS- 200	gb	1	"Halton" Somija
6	Gaisa nosūces difuzors URH-125	gb	3	"Halton" Somija
7	Gaisa nosūces difuzors URH-160	gb	2	"Halton" Somija
8	Gaisa nosūces difuzors URH-200	gb	2	"Halton" Somija
9	Droseļvārsts PRA-125	gb	3	"Halton" Somija
10	Droseļvārsts PRA-160	gb	4	"Halton" Somija
11	Droseļvārsts PRA-200	gb	1	"Halton" Somija
12	Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots	m	2,3	
13	Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots	m	5,6	
14	Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots	m	10,7	
15	Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots	m	8,6	
16	Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots	m	8,2	
17	Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots	m	23,3	
18	Gaisa vads 630x400 (H), tērauda, cinkots	m	3	
19	Gaisa vads 800x300 (H), tērauda, cinkots	m	0,5	
20	Lokanais gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots	m	2,5	
21	Stiprinājums D125	gb	3	
22	Stiprinājums D160	gb	5	
23	Stiprinājums D200	gb	7	
24	Stiprinājums D250	gb	6	
25	Stiprinājums D315	gb	6	
26	Stiprinājums D400	gb	14	
27	Līkums Ø125 90^0, tērauda cinkots	gb	1	
28	Līkums Ø200 90^0, tērauda cinkots	gb	5	
29	Līkums Ø250 90^0, tērauda cinkots	gb	2	
30	Līkums Ø315 90^0, tērauda cinkots	gb	2	
31	Līkums Ø400 90^0, tērauda cinkots	gb	5	
32	Līkums 630x400 90^0, tērauda cinkots	gb	1	
33	Pāreja 200/125, tērauda, cinkota	gb	1	
34	Pāreja 250/160, tērauda, cinkota	gb	2	
35	Pāreja 400/250, tērauda, cinkota	gb	2	
36	Pāreja 400/315, tērauda, cinkota	gb	1	
37	Pāreja 630x400/Ø400, tērauda, cinkota	gb	3	
38	Pāreja Ø400/800x300, tērauda, cinkota	gb	1	
39	Trejgabals 200/160, tērauda, cinkots	gb	2	
40	Trejgabals 250/125, tērauda, cinkots	gb	2	
41	Trejgabals 250/200, tērauda, cinkots	gb	3	
42	Trejgabals 400/400, tērauda, cinkots	gb	1	
43	Sānu pievienojums 400/125, tērauda, cinkots	gb	1	
44	Gala vāks Ø 400	gb	1	
45	Ugunsdrošības vārsts FDE-160	gb	1	
46	Ugunsdrošības vārsts FDE-250	gb	1	
47	Ārējās pretlietus reste RV1-800x300(H)	gb	1	"VTPrincips"
48	Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm	m2	3	
49	Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=30mm	m2	13	
50	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
	Gaisa nosūces sistēma N - 1			
1	Aksiālais ventilators DECOR - 100 CH ar elektrodzinēju 0.013kW, 2500 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu, elektronisko taimeru	kompl.	1	"Soler&Palau"
2	Ugunsdrošības vārsts FDE 100	gb	1	"Systemair"
3	Gaisa vads Ø100	m	4,5	
4	Gaisa vads Ø125	m	1	
5	Stiprinājums D100	gb	1	
6	Pāreja 125/100, tērauda, cinkota	gb	1	
7	Līkums Ø100 90^0, tērauda cinkots	gb	4	
8	Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu 125/160/500	gb	1	"Rollita" SIA
9	Pieslēguma elements	gb	1	"Rollita" SIA
10	Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=30mm	m2	0,3	
11	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

PROJEKTI
SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Talr: 4860952, Fax: 4860951

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas novads, LV-4834

Rasējuma marka un Nr.: AVK- IS.6

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Atbild.projekt.	I. Ketlere		12.2010
Izstrādāja	L. Mihņeviča		12.2010

Projekta nosaukums: Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagasts, Madonas novads

Stadija: TP

Mērogs: 1:100

Pasūtījuma Nr. 12/10-10

Arhīva Nr. Cp/2011/01/10

Rasējuma nosaukums: Ventilācija. Iekārtu un materiālu specifikācija

Lapa: 6/1

Lapu skaits: 7