




Kopņu stiprināšana pie mūrlatas ar TBE4 stiprinājumu



TBE 4 kopņu stiprinājumi ir paredzēti uzstādīt pa pāriem
(2 gab. vienā stiprinājuma vietā)


Paredzētais naglu daudzums:
kopnē (vienkārīga, biezums 45mm) -- 10 gab. 3,75x30mm,
mūrlatā 10 gab. 3.75x30mm.


3,75x30 kantaina vērpta nagla



vairāku kārtu kopnē (2x45; 3x45) – 10 gab. 3,75x75mm,
mūrlatā 10 gab. 3.75x75mm.

3.75x75 ir domātas parastās celtniecības naglas



Objekts:				KK		
Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija Dzelzavā				Darba Nr.		120617
PGI	V. Linavskis		16.7.2012	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība	STAD.	Lapa
Izstr.	M. Karlsons		16.7.2012		TP	Lapas
				Lapas saturs:		
				TBE 4 kopņu stiprinājumi		
				 SIA "JMR-Frame" Rīgas raj. Babīle, Sila iela 17 LV 2101 Reģ. Nr. 40103315651; tel. 67754077; fax 67754075; e-mail info@jmr-frame.lv		