




Nobrauktuvė uz ūpašumu Pk 0+86



Griezums B - I



Griezums A - A



Asfaltbetons AC-11	- 4 cm
Asfaltbetona ACb-22	- 6 cm
Šķembu maisījums (0/45)	-25 cm
Drenējoša smilts, k.f.-1m/dīn	- 30 cm
Noplānēta pamatnes grunts	

 <p>"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 634 89238 fax 634 89234</p>	Pasūtītājs: Projekta Nr.:	Madonas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000054572 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801						
		C07/09						
	Paraksts	Datums	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā					
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte	08.09	Nobrauktuve uz Tpašumu Pk 0 + 86		Stadija	Rasējums	Lapa	Marka
Projektēja	I.Mežole-Unte	08.09			TP	16	1/1	GT
					Mērogs: 1:250, M griezumiem 1:50			