

Segumu plāns

M 1:500

SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

Apz. plānā	Laukums m2	Seguma griezums	Seguma konstrukcija	Biezums mm	Piezīmes
1.Piebraucamie ceļi	1284.5 (pelēks) 11.0 (melns)		betona bruģis smilts dolomīta šķembas 0/40 salturīga smilts blietēta grunts	80 30 120 250	UNI COLOC (pelēks) 225x112.5-225x80 (SIA "Ventbetons") vai analogs betona bruģis UNI (melns) 225x112.5x80 (SIA "Kolle beton") vai analogs betona bruģis
2. Ietves ar vienkrāsainu bruģakmeni (dzeltenu) un kontūru gar bortakmeni (sarkanu)	593.28 513.28 (dzeltens) 80.0 (sarkans)		betona bruģis smilts dolomīta šķembas 0/40 salturīga smilts blietēta grunts	80 30 120 250	TAISNSTŪRA T8 198x98x80 (dzeltens), (sarkans) (SIA "Ventbetons") vai analogs betona bruģis
3. Ietves ar krāsainu bruģakmeni	893.09 658.07(dzeltens) 197.42(sarkans) 37.6(zaļš)		betona bruģis smilts dolomīta šķembas 0/40 salturīga smilts blietēta grunts	80 30 120 250	TAISNSTŪRA T8 198x98x80 (dzeltens), (sarkans), (zaļš) (SIA "Ventbetons") vai analogs betona bruģis
4. Laukums ar granīta mozaiku	13.1		granīta mozaika smilts dolomīta šķembas 0/40 salturīga smilts blietēta grunts	60-80 30 120 250	CUBE 222 (SIA "'Kamīni un apdares") vai analogs granīta bruģis
5. Dekoratīvo oļu segums	1.12		oļi fr. 3-5cm grunts	60	Oļi balti, nepulēti fr. 3-5 cm. Kods A 55044 (SIA "'Akvedukts") vai analogs segums
6. Sporta zāliena segums	7130.14		melnzeme ar iestrādātu, TUFLINE "Golfmaser", zāliena sēklas maisījumu grunts	120	Izplatītājfirma: SIA "Kurzemes sēklas" vai analogs zāliena maisījums
7. Mulčētas apdobes	106		mulča, vidējā frakcija augsne	50-80	

APZĪMĒJUMI:

- Projektējamais būvapjoms
- Rekonstruējamais būvapjoms II kārtā
- Sarkanā līnija
- Zemes robeža
- Izbūvētā labiekārtojuma robeža
- Labiekārtojuma robeža I kārtā
- Esošās, saglabājamās ēkas lietus apmalītes
- No jauna izbūvējamas ēkas lietus apmalītes
- Projektētās brauktuves ar bruģa segumu
- Projektētās ietves ar dekoratīvo bruģa segumu
- Atjaunojamās zāliena platības
- Dabīgā akmens segums
- Dabīgā akmens segums
- Saglabājamie dekoratīvie stādījumi
- Atbalstsienas
- Pergolas tipa nojume
- Saglabājamie lapu kokaugi
- Saglabājamie lapu kokaugi
- 15 Izcērtamie kokaugi
- Pārstādāmie kokaugi
- Teritorijas apgaismojums, laterna
- Teritorijas apgaismojums, prožektors
- 16 Piesaiste koordinātes, punkta Nr.
- Ietves apmale 100x20x8
- Ceļa apmale 100x30x15
- Pazeinātā ceļa apmale 100x22x15
- Ieejas ēkās
- Žogs
- Marga
- AT-2 Atbalstsienas Nr.
- AM-2 Margas Nr.
- Esošs ūdensvads
- Esošs telekomunikāciju kabelis
- Projektējamais ūdensvads
- K1 Projektējamais ūdensvads
- K2 Projektējamā lietus kanalizācija
- ST1 Projektējamā siltumtrase
- ST Esošā siltumtrase
- W1 Projektējamais apgaismojuma elektrokabelis
- W1 Izbūvētais apgaismojuma elektrokabelis
- W1 Elektrokabelis videosarunas, videokameru un vārtu mehānismiem
- Projektējamais videonovērošanas un videosarunas kabelis
- Projektējamais elektrokabelis

Eksplikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Apb.lauk. m2
1	Esošā bērnudārza ēka	1283.9
2	Projektējamā piebūve	834.7
3	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	89.0
4	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	89.0
5	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	55.0
6	Rotaļu laukums bērniem līdz 3 gadu vecumam	54.0
7	Projektējamā nojumīte bērniem no 3-4 gadi	40.3
8	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	161.0
9	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	183.0
10	Rotaļu laukums bērniem no 3-4 gadu vecumam	165.0
11	Projektējamā nojumīte bērniem no 4-5 gadi	40.3
12	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	152.0
13	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	153.0
14	Rotaļu laukums bērniem no 4-5 gadu vecumam	154.0
15	Projektējamā nojumīte bērniem no 5-7 gadi	40.3
16	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	160.0
17	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	158.0
18	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	163.0
19	Rotaļu laukums bērniem no 5-7 gadu vecumam	143.0
20	Aktīvas atpūtas rotaļu laukums ar esošām rotaļu iekārtām	188.0
21	Aktīvas atpūtas rotaļu laukums ar jaunām rotaļu iekārtām	188.0
22	Laukums sportiskām aktivitātēm	1250.0
23	Atkritumu konteineru novietne	13.8
24	Veļas žāvēšanas laukums	38.7
25	Automašīnu stāvlaukums darbiniekiem	182.0
26	Automašīnu stāvlaukums jaunā korpusa apmeklētājiem	266.5

Piezīmes:

1. Inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt projektēto segumu līmenī. Lapu skatīt kopā ar lapām TS-1i, TS-2, Piesaistes koordinātēs ceļiem un laukumiem.
2. Cēļu un laukumu nospraušanas dabā izmantojamas piesaistes koordinātes skatīt tabulu "Piesaistes koordinātes ceļiem un laukumiem".
3. Par pamatu izmantota SIA "CERS PROJEKTI" tehniskā projekta "PII "Saulīte" ēkas rekonstrukcija Raiņā ielā 17, Madonā" lapa TS-3.
4. Playtop segums nomainīts pret sporta zāliena segumu.
5. Labota segumu specifikācija.
6. Papildināts ar vienkrāsaina bruģakmens izklājuma skici.

Ietves ar vienkrāsainu bruģakmeni izklājuma fragments



PIEZĪME: fragments, solis 2,4m^2

Ietves ar krāsainu bruģakmeni izklājuma fragments



PIEZĪME: fragments, solis 7,6m^2

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Madonas pilsētas dome, Reģ.Nr. 9000005472, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801	Pasūtījums: 11-29	
Paraksts un datums:						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums un adrese: PII "Saulīte" ēkas rekonstrukcija Raiņā ielā 17, Madonā	Stadija: T.P.	Lapa: TS-3i / Lapas
Arhitekts	DZ.BERNHARDS		17.09.2012.		Mērogs: 1:500	
Arh. tehniķe	N.PROTASA		17.09.2012.	Lapas nosaukums: SEGUMU PLĀNS	SIA " A 2 C ", būvkom. reģ. Nr. 1807-R, t./f. 67131805, mob. 29118723, a2c@btv.lv	Lapas kārtas Nr.

:\\11-29,PII Saulīte Madonā autoruzraudzība\A2C...\2012.08.30...\dwg-AR\AR-5i.dwg