

APZĪMĒJUMI:

Virszemes ūdeņu plūsmas virziens

100.00 Projektējamās zemes planējuma izolīnijas

Projektējamās atkritumu kaudzes robeža

Apzaļumojamā platība, 0.1 m auglīgā grunts

Apzaļumojamā platība, 0.2 m auglīgā grunts

Esošās atkritumu kontūras robeža

Tehniski ekonomiskie rādītāji:

1. Izveidojamās atkritumu izgāztuves platība- 2795 m2
2. Pārvietojamo atkritumu daudzums- 8165 m3
3. Mālainās grunts apjoms- 1691 m3
4. Auglīgās grunts apjoms- 972 m3
5. Apzaļumojamā platība- 6337 m2

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	**Atkritumu izgāztuves rekultivācija "Kalniešu karjerā"** Ļaudonas pagastā, Madonas novadā		
Būvprojekta vad.	Z.Gutāns		11.11.2011.				
Izstrādāja	M.Mincāns		11.11.2011.	Lapas saturs	Vertikālais plānojums pēc rekultivācijas		
Pārbaudīja	Z.Gutāns		11.11.2011.				
				Projekta nr.			
Pasūtījuma Nr.				Stadija	Marka un Nr.	lapu skaits	mērogs
Arhīva reģistrācijas Nr.				TP	GP 2		1:1000

Geo Consultants