



APZĪMĒJUMI		
APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
	IETVJU APMĀLE	
	ASFALTBETONA IESEGUMS	
	SMILŠU IESEGUMS	
	VIDĒJAS FRAKCIJAS ŠĶEMBU IESEGUMS (lodes sektorā)	
	ATJAUNOJAMS ZĀLIENS	
	ESOŠS ZĀLIENS	
	PROJEKTĒTI SOLI AR ATKRITUMU URNU	
	ESOŠI SAGLABĀJAMI KOKI	
	ESOŠIE ŪDENSVADU TĪKLI	
	ESOŠIE ELEKTROTĪKLI	
	ESOŠĀ LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA	
	ESOŠĀ VIRSZEMES ELEKTROLĪNIJA	
	GRUNTSGABALA ROBEŽA	
	DEMONTĒJAMI APJOMI	

IESEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	DAUDZUMS	PIEZĪMES
	IETVJU APMĀLE (stadionam, lodes sektoram un pievadceļiem)			Ietvju apmale / 1000*200*60 mm Betona B15 stiprinājums Vidēji rupjas frakc. (16/32 mm) šķembas Blietēta esošā grunts	60 50 70	864.8 t.m. (stadionam) +35 t.m. (lodes sektoram) + 261 t.m. (ceļiem)	Ražotāji: SIA "LN Brūģis", vai meklējams analogs ražotājs Kopā : 1160.8 t.m.
	ASFALTBETONA SEGUMS (134.2 m²) (pievadceļu zonā)			Asfaltbetona segums AC8 Vidēji rupjas frakc. (16/32 mm) šķembas Drenējošas smiltis izlīdzinošā kārtā Blietēta esošā grunts	100 100 100	26.85 m³	Ieseguma ierīkošanas laikā nodrošināt pilnīgu auglīgās augsnes slāņa nomaiņu pret drenējošu materiālu (vajadzības gadījumā palielinot vai samazinot drenējošās grants slāņa biezumu). Vid.rupjas frakc. (16/32 mm) šķembas -26.85 m³ Drenējošā smiltis -26.85 m³
	ASFALTBETONA SEGUMS (2209 m²) (sporta stadiona skrejceļu iesegumam)			Asfaltbetona segums AC8 Esošā asfaltbetona pamatne	60	132.54 m³	
	SMILTIS IESEGUMS (atliešanas bedrei) (33 m²)			Sijātas smiltis ieseguma slānis Drenējošas rupjas grants slānis Esošā asfaltbetona pamatne	400 100	13.2 m³	Drenējošā rupja grants - 3.3 m³
	ŠĶEMBU IESEGUMS (lodes griešanas sektoram) (156 m²)			Vidēji rupjas frakc. (16/32 mm) šķembas Esošā asfaltbetona pamatne	150	23.4 m³	
	ZĀLIENS (futbola laukumam) (4428 m²)			Auglīgās augsnes slānis/ melnzeme Vidēji rupjas frakc. (16/32 mm) šķembas Esošās grunts pamatne	150 100	664.2 m³ (melnzeme) 155kg sēklu maisījuma	PIEZĪME: Pirms zāliena gultnes ierīkošanas veikt mērījumus dabā, lai noteiktu esošās grunts stabilitāti. Attiecīgi pēc tam izvērtēt nepieciešamību stabilizēt grunti ar vidējās frakcijas šķembu slāni. Zāliena sēšanu veikt pēc melnzemes mehāniskās un dabiskās nobīdētāšanās, vēlreiz uzrīdnot augšējo melnzemes slāni, vajadzības gadījumā to atkārtoti pieberot.

PIEZĪMES:

- Pirms iesegumu ierīkošanas veikt kontrolmērījumus dabā un precizēt auglīgās augsnes slāņa biezumu iesegumu labiekārtojuma veiktajās zonās!
- Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Sport" (Izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - zālienu sēklu maisījums sporta laukumiem un vietām ar lielu noslodzi, izsējas norma 3.5 kg / 100m².
Sēklu sastāvs:
30% Festuca rubra commutata
40% Poa pratensis
25% Lolium perenne
5% Festuca ovina duriuscula
vai iespējams izmantot analogu sporta zāliena sēklu maisījumu, ar lielu nodilumizturības pakāpi.
- Vietās, kurās tiek veikti zemes darbi (pielīdzināšana), izmantot Turfline sēklu maisījumu "Ornamental", ar izsējas normu 3 kg/ 100m² (kop.platība 2055m²).
- Veikt ikgadēju zāliena ielabošanu un mēslošanu.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 90000054572			Objekts: KULTŪRAS UN SPORTA OBJEKTU REKONSTRUKCIJA BARKAVĀ Stadiona rekonstrukcija		
			Adrese: Barkavas ciems, Barkavas pagasts, Madonas novads		
			Lapas nosaukums: IESEGUMU PLĀNS		
TS daļ.vad. Gints Zvejnieks 06.07.2010.			Līguma Nr.		
Izstrādāja Inguna Rusiņa 06.07.2010.			Mērogs: 1:500		
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			TP	5	TS-4