

AKAS UN PUNKTI	CAURULES AUGŠAS ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m
Kad. Nr. 70010011188	133.33	135.13	135.13
ŪM-1	133.21*	135.00	135.00
Kad. Nr. 70010010378	133.30	135.00	135.00
ŪM-2	133.63	135.35	135.30
Ū1-1	133.01*	135.00	134.87
ŪM-3	132.45	134.25	134.19
ŪM-4	132.53	134.35	134.20
ŪM-10	132.58	134.38	134.16
Kad. Nr. 70010010185	132.55	135.50	135.50
	132.67	134.37	134.29
ŪM-3	132.45	134.25	134.19
Kad. Nr. 70010010928	132.70	134.50	134.50
	132.70	134.44	134.36
ŪM-4	132.53	134.35	134.20
Kad. Nr. 70010010029	132.70	134.50	134.50
	132.88	134.50	134.40
ŪM-5	132.58	134.38	134.16
Ū1sk-1	132.67	134.48	134.10
Kad. Nr. 70010011384	132.30	134.10	134.05

Posms	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE	GARUMS, m / SLĪPUMS	ATTĀLUMS, m
Kad. Nr. 70010011188 – ŪM-1	De63, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	15.5 / 0.008	15.5
Kad. Nr. 70010010378 – ŪM-2	De32, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	5.0 / 0.066	5.0
ŪM-2 – Ū1-1	De110, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	117.4 / 0.010	62.0
Ū1-1 – ŪM-3				55.4
ŪM-3 – ŪM-4	De110, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	63.2 / 0.002	37.0
ŪM-4 – ŪM-10				26.2
Kad. Nr. 70010010185 – ŪM-3	De63, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	10.5 / 0.011; 4.0 / 0.048	14.5
Kad. Nr. 70010010928 – ŪM-4	De32, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	10.2 / 0.0005; 4.8 / 0.035	15.0
Kad. Nr. 70010010029 – ŪM-5	De32, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	10.2 / 0.018; 4.3 / 0.07	14.5
ŪM-5 – Ū1sk-1	De63, PE, PN10	Blietēta smilts 15cm	7.0 / 0.013	7.0
Ū1sk-1 – Kad. Nr. 70010011384			3.5 / 0.10	3.5

APZĪMĒJUMI

- KØ200 — esošā pašteces sadzīves kanalizācija
- LKØ200 — esošā lietus kanalizācija
- SPKØ100 — esošā spiediena sadzīves kanalizācija
- UØ100 — esošais ūdensvads
- ST — esošā siltumtrase
- aspGØ57 — esošais augstspiediena gāzesvads
- vspGØ57 — esošais vidējā spiediena gāzesvads
- zspGØ57 — esošais zemspiediena gāzesvads
- esošais telefona kabelis
- esošā telefona kanalizācija
- augstsprieguma kabelis
- zemsprieguma kabelis
- 1.19* — atzīme precizējama dabā
- -2.73** — atzīme precizējama ar LKSS ražotājiem
- LKØ500* — esošie tīkli, kuru diametrs jāprecizē būvniecības laikā

GRUNTS APZĪMĒJUMI

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji:
- 3 irdens (nesablīvēts)
- 2 vidēji blīvs
- 1 blīvs

Mālaino grunšu konsistence:
- 7 Plūstoša
- 6 Plūstoši plastiska
- 4 Mīksti plastiska
- 3 Sīksti plastiska
- 2 Puscieta
- 1 Cieta

- (A) Asfalts
- (B) Bruģis
- (1š) Uzbērums šķembains
- (1M) Uzbērums mālains
- (1''') Uzbērums nesablīvēts
- (1'') Uzbērums
- (3) Kūdra
- (7''') Smalka smilts, irdena
- (7'') Smalka smilts, vidēji blīva tuvu irdenai
- (7') Smalka smilts, vidēji blīva
- (7) Smalka smilts, blīva
- (8'') Vidēji rupja smilts, vidēji blīva

5,40 — Abs. augst. atzīme
4,70 — gruntsūdens līmenis
1,50 — Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
+1,40 — ūdenspiesātināta grunts

PIEZĪMES

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.

Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība		
Projekts	Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija		
Projekta daļa	ŪKT daļa		Stadija TP
Rasējums	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garenprofils (Ūdensapgāde)		Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11
Izpildītājs	Polyroad Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv		Arhīva Nr. PR/PC/12-66; Marka ŪKT-3
	Paraksts	Uzvārds	Datums
Būvpr. vad.		K.Zajančkauska	11.2012
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	11.2012
Projektēja		I.Seņutins	11.2012
Mērogs V 1:100 H1:500	Lapa/Lapas 1/2	Lapas caur. Nr. 13	



AKAS UN PUNKTI	CAURULES TEKNES ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m
K1-1	133.33	135.13	135.13
KE-1	133.23	135.02	134.98
K1-2a	131.41	133.22	133.22
K1-2	131.37	133.14	132.40
K1-3	131.20 130.70	132.40	132.43
K1-4	130.60 130.30	132.70	132.70
K1-5	130.24	132.95	133.00
K1-6	130.16	133.36	133.25
K1-7	129.95	132.03	132.03
K1-3a	130.73	132.40	132.40
K1-3	130.70	132.40	132.43
K1-4a	130.36	131.85	131.85
K1-4	130.30	132.70	132.70
K1-6a	131.54*	133.40	133.40
K1-6	131.51*	132.36	133.25

Posms	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE	GARUMS, m / SLĪPUMS	ATTĀLUMS, m
K1-1 – KE-1	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm	16.4 / 0.0055	16.4
K1-2a – K1-2	De160	15cm	8.0 / 0.0055	8.0
K1-2 – K1-3	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	45.7 / 0.004	45.7
K1-3 – K1-4			24.1 / 0.004	24.1
K1-4 – K1-5	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	35.0 / 0.004	14.7
K1-5 – K1-6				20.3
K1-6 – K1-7	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	35.3 / 0.0035	35.3
K1-3a – K1-3	De160	15cm	4.8 / 0.0055	4.8
K1-4a – K1-4	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm	11.0 / 0.0055	11.0
K1-6a – K1-6	De200	15cm	8.0 / 0.004	8.0

APZĪMĒJUMI

- KØ200 — esošā pašteces sadzīves kanalizācija
- LKØ200 — esošā lietus kanalizācija
- SPKØ100 — esošā spiediena sadzīves kanalizācija
- UØ100 — esošais ūdensvads
- ST — esošā siltumtrase
- aspGØ57 — esošais augstspiediena gāzesvads
- vspGØ57 — esošais vidējā spiediena gāzesvads
- zspGØ57 — esošais zemspiediena gāzesvads
- esošais telefona kabelis
- esošā telefona kanalizācija
- augstsprieguma kabelis
- zemsprieguma kabelis
- 1.19* — atzīme precizējama dabā
- -2.73** — atzīme precizējama ar LKSS ražotājiem
- LKØ500* — esošie tīkli, kuru diametrs jāprecizē būvniecības laikā

GRUNTS APZĪMĒJUMI

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji:
- 3 irdens (nesablīvēts)
- 2 vidēji blīvs
- 1 blīvs

Mālaino grunšu konsistence:
- 7 Plūstoša
- 6 Plūstoši plastiska
- 4 Mīksti plastiska
- 3 Sīksti plastiska
- 2 Puscieta
- 1 Cieta

- (A) Asfalts
- (B) Bruģis
- (1š) Uzbērums šķembains
- (1M) Uzbērums mālains
- (1''') Uzbērums nesablīvēts
- (1'') Uzbērums
- (3) Kūdra
- (7''') Smalka smilts, irdena
- (7'') Smalka smilts, vidēji blīva tuvu irdenai
- (7') Smalka smilts, vidēji blīva
- (7) Smalka smilts, blīva
- (8'') Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- (18) Morēnas mālsmilts

5,40 — Abs. augst. atzīme
4,70 — gruntsūdens līmenis
1,50 — Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
+1,40 — ūdenspiesātināta grunts

PIEZĪMES

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.

Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība		
Projekts	Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija		
Projekta daļa	ŪKT daļa		Stadija TP
Rasējums	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garenprofils (Sadzīves kanalizācija)		Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11
Izpildītājs	Polyroad Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv		Arhīva Nr. PR/PC/12-66; Marka ŪKT-3
	Paraksts	Uzvārds	Datums
Būvpr. vad.		K.Zajančkauska	11.2012
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	11.2012
Projektēja		I.Seņutins	11.2012
Mērogs V 1:100 H1:500	Lapa/Lapas 2/2	Lapas caur. Nr. 14	