



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fākss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

07.04.2014.

Uz 04.04.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkuma procedūrā: „**Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārtā**”, identifikācijas numurs MNP2014/16\_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

## 1. Jautājums:

Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) ģeneratoru ir plānots novietot esošajā KSS ēkā. Ņemot vērā ka netālu atrodas pašvaldības katlu māja, vai Pasūtītājam nebūtu izdevīgāk ģeneratoru izvietot šajā ēkā jo, tad vēlāk ziemas periodā nebūs jārisina jautājums par noteikta temperatūras klimata nodrošināšanu KSS ēkā.

## ATBILDE uz 1. jautājumu:

Pasūtītājs skaidro, ka ieinteresētā piegādātāja ieteikums ir pamatots. Ģenerators jāizvieto katlu mājas telpā, kas atrodas 130 m tālāk. Tādēļ tiek veikti atbilstoši precizējumi Tehniskajā projektā un iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā „Darbu daudzumu saraksti”:

1. Grozījums Tehniskā projekta EL sadaļā, rasējuma lapās „EL-01” un „EL-03”;
2. Grozījums Tehniskā projekta ELT sadaļā, rasējuma lapās „ELT-01”, „ELT-02”, „ELT-03”, „ELT-04” un „ELT-05”;
3. Grozījums Tehniskā projekta Paskaidrojuma rakstā, punktā 5.4.;
4. Grozījumi Darbu daudzumu sarakstā „Lokālā tāme Nr.6” „Elektromontāžas darbi (ELT)” sekojoši:

4.1. tāme papildināta ar jaunu pozīciju Nr.1a:

| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums                                        | Mēra vienība | Vienību skaits |
|--------|------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1a     |      | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x10mm2 (ekranēts) | m            | 130            |

4.2.tāmes pozīcijām Nr.3, 4, 5 un 6 grozīta aile „Vienību skaits”

| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums                        | Mēra vienība | Vienību skaits |
|--------|------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 3      |      | Kabeļu aizsarglentas montāža           | m            | 140            |
| 4      |      | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža | m            | 140            |
| 5      |      | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m            | 140            |
| 6      |      | Zālāja atjaunošana                     | m2           | 69             |

Lūdzam piedāvājumu sagatavošanā ņemt vērā iepriekšminētos grozījumus un izmantot publicēto Darbu daudzumu sarakstus ar 07.04.2014.grozījumiem.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571