



FASĀDE 20-11
M 1:100



FASĀDE 11-10
M 1:100




KRĀŠU KODI:

K-1	4850	Fasādes krāsojums	Tikkurlija facade
K-2	4947	Cokola krāsojums	Tikkurlija facade
K-3	RR 29	Jumta un noteku krāsojums	
K-4	RAL 7035	Palod, u krāsojums	
K-5	RAL 8011	Metāla margu un baistu krāsojums	
K-6	RR 29	Viegās konstrukcijas jumts vis izteļās ar segrumu "RUIKKIT" - Montēroj ar pārklājumu "Puraf"	
K-7		PVC logi tonis baltsbalts	
K-8	Pindotex riekstkoks	Dēļu apūvuma krāsojums	
K-9	Dūmvadu kļiegiļi	Pilnais apdāres kļiegiļis Janka ar izmēru 250x85x65 paredzēts tikai dūmvadu apdārei	Loce

Kvalitātes prasības fasādes siltināšanas darbiem:

- Siltinājuma sistēmu izveidi veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvem, ETAG 004 sistēmas sertifikāta turētāja instrukcijām, rekomendācijām par darba gaitu, tehnoloģiskajām norādēm par materiālu iestīdīti un izmantošanu.
- Ārējo daudzslāņu siltumizolācijas sistēmu atbilstība Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 004 paredz to kalpošanu ne mazāku par 25 gadiem.
- Siltumizolācijas iestāde fasādes fragmentiem pie ieejām un 1. stāva līmenī jāparedz veikt ar pastiprinātas slodzes tehnoloģiju (piemēram SAKRET).

FASĀDE K-L
M 1:100



Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība	Objekts:	Dzelzavas speciālās internātpamatskolas ēkas rekonstrukcija
Saņemšanas laukums:	1. Madonas novads, Madona	Adrese:	Dzelzavas speciālā internātpamatskola, Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873



Rīga, Brīvības gatve 219A
Reģ.Nr.40103196966

©Izstrādājums sagatavots ar autorizāciju Būvumu

Projekta veids:	Gatavotais projekts	28.05.2014.	Lapas nosaukums:	Mērogs 1:100	Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projekta veids:	Gatavotais projekts	28.05.2014.	Lapas nosaukums:	Mērogs 1:100	Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projekta veids:	Gatavotais projekts	28.05.2014.	Lapas nosaukums:	Mērogs 1:100	Stadija	Lapas	Ras.Nr.