

Projektātās garenprofila apzīmējumi

- Projekta līnija
- Esošā reljefa līnija
- Projektātā kreisā nobraukuve
- Projektātā labā nobraukuve
- Kreisais sāngrāvis
- Projektāta caurteka
- Esoša caurteka

grunts indekse	GTE apzīmējums	
	a	asfaltbetons
sagrMg	d	uzbērta grunts: smilšaina grants ar dolomīta šķembām, bilva (qc=>10 MPa)
saMg	1*	uzbērta grunts: smilts smalka ar retu grants piejaukumu, irdena (qc=3,0-5,0 MPa)
clsiMg	1*	uzbērta grunts: mālaina putekļis (pārrakta augsne), irdena, melna (qc=3,4-4,8 MPa)
saMg	1*	uzbērta grunts: smilts smalka/vidēji rupja ar retu grants piejaukumu, vidēji bilva, (qc=5->8 MPa)
clsaMg	1*	uzbērta grunts: mālaina smilts, vidēji bilva, (qc=5-6 MPa)
saMg	1*	uzbērta grunts: smilts smalka/vidēji rupja ar retu grants piejaukumu, bilva (qc=>10 MPa)
Or	3	kūdra, smilšaina, labi sadalījusies, tumši brūna
sfSa	6*	Smalka putekļaina, vidēji bilva (qc=5,0->8,0 MPa)
FSa	7	Smalka smilts, bilva (qc=>10,0 MPa)
MSa	8*	Smilts vidēji rupja, vidēji bilva (qc=5->8 MPa)
sICl	15a	putekļaina māls (smilšmāls), mīksti plastiska (Ic=0,30-0,40), pelēka
sICl	15a	putekļaina māls (smilšmāls), stīksti plastiska (Ic=0,55-0,70), pelēka
sasICl	15a	smilšaini putekļaina māls (morēnas smilšmāls), mīksti plastiska (Ic=0,3-0,45), brūna un pelēka
sasICl	15a	smilšaini putekļaina māls (morēnas smilšmāls), stīksti plastiska (Ic=0,55-0,70), brūna

Urb.-1 / 4.30 — urbuma vieta un tā Nr. / vietas abs. atz. (m)

SZP-urb.-1 / 4.30 — Statiskās zondēšanas punkts - urbuma vieta un tā Nr. / vietas abs. atz. (m)

4.0 — Slāņa dziļums dziļums (m) no zemes viramas

pazemes ūdens līmeņa dziļums m no zemes viramas

ūdens pieslātīnātās gruntis

mitra un joti mitra grunts

5.0 — Urbuma pamata pēdas dziļums (m) no zemes viramas

6.00 — Statiskās zondēšanas dziļums (m)

CETURTAIS STILS	Dēzas iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 45-22667 Reg.Nr. 55403016621, Bāvk.Nr. 1200-R	Projekts:	Autoceja Madonas šoseja - Saukas purva Barkavas pagastā, Madonas novadā pārbūve
	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība	Adrese:	Barkavas pagasts, Madonas novads
			Stadija: BP
		Rasējums:	
BPDV	K.Lazdāns	11.11.2016.	Garenprofils Pk 3+15 līdz Pk 6+35
Izstrādāja	I. Medne	11.11.2016.	
		Mērogs: 1:500	Dat.: 11.2016. Lapa: TS-7 Lapas:ak. TS-0