



Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti* ***Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)****;*
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

	1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
	2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 2.Salizturīgais slānis, h=30cm 3. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)

Projektētie plāna elementu apzīmējumi

- Projektējamā ceļa mala
- Cērtamie koki
- Brauktuves šķērskritums
- Projektētā nogāze
- Projektētā aizsargcaurule
- Projektētā caurteka
- Cērtamie krūmi
- Grāvja tekne
- Ūdens tecēšanas virziens grāvī
- Esošā zemes gabala robeža

Esošie plāna elementu apzīmējumi

- Esoša ceļa mala
- Esoša zemes gabala robeža
- Esoša elektroapgādes līnija
- Esošs zemsprieguma kabelis
- Esoša nogāze
- Esoša caurteka
- Esoši drenāžas tīkli
- Esoša koku rinda
- Esošs žogs

CETURTAIS STILS
PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R

Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība

Projekts:	**Autoceļa Zīles - Stradi - Gribažas (0.00km līdz 2.24 km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve**				
Adrese:	Dzelzavas pagasts, Madonas novads				*Stadija: BP*
Rasējums:					
BPDV	K.Lazdāns		09.12.2016.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)	
Izstrādāja	I. Medne		09.12.2016.		
Mērogs:	1:500	*Dat.:* 12.2016.	*Lapa:* ĢP-5	*Lapas: sk. TS-0*	