

	1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
	2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 2.Salizturīgais slānis, h=30cm 3. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)

Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceļa mala	Esoša ceļa mala
Cērtamie koki	Esoša zemes gabala robeža
Brauktuves šķērskritums	Esoša elektroapgādes līnija
Projektētā nogāze	Esošs zemsprieguma kabelis
Projektētā aizsargcaurule	Esoša nogāze
Projektētā caurteka	Esoša caurteka
Cērtamie krūmi	Esoši drenāžas tīkli
Grāvja tekne	Esoša koku rinda
Ūdens tecēšanas virziens grāvī	Esošs žogs
Esošā zemes gabala robeža	

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R			*Projekts:*	**Autoceļa Zīles - Stradi - Gribažas (0.00km līdz 2.24 km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve**
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība			*Adrese:*	Dzelzavas pagasts, Madonas novads
					Stadija: BP
				Rasējums:	
BPDV	K.Lazdāns		09.12.2016.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)	
Izstrādāja	I. Medne		09.12.2016.		
				Mērogs: 1:500	*Dat.:* 12.2016. *Lapa:* ĢP-4 *Lapas: sk. TS-0*