



1. tips proj. segums braukšuvei un nobraukšuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sabīvēta, profilēta
2. tips proj. segums (braukšuvei un nobraukšuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3.Sakturīgas sākas, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sabīvēta, profilēta (45MPa)

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti* **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)**;
3. *Nobraukšuvju pikētāžu precizēt objektā uz vietas, nobraukšuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

GEO

Ceti kvadrāti pašvaldības novadā rīgātajā karte.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
7082 TP 0733
2016. gada 28. jūlijs

SIA "GEO Mērniecība" "Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Mob.tālr.+371 25630454 e-pasts: geomernieciba@inbox.lv www.geomernieciba.lv

Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceja mala	Esoša ceja mala
Cērtamie koki	Esoša zemes gabala robeža
Braukšuves šķērskritums	Esoša elektroapgādes līnija
Projektētā nogāze	Esoša zemspriegums kabelis
Projektētā aizsargcaurule	Esoša nogāze
Projektētā caurteka	Esoša caurteka
Cērtamie krūmi	Esoši drenāžas tīkli
Grāvja tekne	Esoša koku rinda
Ūdens tecēšanas virziens grāvī	Esoša žogs

CETURTAIS STILS	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 554030156 21, Būvk.Nr. 1200-R		*Projekts:*	**Autoceja Kalnagals - Ozolini Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve**	
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība		*Adrese:*	Ošupes pagasts, Madonas novads	*Stadija: BP*
			Rasējums:		
BPDV	K.Lazdāns	09.12.2016.	Generālplāns(horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)		
Izstrādāja	I. Medne	09.12.2016.			
			Mērogs: 1:500	*Dat.:12.2016.*	*Lapa:* GP-2 *Lapas:* sk. TS-0