



Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi
Projektējamā ceļa mala	Esoša ceļa mala
Cērtamie koki	Esoša zemes gabala robeža
Brauktuves šķērsklīrums	Esoša elektroapgādes līnija
Projektētā nogāze	Esoša zemsprieguma kabelis
Projektētā aizsargcaurule	Esoša nogāze
Projektētā caurteka	Esoša caurteka
Cērtamie krūmi	Esošī drenāžas tīkli
Grāvja tekne	Esoša koku rinda
Ūdens teciēšanas virziens grāvī	Esoša žogs
Esošā zemes gabala robeža	

1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbērums grunts, sabīvēta, profilēta
2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3. Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbērums grunts, sabīvēta, profilēta (45MPa)

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;*
2. *Augstumi doti* **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)**;
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
5. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

CETURTAIS STILS	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Bdvk.Nr. 1200-R	*Projekts:*	**Autoceļa Rupsala - Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve**
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība	*Adrese:*	Ošupes pagasts, Madonas novads
			Stadija: BP
		Rasējums:	
BPDV	K.Lazdāns	09.12.2016.	Generālplāns (Horizontālais plāns savietots ar ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizācijas plānu)
Izstrādāja	I. Medne	09.12.2016.	
		Mērogs: 1:500	*Dat.:* 12.2016. *Lapa:* GP-1 *Lapas: sk. TS-0*