

DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Lapas izmērs	Piezīmes
1	DOP-0	Vispārīgie rādītāji	A4	
2	DOP-1	Būvdarbu ģenplāns	A3	

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums
Ministru kabineta noteikumi Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi (01.10.2014.)
	Darba aizsardzības likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.749	Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos (10.08.2010)
Ministru kabineta noteikumi Nr.92	Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus (23.08.2001)
Ministru kabineta noteikumi Nr.660	Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība (02.10.2007)
Ministru kabineta noteikumi Nr.143	Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (18.03.2014)
SNiP III-4-80*	Drošības tehnika būvniecībā
LBN 202-15	"Būvprojekta saturs un noformēšana"

Vispārīgie norādījumi

Darbu organizācijas projekts izstrādāts būvprojekta sastāvā, apraksta projektējamo objektu darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to veikšanas ieteicamo būvtehniku, kā arī būtiskākos darba aizsardzības norādījumus.
Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu.

Būvprojekta DOP daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta sadaļas vadītājs

Jānis Irbe


(vārds un uzvārds)

20-7386

(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)




Reg. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R


Pasūtītājs: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reg. Nr.: LV 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madona novads, LV-4801				Pasūt. Nr. 09-2017	
Projekta nosaukums: Kinoteātra "Vidzeme" ēkas jumta atjaunošana Adrese: Tīrgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801				Arhīva Nr. 09	
Rasējums: Vispārīgie rādītāji				Stadija: BP	
Mērogs: b/m				Lapa: DOP-0	
Lapas: 1-2					

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. vad.	J. Irbe		04.2017.
Proj. d. vad.	J. Irbe		04.2017.
Izstrādāja	J. Irbe		04.2017.


Būvdarbu ģenplāns




Apzīmējumi:




Projektētā ēka




Zemesgabala robeža




Būvžogs no saliekamiem elementiem (pagaidu nožogojums)




Ieejas ēkā, slēgtas uz būvniecības laiku




Būvlaukuma vārti pagaidu nožogojumā, (4.0 m)




Būvmateriālu nokrautne




Esošie bruģakmens (cietā) seguma ceļi un laukumi




Būvgružu konteineris



Drošības zīme



Transporta kustība būvlaukumā




Atkritumu konteiners, sadzīves atkritumiem

Ēku/būvju un celtniecības aprīkojuma eksplikācija:

Nr.p. ģenpl.	Nosaukums	Apraksts, raksturlielumi	Attēls
1	Kinoteātra ēka	Projektētā ēka	
2	Strādājošo sadzīves un būvdarbu vadītāja telpa, aizslēdzama instrumentu novietne	Konteiners. Raksturlielumi: svars (kg): 2200,0, platums (m): 2,44, garums (m): 6,06, augstums (m): 2,59.	
3	Pārvietojumā tualete	Biotualete. Raksturlielumi: svars (kg): 80,0, platums (m): 1,50, garums (m): 1,50, augstums (m): 2,35.	
4	Būvmateriālu nokrautne	Uz cietā seguma laukuma	
5	Būvgružu konteiners	Raksturlielumi: tilpums 8.5m³, kravnesība 7.5t. Izmēri: platums 1.75m, garums 4.09m, augstums 1.5m.	
6	Būvtāfele		
-	Celtniecības sastatnes		
-	Kravas un pasažieru lifts	Raksturlielumi: svars (kg): 2500,0, platums (m): 2,00, garums (m): 2,00, augstums (m): 2,50, jauda (kW): 6,10, spriegums (V): 380,0.	
-	Ugunsdzēsības stends ar inventāru		
-	Būvlaukuma pagaidu nožogojums	Raksturlielumi: garums (m): 3,50, augstums (m): 2,00.	

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Jebkura izmaiņa projektā jāsaskaņo ar projekta vadītāju;
- Būvniecības sagatavošanas darbu periodā būvlaukums nožogojams ar inventāriem žoga elementiem BEKAERT (vai analogiem) aprīkoti ar veramiem vārtiem;
- Visas inženiertīklu izbūves valējās tranšejās un darbu zonas nožogojamas ar būvžogu. Ceļu, celiņu vietās pār tranšejām uzstādāmi tiltiņi ar margām;
- Būvtāfeļi pilsētās un ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām un ciemiem – vērstu pret autoceļu, tajā norāda ziņas par: būvniecības ieceri (būvniecības veids un adrese); pasūtītāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs); būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs); būvniecības ieceres plāns ar ēkas novietni; informāciju par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru;
- Visi saglabājamie koki aizsargājami ar dēļiem vismaz 2 m augstumā no zemes;
- Norādījumus par būvdarbu organizēšanu un darbu veikšanu skatīt atiecīgās daļas paskaidrojuma rakstā.



Reg. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

Pasūtītājs: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reg. Nr.: LV 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madona novads, LV-4801

Projekta nosaukums: Kinoteātra "Vidzeme" ēkas jumta atjaunošana
Adrese: Tīrgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801

Rasējums: Būvdarbu ģenplāns

Mērogs: M 1:500 Lapa: DOP-1

Pasūt. Nr. 09-2017

Arhīva Nr. 09

Stadija: BP

Sadaļa: DOP

Lapas: 2-2