

VS GL				
Darbu izmaksas				
11106	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	50	
15101	VS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	2	
15305	VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	1	
15401	VS balsta atgāžņa montāža	gab.	2	
15505	VS kailvada nokares regulēšana	v.v/km	0,315	
15508	PAS (SAX) vada montāža	v.v/km	0,030	
15602	VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	6	
15606	VS balsta horizontālās vai vert. traverses montāža	gab.	4	
15607	VS balsta uzkausējamās bandāžas montāža	gab.	2	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	50	
18103	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	2	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	20	


VS GL				
Materiālu izmaksas				
0101.013	Kāša uzgalis tapizolatoram, d=28 mm	gab.	6	
0102.007	Traversa gala A balstam (kailvadu GVL), attālums starp vadiem 1100 mm	gab.	2	
0106.007	Atgāžņa mezgls, metāla	gab.	2	
0106.016	Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160 mm	gab.	2	
0106.017	Rīģeļa skava RS-1	gab.	2	
0107.004	Termonosēdināmā uzlika stabam, d=350 mm	gab.	2	
0109.005	Distances nagla 20kV kabeļa montāžai uz koka balstiem	gab.	10	
0110.005	Balstu cepure, 230-260 mm	gab.	2	
0111.006	Bultskrūve M16x450 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota	gab.	1	
0112.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	objekts	1	
0701.003	Tapizolators, porcelāna (vītne tiešai montāžai uz tapas izmantojot pārejas uzgali), 24 kV	gab.	6	
0703.001	Piekarizolators, kompozītais, 24kV	gab.	6	
1301.001	Marķējums "Balsta numurs", nerūsējoša tērauda plāksnīte (gads)	gab.	2	
1301.004	Nerūsējošā tērauda nagla marķējumu, apzīmējumu, drošības zīmju stiprināšanai	kg	0,5	
1301.008	Plastmasas lenta operatīvo apzīmējumu ciparu un burtu uzlīmju uzlīmēšanai un piestiprināšanai H=65	gab.	1	
1302.001	Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL" stiprināma uz balsta 0,4-20 kV (6,5 m)	gab.	2	
1304.001	Drošības zīme "Bīstami elektrība" 160 mm, cieta Trīstūris	gab.	2	
1801.002	Pārsprieguma novadītājs PN-24-1	gab.	6	
1804.002	Pārsprieguma nov.traversa	gab.	2	
1805.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas pārsprieguma aizsardzības ierīcēm	kompl.	1	
2108.001	Spaile, kopju 16-70mm2 Al (KG 16)	gab.	4	
2201.002	Stabs, koka, 10m	gab.	4	
2401.007	Kailvads, alumīnijs ar tērauda stieples serdi AT-35	kg	10	
2402.005	Vads, izolēts CCXWK 70 mm2	m	16	
2901.001	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 5m	gab.	20	
2902.003	Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm	kg	80	
2904.002	Spaile zemējuma, necinkotam metālam	gab.	2	
2909.001	ZSK-8 skava	gab.	50	
	Palīgmateriāli kabeļu stiprināšanai pa balstu	kpl	2	

VS KL				
Darbu izmaksas				
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdfīšanai 0.7m dziļumā	m	135	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdfīšanai 1m dziļumā	m	12	
11203	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	294	
11214	Kabeļu trasēs uzrādītāja stabu uzstādīšana	gab.	2	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	60	
13103	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža caurulē	m	882	
13109	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža pa koka balstu	kabeļis	2	
13204	VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā	gab.	6	

VS KL				
Materiālu izmaksas				
0801.017	Elektrokabelis AXQJ-TT 1X150/25A12/20KV 4B	m	960	
0903.003	Ārtipa kabelgalu apdare CAESKW-F 24KV 70-150	kompl.	2	
0912.009	Kabeļu gofrēta dubultsienu caurule 450N	m	294	
0912.013	Kabeļu gofrēta dubultsienu caurule 1250N	m	24	
1303.004	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	m	2	
1303.006	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs), dzeltens, 2,2 m	gab.	2	

TA (TP-4104)				
Darbu izmaksas				
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdfīšanai 0.7m dziļumā	m	3	
11203	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	10	
11305	Kabeļu plaukta montāža	m	10	
13103	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža caurulē	m	30	
13105	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	42	
13107	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē	m	24	
13201	VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare	gab.	3	
13205	VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās	gab.	3	
13206	VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās	gab.	6	
17309	Kabeļu ieeju nobīvēšana	gab.	2	
17409	VS slēgiekārtas 4 līgzu slēgiekārtas montāža	k-ts	1	
17435	Iebūvētā, slēgtā TP iekārtu komplekta demontāža	k-ts	1	
17616	Energoobjekta telpas grīdas remonts.	m2	18	
17621	Kabeļu ievada kanāla paplašināšana mūra TP pamatos	gab.	6	
17624	Cauruma lielāka par 30mm urbšana līdz 1m	gab.	15	
17626	Caurules montāža ēkas pamatos, sienā	gab.	5	

TA (TP-4104)				
Materiālu izmaksas				
0801.020	Elektrokabelis AXQJ-TT 1X50/15A12/20KV 4B	m	42	
0902.002	Adapteris C 630A , RSTI-5853	kompl.	2	
0902.003	Adapteris C 630A , RSES-5225-ML	kompl.	1	
0902.004	Iekšēja kabelgalu apdare CAESK-I 24KV 35-95	kompl.	1	
0912.009	Kabeļu gofrēta dubultsienu caurule 450N	m	10	
1407.001	Melnā metāla loksne	t	0,06	
1413.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas metāla izstrādājumiem	kompl.	1,00	
1712.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas stiprinājumiem	kompl.	1,00	
1713.002	Kabeļu plaukts instalācijas	m	10	
1713.003	Instalācijas kabeļskava	gab.	8	
2811.004	RRTT 24KV slēgiekārtas CCFF ar papildrāmi un palīgmateriāliem	gab.	1	
2814.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas vīdsprieguma slēgiekārtām	kompl.	1	
3202.001	Sausie celtniecības maisījumi	kg		
	Palīgmateriāli kabeļu šahtu blīvēšanai	kpl	2	

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R		Projekts: Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve		M 1:500	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība		Adrese: Sauleskalna un Kārļa iela, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts Madonas novads.			
				Rasējums:			
Projektēja		D. Lamberts		03.2017.		Darbu apjomi un materiālu specifikācijas	
Izstrādāja		R. Kļaviņš		03.2017.			
				Mērogs:		Dat: 03.2017	
						Lapa: ELT-09	
						Lapas: 09	